

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Sklad typ B	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Sklad typ B

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

- 0 **Práce a dodávky HSV**
- 0 Zemné práce
- 0 Zakladanie
- 0 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 0 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 0 Presun hmôt HSV
- 0 **Práce a dodávky PSV**
- 0 Konštrukcie tesárske
- 0 Konštrukcie klampiarske
- 0 Konštrukcie - krytiny tvrdé
- 0 Konštrukcie stolárske
- 0 Podlahy z dlaždíc
- 0 Dokončovacie práce - nátery
- Celkom**

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Sklad typ B

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	Práce a dodávky HSV					
			D	Zemné práce					
1	K	001		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,400			20,0
2	K	001		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,400			20,0
3	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hornín tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,400			20,0
4	K	001		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,400			20,0
5	K	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,400			20,0
6	K	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	14,400			20,0
			D	Zakladanie					
7	K	001		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000			20,0
8	K	011		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,200			20,0
9	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	7,200			20,0
10	K	011		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,100			20,0
11	K	011		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	9,100			20,0
12	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,000			20,0
			D	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
13	K	011		Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	24,000			20,0
			D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
14	K	PK		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	81,000			20,0
15	K	PK		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	81,000			20,0
16	K	PK		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	81,000			20,0
			D	Presun hmôt HSV					
17	K	011		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,310			20,0
			D	Práce a dodávky PSV					
			D	Konštrukcie tesárske					
18	K	762		Montáž a dodávka konštrukcie strechy	m2	33,599			20,0
19	K	762		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	33,599			20,0
20	M	MAT		Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	1,109			20,0

21	K	762	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	33,599	20,0
22	K	762	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	33,599	20,0
23	M	MAT	Lata podkladná 60/40	m	205,700	20,0
24	K	762	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,600	20,0
25	K	762	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	147,950	20,0
26	M	MAT	Hranol mäkké rezivo - opracované akosť I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3	3,662	20,0
27	K	762	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,662	20,0
28	K	762	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	46,007	20,0
	D		Konštrukcie klampiarske			
29	K	764	Žľaby pododkvapové poplastované, polkruhovú	m	17,300	20,0
30	K	764	Kotík žľabový	ks	2,000	20,0
31	K	764	Odpadové rúry poplastované	m	7,400	20,0
32	K	764	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,706	20,0
	D		Konštrukcie - krytiny tvrdé			
33	K	765	Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	33,599	20,0
34	K	765	Hrebeň s použitím vetracieho pásu , sklon od 22° do 35°	m	8,650	20,0
35	K	765	Štítová hrana z okrajových škridiel	m	7,768	20,0
36	K	765	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	17,300	20,0
37	K	765	Strešná fólia na plné debnenie	m2	33,599	20,0
38	K	765	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	16,122	20,0
	D		Konštrukcie stolárske			
39	K	766	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo pregeljkou, v. do 2,75 m	m2	59,128	20,0
40	M	MAT	Obloženie palubovka hr.20 B= 80 mm	m2	65,041	20,0
41	K	766	Montáž a dodávka brány 220/240 cm - P.C.	ks	1,000	20,0
42	K	766	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,957	20,0
	D		Podlahy z dlaždíc			
43	K	771	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	24,000	20,0
44	M	MAT	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ila	m2	26,400	20,0
45	K	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,813	20,0
	D		Dokončovacie práce - nátery			
46	K	783	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	118,256	20,0
47	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	185,454	20,0
48	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	185,454	20,0
			Celkom			