Plynofikácia kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Cena celkom
			Práce PSV				
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				
1	721/A 3	723110202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych DN 15 - dopojenie kotlov	kpl	1,000	124,68	124,68
2	721/A 3	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych DN 20 - dopojenie na odfuk	kpl	1,000	208,52	208,52
3	721/A 3	723190254	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpustiek na potrubí nad 25 do DN 50	kpl	2,000	120,00	240,00
4	721/A 3	723221112	Armatúry závitové s jedným závitom kohútiky hadicové K 858 G 1/2	ks	2,000	12,57	25,14
5	721/A 3	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	ks	2,000	6,18	12,36
6	721/A 3	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	KS	2,000	21,88	43,76
7	721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,600	7,69	27,69
8	P/P 1	96 00 760	Guľový kohút - JFA, páka, závit vnútorný - vnútorný (FF), poniklovaný DN 40	ks	2,000	29,81	59,62
9	P/P 1	VI0000001150	Natrubok 270 čierny 1""	KS	1,000	1,22	1,22
10	P/PC	PC000062	Tlakomer štandardný D 160 - rozsah 0-6 kPa	ks	1,000	34,16	34,16
11	P/PC	PC000064	Slučka tlakomerová kondenzačná k privareniu zahnutá s čapom M 20x1,5	ks	1,000	13,85	13,85
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				**791,00**
			NÁTERY				
12	783/A 1	783424340	Nátery kovových potrubí , syntetické, dvojnásobné s 1x emailovaním so základným náterom	kpl	1,000	25,00	25,00
			NÁTERY				**25,00**
			Práce PSV				**816,00**
			Montážne práce				
			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
13	923/M23	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 50	kpl	1,000	52,00	52,00
14	R/R 0	13	HZS-Východzia revízia plynu	HOD	6,000	22,00	132,00
15	R/R 0	15	Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie na TI	KPL	1,000	250,00	250,00
			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				**434,00**
			Montážne práce				**434,00**
					Celkom		**1 250,00**