

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: ZMENA STAVBY ZATEPLENÍM-SOŠ CUKRŘ.VÝROBŇA

Objekt: SOŠ-CUKRŘAR.V.-SOLAR.

Časť:

JKSO:

Dátum: 3.1.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
9							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1	013	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450mm -0,248 t	ks	4,000		
Práce a dodávky PSV							
722							
Solárny systém TUV							
2	721	722171213	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	35,000		
3	721	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	35,000		
4	721	722190223	pevné pripojenie DN 25 k zariad. a na jestvuj.rúry	súb	10,000		
5	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000		
6	721	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,000		
7	551	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/2"	ks	2,000		
8	551	5510900411	Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 25 Herz obj.č.1260703	ks	1,000		
9	551	5510900292	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 Herz obj.č.1210003	ks	6,000		
10	551	5510900294	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32 Herz obj.č.1210004	ks	2,000		
11	551	5510900432	Spätný ventil, PN 16, DN 25 Herz obj.č.1262202	ks	3,000		
12	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,G 1	ks	9,000		
13	721	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,G 5/4	ks	2,000		
14	721	722231283	Montáž regulátora výstupného tlaku membránového PN 1,6 G 1 DN 25	ks	1,000		
15	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,000		
16	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný rozvod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,119		
724							
Akumulačný zásobník TUV							
17	721	724319114	Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceľového plechu, so zákl. náterom s objemom 750 l	ks	1,000		
18	484	4848730000	Zásobník TUV-RBC 300,D=500mm,H=1760mm	ks	1,000		
19	721	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,211		
732							
Solárny rozvod							
20	731	732219450	Montáž solárneho kolektora plochého KPC, KPS11 na šikmej streche. škridle rovné	súb	2,000		
21	731	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	súb	1,000		
22	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	2,000		

23	426	4260109300	Čerpadlo obehové Wilo-Star -ST20/7	ks	2,000		
734 Armatúry.							
24	731	734321213	Montáž prechodiek	hod	8,000		
25	731	734321214	Prechodky PE/Oc DN25mm	ks	6,000		
26	731	734321215	Prechodky PE/Oc DN 25+redukcie 25/18mm	súb	4,000		
27	731	734321216	Prechodky Oc/PE +redukcie DN 32/25mm	ks	2,000		
28	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	3,000		
29	731	734411112	Regulátor DELTASOL DS plus	ks	1,000		
30	731	734411121	Tepelný senzor PT 1000	ks	1,000		
31	731	734449121	Izolačné trubice Izoflex DN25mm+montáž	m	35,000		
32	731	734491113	Solárny kolektor TS 300-plochý (1040x2040mm)-abs.plocha 1,76m2	súb	2,000		
33	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,800		

Celkom