SKLADBA OBVODOVEJ STENY – S1: TYPICKÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NOSNÁ OBVODOVÁ STENA HR. 300 MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 30, ROZM. 250X300X238MM/
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA /NAPR. ISOVER TF PROF/ HR. 160MM
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SKLADBA OBVODOVEJ STENY – S2: BOČNÉ STENY ZAPUSTENÉHO HLAVNÉHO VSTUPU

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NOSNÁ OBVODOVÁ STENA HR. 250 MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 30, ROZM. 250X300X238MM/
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA /NAPR. ISOVER TF PROF/ HR. 100MM
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SKLADBA OBVODOVEJ STENY – SOKEL S3

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NOSNÁ OBVODOVÁ STENA HR. 300 MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 30, ROZM. 250X300X238MM/, PRÍPADNE BOČNÉ BETÓNOVÉ STENY ZÁKLADOV
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN ALT. POLYSTYRÉN EPS VHODNÝ PRE ZATEPLENIE SOKLOV – HR. 140MM
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - MARMOLITOVÁ / SOKLOVÁ OMIETKA

SKLADBA VNÚTORNEJ NOSNEJ AKUSTICKY DELIACEJ STENY – VS1

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NOSNÁ AKUSTICKY DELIACA STENA HR. 250 MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 25 AKU MK, ROZM. 250X250X238MM/
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY

SKLADBA VNÚTORNEJ NENOSNEJ DELIACEJ STENY – VS2

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NENOSNÁ STENA HR. 140MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 14, ROZM. 500X140X238MM/
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY

SKLADBA VNÚTORNEJ NENOSNEJ DELIACEJ STENY – VS3

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NENOSNÁ STENA HR. 115MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 11,5, ROZM. 500X115X238MM/
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY

SKLADBA VNÚTORNEJ NENOSNEJ STENY – VS4

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- MUROVANÁ NENOSNÁ STENA HR. 80MM Z KERAMICKÉHO MURIVA, /NAPR. POROTHERM 8, ROZM. 500X80X238MM/
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER) DO POTREBNEJ VÝŠKY, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTIENKY HR. 150 MM – VS5

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV HR. 50 MM – /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTIENKY HR. 100 MM – VS6

- VNÚTORNÁ FARBA 2x, RESP. KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ VÝŠKY
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV HR. 50 MM – /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/

SKLADBA STRECHY STR1 – SKLON STREŠNEJ ROVINY 2°

- BETÓNOVÁ ALT. KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE (PROFIL 60/40MM, RESP. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU)
- KONTRALATOVANIE (50/60MM, RESP. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU)
- POISTNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM
- DEBNENIE HR. 25MM
- KONŠTRUKCIA KROVU, DREVENÉ PRIEHRADOVÉ VÁZNIKY

SKLADBA STROPU ST1 – STROP V OBJEKTE MATERSKEJ ŠKOLY

- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – IBA NAD ŽELEZOBETÓNOVÝMI VENCAMI
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 160 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – MEDZI SPODNÉ PÁSNICE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 160 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – DO ZAVESENÉHO PODHLADU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 140 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – DO ZAVESENÉHO PODHLADU
- DVOJÚROVŇOVÝ OCEĽOVÝ KRIŽOVÝ ROŠT Z CD PROFILOV 60x27 MM PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ)
- PAROZÁBRANA
- SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD HR. 2x12,5 MM /V HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/
- INTERIÉROVÝ NÁTER, 2x FARBA

SKLADBA STROPU ST2 – STROP ZÁDVERIA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – IBA NAD ŽELEZOBETÓNOVÝMI VENCAMI
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 160 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – MEDZI SPODNÉ PÁSNICE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 160 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – VOĽNE UKLADANÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA HR. 140 MM /NAPR. ISOVER DOMO/ – UKLADANÁ NA ZÁKLOP
- ZÁKLOP Z CEMENTOTRIESKOVEJ DOSKY (NAPR. CETRIS) HR. 24 MM, KOTVENÝ ZO SPODNEJ STRANY KU KONŠTRUKČNÝM DREVENÝM HRANOLOM PRIEREZU 80x140 MM, KTORÉ SÚ KOTVENÉ K VENCOM BOČNÝCH STIEN VSTUPU
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA /NAPR. ISOVER TF PROF/ HR. 160MM
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SKLADBA VONKAJŠEJ ÚPRAVY RÍMS – ST3

- POMOCNÝ KONŠTRUKČNÝ HRANOL PRIEREZU 50x40 MM, KOTVENÝ K PRESADENÝM SPODNÝM PÁSNICIAM PRIEHRADOVÝCH DREVENÝCH VÁZNIKOV
- DEBNENIE Z CEMENTOTRIESKOVÝCH DOSIEK (NAPR. CETRIS) HR. 18 MM
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA /NAPR. ISOVER TF PROF/ HR. 20 MM
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SKLADBA VONKAJŠEJ ÚPRAVY RÍMS – ST4

- PROTIPOŽIARNA SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 MM, GKF
- PAROZÁBRANA
- OSB 3 DOSKA HR. 18 MM
- VODOROVNÝ KONŠTRUKČNÝ HRANOL PRIEREZU 60x40 MM, NA HRANOL JE KOTVENÝ ZÁKLOP Z OSB 3 DOSIEK, MEDZI HRANOLY SA VKLADÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 60 MM /NAPR. ISOVER DOMO/
- ZVISLÝ A ŠIKMÝ KONŠTRUKČNÝ HRANOL PRIEREZU 80x140 MM, HRANOL JE KOTVENÝ K BOČNÝM STRANÁM DREVENÝCH PRIEHRADOVÝCH VÁZNIKOV, HRANOLY SÚ NOSIČOM VODOROVNÝCH KONŠTRUKČNÝCH HRANOLOV VRÁTANE DEBNENIA, MEDZI HRANOLY SA VKLADÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 140 MM /NAPR. ISOVER DOMO/

PODLAHA PA – RAMPY A VONKAJŠIE SCHODY

- EXTERIÉROVÁ BETÓNOVÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 50 MM
- LEPIDLO PRE LEPENIE EXTERIÉROVÝCH BETÓNOVÝCH DLAŽIEB, 20 MM
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 140 MM, BETÓN C20/25, OCEĽ 10505(R)
- ŠTRKODRVA FR. 16–32 MM, HR. V ZÁVISLOSTI OD KONŠTRUKCIE
- UPRAVENÁ, VYSPÁDOVANÁ A ZHUTNENÁ PLOCHA PÔVODNÉHO TERÉNU

PODLAHA PB – VONKAJŠIA SPEVNENÁ PLOCHA

- EXTERIÉROVÁ BETÓNOVÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 60 MM
- ŠTRKOPIESOK FR. 4–8 MM, HR. 30 MM
- ŠTRKODRVA FR. 8–16 MM, HR. 100 MM
- ŠTRKODRVA FR. 16–32 MM, HR. 150 MM
- UPRAVENÁ, VYSPÁDOVANÁ A ZHUTNENÁ PLOCHA PÔVODNÉHO TERÉNU

PODLAHA P1

- INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA NAPR. HR. 8 MM
- LEPIDLO PRE LEPENIE INTERIÉROVEJ DLAŽBY HR. 10 MM, RESP. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU
- SAMONIVELAČNÝ POTER HR. 2MM
- SUCHÝ BETÓN, HR. 70 MM
- OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 140 MM
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 8MM
- 2 x PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN C20/25, HR. 150 MM, KYSO PODĽA DIN 488
- GEOTEXTÍLIA
- ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. NAPR. 16–32 MM, HR. MIN.150MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA HR. PODĽA POTREBY, PRÍPADNE ZHUTNENÁ UPRAVENÁ ODKOPANÁ PLÁŇ
- PÔVODNÁ ZEMINA

PODLAHA P2

- INTERIÉROVÁ PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA – NAPR. LEPENÉ PVC, LINOLEUM ALEBO LIATA PODLAHA – NAPR. HR. 6MM
- LEPIDLO PRE LEPENIE PODLAHY HR. 2MM, RESP. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU (PRI PVC A LINOLEU)
- SAMONIVELAČNÝ POTER HR. 3MM
- SUCHÝ BETÓN, HR. 80 MM (PRI PVC A LINOLEU), HR. 82MM PRI LIATEJ PODLAHE
- OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 140 MM
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 8MM
- 2 x PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN C20/25, HR. 150 MM, KYSO PODĽA DIN 488
- GEOTEXTÍLIA
- ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. NAPR. 16–32 MM, PREMENLIVEJ HRÚBKY V ZÁVISLOSTI OD TERÉNU, HR. MIN.150MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA HR. PODĽA POTREBY, PRÍPADNE ZHUTNENÁ UPRAVENÁ ODKOPANÁ PLÁŇ
- PÔVODNÁ ZEMINA

ODPORÚČANÉ HODNOTY SÚČINITEĽA TEPELNEJ VODIVOSTI:
- MINERÁLNA VLNA PRE ZATEPLENIE FASÁD – NAPR. ISOVER TF PROFI – HR. 100 A 160MM, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,036 W/m.K
- NENASIAKAVÝ POLYSTYRÉN PRE ZATEPLENIE VENCOV – NAPR. ISOVER EPS PERIMETER – HR. 50 A 100MM, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NENASIAKAVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN PRE ZATEPLENIE SOKLOV A ZÁKLADOV – NAPR. ISOVER EPS PERIMETER – HR. 80MM A 140MM, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- MINERÁLNA VLNA V KONŠTRUKCII STROPU – HR. 100MM, 140MM, 2X160MM, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,039 W/m.K
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN – NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR 100 – HR. 140MM, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,031 W/m.K

POZNÁMKA:

– TENTO VÝKRES BOL SPRACOVANÝ GEN. PROJEKTANTOM AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA S DOPRACOVANÍM PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY

– TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝKRES VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁKLADE ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE DIELA
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- DODÁVATEĽ STAVEBNEJ ČASTI MÔŽE MENIŤ NAVRHNUTÉ MATERIÁLY A SPÔSOB RIEŠENIA LEN PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM
- PRESNÁ KÓTA ±0,000 MÔŽE BYŤ DODATOČNE UPRAVENÁ PRI OSADENÍ STAVBY VZHĽADOM K MENŠIEMU ROZSAHU TERÉNNYCH ÚPRAV

POZNÁMKA:

- VÝPIS SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VÝPIS SKLADBY VNÚTORNÝCH MUROVANÝCH STIEN JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VÝPIS SKLADBY VNÚTORNÝCH INŠTALAČNÝCH PREDSTIEN JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VÝPIS SKLADBY STREŠNEJ KONŠRUKCIE JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VÝPIS SKLADBY STROPNEJ KONŠRUKCIE JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VÝPIS SKLADBY PODĽAH JE UVEDENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

POZNÁMKA:

- Z HĽADISKA HYGIENICKÝCH POŽIADAVIEK JE NUTNÉ, ABY VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY PREDSTAVOVALI ZDRAVOTNE NEZÁVADNÝ MATERIÁL SPĽŇAJÚCI VŠETKY POŽADOVANÉ HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ!
- JE NUTNÉ, ABY VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY A PRVKY BOLI CERTIFIKOVANÉ PRE SLOVENSKÝ TRH, ALEBO V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE S DOLOŽENÝM CERTIFIKÁTOM O ZHODE!
- TIETO CERTIFIKÁTY VYDOKLADUJE DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU STAVBY!
- PRI REALIZOVANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A ZABEZPEČIŤ POTREBNÉ VYTVORENIE DRÁŽOK A PRESTUPOV !
- PRI REALIZÁCII OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU (OBVODOVÝ PLÁŠŤ, STREŠNÝ PLÁŠŤ, PODLAHA) JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- VŠETKY DETAILY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, VNÚTORNÝCH PRIEČOK A INŠTALAČNÝCH PREDSTIEN, STREŠNÉHO PLÁŠŤA, STROPNEJ KONŠTRUKCIE, PODLAHY A ĎALŠÍCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ RIEŠIŤ PODĽA KONKRÉTNEHO ZVOLENÉHO SYSTÉMU A JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE, V ČASTI STATIKA A V PROJEKTE PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY STAVBY.
- PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE!
- PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE S DOPRACOVANÍM PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY A NESLÚŽI AKO DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA STAVBY

±0,000 = 132,800 m.n.m. BPV

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobnení, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mproso@gmail.com
00421 905 489 533

Autori:	Ing. A.Marcík	Stavebník:	obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
	Ing.D.Marcíková	Miesto stavby:	Hviezdoslavova č.1, areál existujúcej materskej školy
Spolup.	Ing. M.Greguš	Parc.č.:	689/2, k.ú. Ivanka pri Dunaji
	Ing. Ing. arch. J.Kuróň	Stupeň PD:	PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Hlavný inžinier projektu:	Ing. A.Marcík	Dátum:	08/2015
Zodpovedný projektant:	Ing. A.Marcík	Zák.číslo:	IVA102014
Projektant, kreslil:	Ing. M.Greguš	Formát:	3xA4
	Bc. M.Krejči	Mierka:	
Obsah výkresu:	SKLADBA KONŠTRUKCIÍ MATERSKÁ ŠKOLA	Číslo výkresu:	12

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HVIEZDOSLAVOVA č.1, IVANKA PRI DUNAJI

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE