

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>stavební úpravy kravín II</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2015 A103</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY VINICA - AGROSKOT</b>		Náklady na m.j.	
Projektant	....		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	....			
Objednatel	AGROSKOT s.r.o.			
Dodavatel	....		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	0 EUR
DPH		20,0 %	0 EUR
Základ pro DPH		0,0 %	0 EUR
DPH		0,0 %	0 EUR
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 EUR</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>2015_A103 STAVEBNÍ ÚPRAVY VINICA - AGROSKOT</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>02 stavební úpravy kravín II</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	EUR	%	Základna	EUR
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY AGROSKOT</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>voda kravín II</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (EUR)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107222R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drce	m2	85,32		
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný př	hod	40,00		
3	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do	den	8,00		
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 v	m	2,40		
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	51,19		
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	51,19		
7	162201602U00	Vod přemístění sypaniny sucho 50	m3	29,83		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	21,33		
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	103,33		
10	317660T10	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	29,86		
11	161101110	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl	m3	102,38		
12	175101101c	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin t stáj	m3	46,93		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
13	130001101TA0	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemn	m3	2,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Hloubené vykopávky</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,32		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
15	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/2	m3	17,00		
16	635111242a	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhuťn	m3	17,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
17	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	25,00		
18	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	131,20		
19	871373121b	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený	m	14,30		
20	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32	kus	13,00		
21	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40	m	156,20		
22	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	156,20		
23	892372111R00	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových	kus	11,00		
24	196329630a	svěrná spojka ISIFLO DxR	kus	13,00		
25	286113210a	svislá chránička - trubka kanalizace plastová KGEM	kus	10,00		
26	286117240	víčko kanalizace plastové KGK DN 200	kus	10,00		
27	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 --5/4+ 6/4	m	131,00		
28	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 3/4	m	25,00		
29	286139100a	výstražná fólie PVC Pozor voda - š. 300 x 100 0,08	m	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
30	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	284,20		
31	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonovýc	m3	17,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	119,98		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
33	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry	m	156,20		
34	631548030a	tepelná izolace potrubí nápleková TUBEX	m	156,20		
35	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	201,12		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY AGROSKOT</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>voda kravín II</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (EUR)
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
36	722130802R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do D odhad	m	120,00		
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,00		
38	722239102R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	10,00		
39	722239106R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2	kus	1,00		
40	722270102a	Dopojení vody na napaječku	soub	10,00		
41	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	123,98		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,05		
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	116,09		
44	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	58,05		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				