

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.			
SO 01	Výrobnno-skladová budova			
SO 02	Spevnené plochy			
SO 03	Úprava vonkajších rozvodov NN			
SO 04	Areálová kanalizácia splašková			
SO 05	Areálová kanalizácia dažďová			
SO 06	Areálový vodvod			
ST	ST dodávka a montáž technológie na spracovanie hrozna			

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Výrobno-skladová budova

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	81,011
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	187,853
3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	169,359
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 354,760
5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 354,760
6	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	95,233
7	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	95,233
8	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,609
9	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	60,609
10	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,648
11	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	90,648
12	Hĺbený výkop pod základmi v hornine 4	m3	503,729
13	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	24,877
14	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	88,209
15	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	88,209
16	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 818,226
17	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1 818,226
18	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 818,226
19	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	192,100
20	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	1 434,027
21	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 601,250
22	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	192,100

Zakladanie

23	M+D štetnicové steny	m2	446,534
24	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom	m2	710,806

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
25	Priplatok za každých ďalších 10kg cementu	m2	710,806
26	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného vápnom	m2	710,806
27	Priplatok za každých 10kg vápna	m2	710,806
28	Priplatok za stiahnutie základovej dosky	m3	113,210
29	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	113,210
30	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	21,665
31	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	21,665
32	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	l	2,264
33	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	105,078
34	Napojenie jestvujúcich základových pásov na nové pomocou chemických kotiev 150 mm	ks	143,748
35	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	16,502
36	M+D Prefabrikovaný základový dielec 300x3900x650	ks	3,267
37	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	l	0,330
38	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 12/15	m3	56,258

Zvislé a kompletne konstrukcie

39	Murivo nosné z tehál pálených TERMOBRIK TD 290 PD, P15 na pero a drážku, na MVC 2, 5 (290x240x238)	m3	157,968
40	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	70,461
41	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	119,381
42	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	119,381
43	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	114,035
44	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	114,035
45	Priplatok za pohľadový beton	m2	233,416
46	Keramický preklad TermoBRIK KP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000
47	Keramický preklad TermoBRIK KP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	9,000
48	Keramický preklad TermoBRIK KP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000
49	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	6,105
50	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	61,811
51	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	61,811
52	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	l	0,122
53	Vyplnenie vnútorných dutín oceľových stĺpov betónom tr. C 16/20	m3	20,757
54	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	72,625
55	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	72,625
56	Priečky deliace a nosné z tehál pálených Termobrik TD 115 PD P 10 MVC, (115x375x238)	m2	118,199
57	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,524
58	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	46,992

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
59	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	46,992
60	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál CDM dĺžky 240 mm P 10-20 MC 10 hr. 115mm	m2	39,160

Vodorovné konštrukcie

61	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	113,543
62	Priplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad) pre betón nadzákladových múrov železový	m3	113,543
63	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	508,712
64	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	508,712
65	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	462,446
66	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	462,446
67	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	27,280
68	Priplatok za pohľadové debnenie	m2	462,446
69	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,270
70	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	17,668
71	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	130,912
72	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	130,912
73	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	35,647
74	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	35,647
75	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,353
76	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,330
77	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,107
78	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,975
79	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,975
80	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,204
81	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,204

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

82	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 368,906
83	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	1 368,906
84	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 368,906
85	Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	m2	65,863
86	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	65,863
87	Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou (jestv. fasáda)	m2	891,824
88	Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silikátovej báze (jestv. fasáda)	m2	891,824

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
89	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	451,725
90	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	55,539
91	Stierka vonkajších stien vyrovnávací, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	451,725
92	Príprava podkladu pre vonkajšie omietky, penetračný náter	m2	451,725
93	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	46,457
94	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	396,186
95	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	111,895
96	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	35,068
97	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	119,778
98	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	84,240
99	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	84,240
100	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	47,385
101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	47,385
102	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	3,265
103	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m2	29,158
104	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 30 mm	m2	571,488

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

105	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	298,114
106	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	126,629
107	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	118,187
108	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	501,318
109	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	501,318
110	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	501,318
111	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	770,930
112	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	21,236
113	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	23,522
114	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	506,218
115	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	506,218
116	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 303,954
117	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	25,401
118	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	24,462
119	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,646

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
120	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,940
121	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu železového	m3	113,222
122	Vyvesenie kovového kridla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,200
123	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	12,545
124	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	8,984
125	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	116,091
126	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	116,091
127	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 625,277
128	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	116,091
129	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	348,274
130	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	116,091
131	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	116,091

Presun hmôt HSV

132	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 12 m	t	137,715
133	Príplatok za zväčšený presun hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	688,575

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

134	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	435,143
135	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	282,760
136	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,251
137	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	435,143
138	M+D Nopová folia	m2	111,300
139	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	282,760
140	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	990,706
141	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	65,889

Izolácie striech

142	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	296,300
143	Parozábrana	m2	340,745
144	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	296,300
145	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	296,300
146	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy-vytiahnutím	m2	86,872
147	Vrchná vrstva HI systému z polymérových hydroizolačných pásov proti prerastaniu koreňov	m2	440,648
148	Spodná vrstva HI systému z modifikovaných plastomérových pásov proti prerastaniu koreňov	m2	440,648

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
149	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách	m2	50,764
150	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	86,872
151	Penetračný náter	l	0,134
152	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	92,080

Izolácie tepelné

153	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	17,850
154	ISOVER Tango 30/25 5,76 m2/bal	m2	19,635
155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	296,300
156	ISOVER Dachoterm SL kamenná vlna hrúbka 100mm	m2	302,226
157	ISOVER Dachoterm G kamenná vlna hrúbka 60mm	m2	302,226
158	Izolácie tepelné podláh, stropov z vrchu, separačná folia PE	m2	17,850
159	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	87,747

Konštrukcie klampiarske

160	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000
161	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm STABICOR	m	25,800
162	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm STABICOR	m	58,130
163	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm STABICOR	m	10,200
164	Úprava oplechovanie pôvodnej pivnice ku prístavbe	m	13,000
165	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,536

Podlahy z dlaždíc

166	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	16,110
167	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm mrazuvzdorných	m2	17,850
168	Dlaždice keramické - podľa špecifikácie investora	m2	19,979
169	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,578

Podlahy syntetické

170	Liata podlaha Ucrete UD 200	m2	777,590
171	Fabion (r-5cm) Ucrete RG	m	338,000
172	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	877,645

Dokončovacie práce a obklady

173	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x100mm	m2	19,470
174	Obkladačky keramické	m2	20,054
175	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	6,495

Dokončovacie práce - nátery

176	Bezprašný náter stien a stropov betónových konštrukcií	m2	605,255
-----	--	----	---------

Dokončovacie práce - maľby

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
177	Impregnácia povrchu s obrúsením a presádrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	893,130
178	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky nad 3, 80 m	m2	893,130

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,526
2	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,966
3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,966
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,966
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	399,660
6	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	14,526

Zakladanie

7	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	310,000
8	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom do 200mm	m2	310,000
9	Priplatok za každých ďalších 10kg cementu	m2	310,000
10	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	14,526

Zvislé a kompletne konštrukcie

11	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 20/25	m3	14,000
12	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	66,000
13	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	66,000
14	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,280

Vodorovné konštrukcie

15	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	8,400
16	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,780
17	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,780

Komunikácie

18	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	310,000
19	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	220,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
20	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	275,000
21	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 240 mm	m2	220,000
22	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	55,000
23	Zámková dlažba 8 cm	m2	56,100

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	9,135
25	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	10,000
26	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,457
27	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárníč šírky do 500 mm	m	22,360
28	Tvárnica priekopová	ks	50,000

Presun hmôt HSV

29	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	404,398
----	--	---	---------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Úprava vonkajších rozvodov NN

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Úprava rozvodov NN - zemné práce, kabeláže	ks	1,000
---	--	----	-------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Areálová kanalizácia splašková

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Kanalizácia splašková - zemné práce, potrubia	ks	1,000
---	---	----	-------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Areálová kanalizácia dažďová

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Areálová kanalizácia dažďová - zemné práce, potrubia	ks	1,000
---	--	----	-------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: Areálový vodvod

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Areálový vodovod - zemné práce, potrubia	ks	1,000
---	--	----	-------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba vinárskej prevádzky -Šintavan s.r.o.

Objekt: ST dodávka a montáž technológie na spracovanie hrozna

Objednávateľ: Šintavan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.9.2015

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky HSV

1	201 Nádrž 5000l	ks	2,000
2	202 Nádrž 5000l	ks	3,000
3	203 Nádrž 2500+2500l	ks	2,000
4	204 Nádrž 2500+2500l	ks	5,000
5	205 Nádrž 3000+2000l	ks	2,000
6	206 Nádrž 3000+2000l	ks	1,000
7	206 Nádrž 3200l	ks	3,000
8	208 Nádrž 3200l	ks	4,000
9	Vinifikátory 7000l na 5600l	ks	1,000
10	Vinifikátory 5400l na 4200l	ks	1,000
11	Odkalovacia nádrž 6000l	ks	1,000
12	Mobilná miešacia nádrž 100l na cukor a bentonit s motorom	ks	1,000
13	Vretenové čerpadlo pre čerpanie vína 10/20tis l/hod	ks	1,000
14	čerpadlo 1200l/hod	ks	1,000
15	čerpadlo na mušt a víno 500l/hod	ks	1,000
16	Systémové riadenie kvasenia, chladiaci agregát, tepelné čerpadlo, radiaca jednotka, rozvod chladenia a kúrenia, akumulačné nádrže	ks	1,000
17	Sanitačná CIP stanica s filtrom na vodu	ks	1,000
18	Kalolis kazetový s inteligentnými membránami	ks	1,000
19	Sudy 225l	ks	24,000
20	sudy 2500l	ks	6,000
21	Stojany pod sudy	ks	6,000
22	Stojany pod sudy podkladacie - nerez	ks	6,000
23	Boxpalety plastové 120x100x76	ks	15,000
24	Montáž technológií	ks	1,000
25	Presun hmôt technológií, manipulácia na stavbe	ks	1,000