

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vila Amonra -Limbach	JKSO	
Názov objektu	Chodníky a cesty	EČO	
Názov časti		Miesto	Limbach okres Pezinok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Amonra s.r.o. Bratislavská 85 902 01 Pezinok		
Projektant	Marek Jablonický Pezinok		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Zibrin	17.09.2015	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00% 0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00% 0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00% 0
4		Montáž		11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00% 0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	
				24	20 % 21 245,66 DPH	
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	
				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0
				27	Kízavá doložka	0
				28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis						

# ZADANIE

Stavba: VILA Amonra -Limbach

Objekt: Chodníky a cesty

Časť:

Dátum: 9/17/2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	15,000		
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,400		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	56,400		

### 2

### Zakladanie

4	011	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	41,400		
5	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,420		
6	011	275351215	Debnenie základových múrov, zhotovenie-dielce	m2	48,000		
7	011	275351216	Debnenie základovýchcb ,múrov odstránenie-dielce	m2	48,000		
8	011	279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	7,200		

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

9	R	389151022	Osadenie kotevných stĺpikov gabionových dielcov	ks	52,000		
10	R	389152549	Montáž gabiónového plota s kameňom s rozmer. 250x2500x1400	kpl	17,000		
11	R	389152549	Montáž gabiónového plota s kameňom s rozmer. 250x2500x2000	kpl	9,000		

### 4

### Vodorovné konštrukcie

12	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z drenážneho betónu tr. C 16/20	m2	166,500		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 5

### Komunikácie

13	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	166,500		
14	221	564952111	Podklad z drenážneho betónu s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.150 mm	m2	115,500		
15	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	166,500		
16	592	5922911900	Premac UNIVERZAL sivá 22,50x 11,25 hrúbky 8 cm	m2	0,000		
17	221	597962135	Montáž uzavretého cestného žľabu	m	14,000		
18	595	595281894	Dodávka žľabov BGU	m	14,000		

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	57,500		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

20	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový 1000x20x50 mm	ks	47,000		
21	592	5921745000	Obrubník betónový palisádový 1000x250x70 mm	ks	14,000		
22	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,370		

**99 Presun hmôt HSV**

23	221	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	289,060		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

24	711	711671051	Izolácia podzemných objektov termoplastami rubová fóliou PVC položenou voľne	m2	40,000		
25	628	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkostihkosti s radónovou ochranou	m2	44,800		
26	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

27	R	767551825	D+M zábradlia chodníka	m	14,000		
28	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,500		

**Celkom**