

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Odberateľ: GURMAN s.r.o. Prešovská 8, Stará Ľubovňa				Spracoval:				
Projektant: SAKALA ARCHITECTS s.r.o.				Ks:				
Dodávateľ: ...				Dátum: 17.9.2015				
Stavba VÝSADBA SADU POD HRADOM								
Objekt SO 02 - SKLAD OVOCIA								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	323,770			0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	61,900			0,000	0,000
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	18,570			0,000	0,000
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,360			0,000	0,000
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,708			0,000	0,000
1/A 1	162401154	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 5 až 7 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	461,792			0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	461,792			0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,030			0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,762			0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,429			18,290	0,000
11/A 1	273321312	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	42,623			94,278	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	33,183			0,137	0,000
11/A 1	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	33,183			0,000	0,000
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,958			1,153	0,000
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	64,069			154,912	0,000
11/A 1	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	89,850			0,371	0,000
11/A 1	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	89,850			0,000	0,000
		ZÁKLADY					269,140	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	311234511	Porotherm Murivo vnútorných nosných stien z tehál pálených 30 P+D 250x300x238 mm P15 na murovaciu maltu	m3	61,686			50,731	0,000
11/A 1	311234512	Porotherm Murivo nosných stien z tehál pálených 25 P+D 375x250x238 mm P12 na murovaciu maltu	m3	18,183			14,411	0,000
11/A 1	317162102	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	ks	2,000			0,039	0,000
11/A 1	317162132	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 3500 mm	ks	24,000			1,176	0,000
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,240			0,091	0,000
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	18,240			0,000	0,000
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,162			0,174	0,000
15/A 4	327323127	Múry a valy z betónu železového X tr. C 25/30	m3	2,340			5,743	0,000
15/A 4	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	18,450			0,062	0,000
15/A 4	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	18,450			0,000	0,000
15/A 4	327361016	X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,234			0,237	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
16/A 1	331328716	Konstr. zvislé nadzákladného z betónu želez. stípm hranatých, hm. výstuže nad 120 kg/m3 tr.C 25/30	m3	1,350			3,306	0,000
S/S20	2837642185	BASF izolácie polystyrén STYRODUR 2800C 80 mm č. 45079370	m2	7,700			0,014	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					75,980	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,571			8,741	0,000
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	59,400			0,196	0,000
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,400			0,000	0,000
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,214			0,229	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					9,170	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	76,000			0,008	0,000
11/A 1	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	604,980			0,254	0,000
11/A 1	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	394,435			13,793	0,000
11/A 1	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	604,980			0,048	0,000
11/A 1	615981131_1	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia STYRODUR hr. 50 mm	m2	13,000			0,000	0,000
11/A 1	622421102	Vonkajšia omietka vápennocementová stien, jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. do 0,8 mm Prince Color HK02 - BASF, ručné spracovanie	m2	210,545			2,948	0,000
11/A 1	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	65,618			0,735	0,000
11/A 1	631323711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm strojovo hladená	m3	10,191			25,336	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	M2	5,000			0,043	0,000
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	M2	5,000			0,000	0,000
11/A 1	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	301,215			0,738	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku fr. 32-64 (pre spevnenie podkladu)	m3	47,309			86,906	0,000
11/A 1	631591115	Násyp z dunajského štrku fr.16-30 na okap.chodník	m3	7,365			4,773	0,000
11/A 1	632246311	Klinker Tehlová dlažba záhradná, drsný povrch 245 x 140 x 50mm do malty MVC 2,5 na plocho,	m2	68,120			12,320	0,000
11/A 1	632450024	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr.50mm	m2	140,100			12,624	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					160,530	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	M2	285,185			0,000	0,000
3/A 1	941941192	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	M2	570,370			0,337	0,000
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	200,000			0,306	0,000
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	300,000			0,498	0,000
3/B 1	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	M2	285,185			0,000	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	302,446			0,000	0,000
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	50,200			5,302	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,012			7,117	0,000
S/S70	592036040101	PREMAC Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	KUS	52,000			0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE					13,560	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	528,373			0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					528,380	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	302,446			0,000	0,000
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,350			0,003	0,000
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou fóliou - MUREXÍN - FLUSIGFÓLIA + DICHTBAND PASKA kútová	m2	12,463			0,000	0,000
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	302,446			0,121	0,000
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	16,150			0,009	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 131,134			0,000	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021			0,021	0,000
S/S20	2353201300	ASO Dichtband 2000-S elastická tesniaca páska š.12cm,dĺ. 50m -	m	14,410			0,001	0,000
S/S90	6283228500	Pás ťažký asfaltový Foalbit S 40	m2	371,215			1,440	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					1,600	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	957,180			0,507	0,000
713/A 1	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	154,110			0,017	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 1	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	M2	140,100			0,004	0,000
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prilepením	m2	4,500			0,002	0,000
713/A 1	713191124_2	Izolácie tepelné - montáž parozábrany z fólie vrátane podlepenia na stene tmelom	M2	366,960			0,000	0,000
713/A 1	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	M2	12,610			0,001	0,000
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13 165,716			0,000	0,000
P/P 1	283062200050	JUTA podstrešná fólia a parozábrana JUTAFOL N AL 170 Špeciál (75m2/bal.)	M2	383,640			0,000	0,000
P/P 1	631017010305	ISOVER UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 120 mm šírka 1200 mm	M2	152,976			0,000	0,000
P/PC	P 00001_1	M+D parozábrany jutafol N s prelepením	m2	163,372			0,000	0,000
S/S20	283034010606	POLYFORM Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm	M2	70,164			0,000	0,000
S/S20	283034010611	POLYFORM Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 110 mm	M2	74,139			0,000	0,000
S/S20	283034011010	POLYFORM Polystyrén EPS 200 Perimeter, polodrážka, soklová doska, rovná hrana, hrúbka 120 mm	M2	4,950			0,000	0,000
S/S90	631017010302	ISOVER UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 60 mm šírka 1200 mm	M2	378,216			0,000	0,000
S/S90	631017010303	ISOVER UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 80 mm šírka 1200 mm	M2	76,488			0,000	0,000
S/S90	631017010309	ISOVER UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 180 mm šírka 1200 mm	M2	378,216			0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,530	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
P/PC	P 00002	ZDRAVOTECHNIKA vid'.samostatná príloha	kpl	0,000			0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	P 00003	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE vid'.samostatná príloha	kpl	0,000			0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762311103	Montáž a dodávka kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii alebo k betónu	ks	120,000			0,398	0,000
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovv stried z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	68,145			0,067	0,000
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv stried z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	721,070			0,714	0,000
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania stried rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	465,040			0,000	0,000
762/A 1	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	465,040			0,000	0,000
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	465,040			0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	50,190			1,182	0,000
762/A 1	762523104	Položenie podláh hobl'ovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	159,080			0,000	0,000
762/A 1	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	74,260			0,000	0,000
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	3,200			0,008	0,000
762/A 1	762810114	CETRIS Záklop stropov z cementotrieskových dosiek jednovrstvových, skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	168,000			4,696	0,000
762/A 1	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	99,700			0,016	0,000
762/A 1	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	135,560			0,000	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28 589,541			0,000	0,000
P/PE	605007	Lata z reziva SM/JD	M3	10,136			0,000	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S80	6051413100	Dosky - plné debnenie jednosranne hobľované akosť I hr.24-32mm	m3	13,375			7,356	0,000
S/S80	6051415200	Fošne mäkké rezivo - hobľované smrekovec akosť I hr.50mm	m3	8,749			4,812	0,000
S/S80	6051523600	Hranol smrekový - priznané plochy hobľované	m3	28,664			15,765	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					35,010	0,000
		DREVOSTAVBY A SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE						
763/A 1	763782213_1	hobľ.drev doskami 25 mm + vzduch.medzera 40 mm+podkl.hranolky+2x TI 120+140 mm+parozábrana + hobľ.obklad drev.25 mm	m2	20,675			0,000	0,000
763/A 1	763782213_2	Montáž a dodávka zrubovej konštrukcie stien hr.300 mm	m2	189,460			0,000	0,000
763/A 2	763111133	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	109,654			3,165	0,000
763/A 2	763123111	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	67,165			0,937	0,000
763/A 2	763132110	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca prefíl CD dosky RBi hr. 12,5 mm	m2	64,630			0,823	0,000
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	37 852,340			0,000	0,000
		DREVOSTAVBY A SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE					4,930	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 3	764223220	Oplechovanie z medeného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytin. vrátane podkl. plechu rš 250mm	m	77,200			0,406	0,000
764/A 3	764231240	Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	20,980			0,054	0,000
764/A 3	764252203	Žľaby z Cu plechu pododkvpové polkruhovú rš 330 mm	m	77,200			0,254	0,000
764/A 3	764551203	Odpadové rúry z medeného Cu plechu štvorcové so stranou 120 mm	m	32,000			0,138	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8 573,196			0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,850	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KRYTINY TVRDÉ						
765/A 1	765355411	Zastrešenie plastovou krytinou šindel typ ako EREKO DDS - M+D vrátane doplnkov	m2	465,040			1,581	0,000
765/A 1	765901161	JUTA Strešná fólia Jutafol D 140 Special nad 35° na krokvy	m2	465,040			0,172	0,000
765/A 1	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15 456,534			0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ					1,750	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
11/A 1	6117103123_1	M+D drevených dverí s obložkovou zárubňou z masívu 800/1970 mm vrátane povrchovej úpravy	kus	5,000			0,126	0,000
766/A 1	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných na pero a drážku smrekovcovými,	m2	382,090			0,122	0,000
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	554,400			0,177	0,000
766/A 1	766672051	Montáž podkrovného výlezu	ks	1,000			0,001	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42 723,828			0,000	0,000
766/A 1	GRKFU00020	M+D Vnút.drevené zabradlie na schody a galérku vrátane povrchovej úpravy . - atyp vid'.PD	m	35,300			0,000	0,000
766/A 1	GRKFU00021	M+D Vnút.drevené schody vrátane povrchovej úpravy - m.č. 102	kus	1,000			0,000	0,000
766/A 1	GRKFU00031	M+D vnútor. drevených schodov vrátane povrchovej úpravy m.č.103	kus	1,000			0,000	0,000
767/A 1	GRKFU00001	M+D drevených dverí a okien do zrubovej konštrukcie vrátane futra a obložiek	m2	21,722			0,000	0,000
767/A 1	GRKFU00009	M+D Drevených vrát so zárubňou vrátane povrchovej úpravy 2900x3020 mm - do st.otvoru 3000x3070 mm	KUS	4,000			0,000	0,000
P/PE	61118	Obklad drevený hr.20 mm	m2	420,299			0,000	0,000
S/S90	6113907700	Dodávka podkrovných schodov zateplených 130x70 cm s protipožiarnou úpravou	ks	1,000			0,020	0,000
S/S90	6117103123	M+D drevených dverí s obložkovou zárubňou z masívu 600/1970 mm vrátane povrchovej úpravy	kus	7,000			0,177	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,620	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 508,000			0,000	0,000
P/PC	P 000020006_	M+D oceľovej podkonštrukcie na uchytenie CETRIS dosák hr.18 mm	m2	168,000			0,000	0,000
P/PC	P 00008-7	Montáž a dodávka sanitárnej steny vrátane dverí	m2	10,400			0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné	m	55,240			0,038	0,000
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	64,630			0,305	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 204,880			0,000	0,000
S/S70	5976404800	Dlaždice keramické	m2	77,169			1,389	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					1,730	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781441087	Montáž obkladu vonkajších a vnútorných stien z keramických obkladačiek hutných 30 x 20 cm v obmedzenom priestore - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	105,754			4,361	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 419,733			0,000	0,000
S/S70	5976650000	Obkladačky keramické	m2	116,329			2,443	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					6,800	0,000
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD						
782/A 2	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 100mm	m2	208,080			21,084	0,000
782/A 2	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	11 964,600			0,000	0,000

Rozpočet VÝSADBA SADU POD HRADOM / SO 02 - SKLAD OVOCIA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	P 000020005	Dodávka kamenného obkladu hr.do 100 mm - upravovaný	m2	228,888			0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD					21,080	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783615300	Nátery stien a podhl'ad z extériu a inter. kvalitnými moridlami vodoodpudivými a zdraviu nezávadnými dvojnásobné	m2	2 989,058			1,704	0,000
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	3 790,920			1,682	0,000
		NÁTERY					3,390	0,000
		MALBY						
784/A 1	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	571,716			0,097	0,000
784/A 1	784453473	Maľby stien, stropov a sdk podľadov dvjnásobné výšky do 3, 80 m	m2	574,466			0,224	0,000
		MALBY					0,320	0,000
		Práce PSV					78,620	0,000
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
P/PC	P 00004	ELEKTROINŠTALÁCIA vid'.samostatná príloha	kpl	0,000			0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 02 - SKLAD OVOCIA				Celkom			607,000	0,000