

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta II/562 Nový Cabaj - Cabaj Čápor

Časť: 1

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZU/ a /KU/ hĺbky 50 mm	m	16,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu vozovky cesty II/562 frézovaním hr. 30 mm vrátane odvozu na CM Nitra	m ²	15 338,00		0,00
3	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Nitra – plocha (15 m x 7,8 m)x2 = 234 m ²	m ²	234,00		0,00
4	221		Zrezanie krajníc hr. do 100 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m ²	1 882,00		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	15 338,00		0,00
6	221		Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	15 338,00		0,00
7	221		Vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky z asf. betónu AC 16 ložný 50/70 o priemernej hrúbke hr. 4,0 cm	m ²	15 338,00		0,00
8	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	15 338,00		0,00
9	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 4,0 cm		15 338,00		0,00
10	221		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky/ viď. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
11	221		Dosypanie krajníc do hr. 100 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m ²	1 882,000		0,00
12	R		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	1 200,000		0,00
13	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky	m ²	16,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta III/1640 Jarok - Nitra

Časť: 2

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu hĺbky 50 mm	m	12,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním hr. 30 mm vrátane odvozu na CM NR	m ²	4 408,00		0,00
3	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Nitra – plocha (15 m x 5,8 m)x2 = 174 m ²	m ²	174,00		0,00
4	221		Zrezanie krajníc hr. do 80 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max 20 km	m ²	760,00		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	4 582,00		0,00
6	221		Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	4 582,00		0,00
7	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	4 582,00		0,00
8	221		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky/ vid'. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m ²	760,00		0,00
10	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky	m	12,00		0,00
11	221		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	450,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy rok 2016

Objekt: Cesta III/1671 Pohranice - Dolné Obdokovce

Časť: 3

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Režanie existujúceho asfaltového krytu na /ZU/ a /KU/ hrúbky 50 mm	m	12,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZU/ a /KU/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Nitra – plocha (15 m x 6,0 m)x2 = 180 m²	m²	180,00		0,00
3	221		Zrezanie krajníc hr. do 100 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do ma	m²	1 788,00		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m²	10 770,00		0,00
5	221		Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²	m²	10 770,00		0,00
6	221		Vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky z asf. betónu AC 16 ložný 50/70 o priemernej hrúbke hr. 5,0 cm	m²	10 770,00		0,00
7	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m²	m²	10 770,00		0,00
8	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 4,0 cm	m²	10 770,00		0,00
9	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky / viď. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
10	221		Dosypanie krajníc do hr. 100 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m²	1 788,00		0,00
11	221		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	1 000,00		0,00
12	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky	m	12,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: križovatka III/1674 s MK Štúrova (Klimak)

Časť: 4

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu hĺbky 50 mm	m	22,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním hr. 50 mm vrátane odvozu na CM NR	m ²	850,00		0,00
3	221		Ručné dočistenie pásov vozovky po frézovaní asf. vozovky pozdĺž obrubníkov chodníka	m ²	4,00		0,00
4	221		Zrezanie krajníc hr. do 80 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max 20 km	m ²	7,00		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	850,00		0,00
6	221		Infiltračný náter s kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	850,00		0,00
7	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	850,00		0,00
8	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky vid'. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m ²	7,00		0,00
10	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky v rátane šírky vozovky na hranici s MK – ul. Štúrova	m ²	22,00		0,00
11	221		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	98,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta III/1622 Obyce úsek č.1

Časť: 5a

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZU/ a /KU/ hĺbky 50 mm	m	13,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu vozovky cesty III/1622 frézovaním hr. 30 mm vrátane odvozu na CM Zlaté Moravce	m²	2 251,00		0,00
3	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Zlaté Moravce – plocha (15 m x 6,2 m)x2 = 186 m²	m²	186,00		0,00
4	221		Zrezanie krajníc hr. do 100 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m²	363,00		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m²	2 251,00		0,00
6	221		Infiltračný náter s kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²	m²	2 251,00		0,00
7	221		Vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky z asf. betónu AC 16 ložný 50/70 o priemernej hrúbke hr. 4,0 cm	m²	2 251,00		0,00
8	221		Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m²	m²	2 251,00		0,00
9	R		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 4,0 cm	m²	2 251,00		0,00
10	221		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč.	sada	1,000		0,00
11	221		Dosypanie krajníc do hr. 100 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m²	363,000		0,00
12	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZU a KU úseku opravy vozovky	m²	13,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy

Objekt: Cesta III/1622 Obyce úsek č.2

Časť: 5b

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZU/ a /KU/ hĺbky 50 mm	m	13,00		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na celej ploche úpravy hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Zlaté Moravce	m²	1 711,00		0,00
3	221		Zrezanie krajníc hr. do 80 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m²	251,00		0,00
4	221		Výšková úprava poklopov vodovodu do novej nivelety asf. vozovky	ks	13,00		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu na celej ploche úpravy	m²	1 711,00		0,00
6	221		Infiltračný náter s kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² na celej ploche úpravy	m²	1 711,00		0,00
7	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm na celej ploche úpravy	m²	1 711,00		0,00
8	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky/ vid. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m²	251,00		0,00
10	221		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na KÚ úseku opravy vozovky	m	6,20		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 bez DPH

0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: III/1673 Beladice úsek č. 1 : km 4,854 - km 5,236

Časť: 6a

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemné práce

1		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	12,00		0,00
2		Odstránenie asfaltového krytu vozovky cesty III/1673 frézovaním hr. 30 mm vrátane odvozu na CM Vráble	m ²	2 132,00		0,00
3		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Vráble – plocha (15 m x 6,0 m)x2 = 180 m ²	m ²	180,00		0,00
4		Zrezanie krajníc hr. do 100 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m ²	373,00		0,00
5		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	2 312,00		0,00
6		Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	2 312,00		0,00
7		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	2 312,00		0,00
8		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky/ viď. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
9		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m ²	373,00		0,00
10		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky	m	12,00		0,00
11		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	200,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: III/1673 Beladice úsek č. 1 : km 4,854 - km 5,236

Časť: 6b

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemné práce

1		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	12,00		0,00
2		Odstránenie asfaltového krytu vozovky cesty III/1673 frézovaním hr. 30 mm vrátane odvozu na CM Vráble	m ²	9 266,00		0,00
3		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Vráble – plocha (15 m x 6,0 m)x2 = 180 m ²	m ²	180,00		0,00
4		Výšková úprava poklopov IS do novej nivelety asf. vozovky: 3 ks poklopov kanalizácie , 2 ks poklopov uličných vpustí	ks	5,00		0,00
5		Zrezanie krajníc hr. do 100 mm , šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m ²	1 303,00		0,00
6		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	9 446,00		0,00
7		Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	9 446,00		0,00

8		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	9 446,00		0,00
9		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky/ vid'. časť - opis predmetu obstarávania /	sada	1,00		0,00
10		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m recyklovaným kamenivom 0-32 mm aj s hutnením	m ²	1 303,00		0,00
11		Pružná asfaltová zálievka pracovnej špáry na ZÚ a KÚ úseku opravy vozovky	m	12,00		0,00
12		Obnova vodorovného značenia – stredovej čiary	m	790,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 bez DPH

0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta II/527 Šahy - Tešmak 0,100 - 1,300

Časť: 7

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	Z21	113151214	Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm	m ²	300,00		0,00
2	Z21	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m ²	90,00		0,00
3	Z21	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	8 640,00		0,00
4	Z21		výšková úprava pouličných vpustí	ks	12,00		0,00
5	Z21	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 hr. 50mm	m ²	8 640,00		0,00
6	Z21	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	1 200,00		0,00
7	Z21	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m ²	50,00		0,00
8	Z21	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	150,00		0,00
9	Z21	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m ²	8 640,00		0,00
10	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
11	Z21	998225222	presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	15,000		0,00
12	Z21		uzáver vody a plynu - výšková úprava	ks	23,000		0,00
13	Z21		plošné značenie - priechod pre chodcov	m ²	10,500		0,00
14	Z21		hydrant - výšková úprava	ks	3,000		0,00
15	Z21		úprava kanalizačných poklopov - výšková úprava	ks	11,000		0,00
Cena celkom bez DPH							0,00
Cena celkom s DPH							0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta II/564 Kalinčiakovo - Čankov

Časť: 8a – úsek 15,000 - 17,840

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,hr.50 mm	m2	680,00		0,00
2	221	569731111	Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.50 mm	m2	1 458,00		0,00
3			Vyrovňavacia vrstva AC 16	m2	1 712,00		0,00
4	221	573191111	Náter infiltrčný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	21 992,00		0,00
5	221	573221111	Rezanie krajníc	m	4 860,00		0,00
6	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	20 280,00		0,00
7	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	2 840,00		0,00
8	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	120,00		0,00
9	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	140,00		0,00
10	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	20 280,00		0,00
11	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
12	221	998225222	presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	25,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta II/564 Kalinčiakovo - Čankov

Časť : 8b – úsek 13,800 -14,400

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,hr.50 mm	m2	270,00		0,00
2	221	569731111	Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.50 (100) mm	m2	360,00		0,00
3	221	573191111	Náter infiltrčný katiónaktívnou emulziou v množstve 0,5-0,7kg/m2	m2	4 380,00		0,00
4	221	573221111	Rezanie krajníc	m	800,00		0,00

5	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	4 380,00		0,00
6	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	600,00		0,00
7	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	25,00		0,00
8	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	150,00		0,00
9	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	4 380,00		0,00
10	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
11	221	998225222	presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	10,000		0,00
12	221		výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	5,000		0,00

Cena celkom bez DPH 0,00

Cena celkom s DPH 0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 bez DPH 0,00

Cena celkom úsek 1 + úsek 2 s DPH 0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta III/1550 Hontianske Trstfany - hr.okresu KA

Časť: 9

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu fréžovaním,hr.50 mm	m2	54,00		0,00
2	221	569731111	Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.50 mm	m2	246,00		0,00
3			Vyrovnávacia vrstva AC 16	m2	410,00		0,00
4	221	573191111	Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 05,-0,7 kg/m2	m2	2 214,00		0,00
5	221	573221111	Rezanie krajníc	m	820,00		0,00
6	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	2 624,00		0,00
7	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	410,00		0,00
8	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	19,00		0,00
9	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,00		0,00
10	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 214,00		0,00
11	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
12	221	998225222	presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	1,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta III/1556 Plášťovce - Rykynčice

Časť: 10

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm	m2	450,00		0,00
2	221	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m2	480,00		0,00
3	221	573191111	Náter filtračný kationaktívnou emulziou v množstve 0,5-0,7 kg/m2	m2	7 820,00		0,00
4	221		úprava odvodňovacieho žľabu betónovými kockami (500x500x100 mm)	m	180,00		0,00
5	221		Rezanie krajníc s odvozom	m	0,900		0,00
6	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr. 50mm	m2	7 820,00		0,00
7	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	1 150,00		0,00
8	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	50,00		0,00
9	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	150,00		0,00
10	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	7 820,00		0,00
11	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
12	221	998225222	Presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV, cestmajsterstvo Šahy	t	18,000		0,00
13	221		Osadenie oceľovej mriežky do betónového lôžka	m	7,000		0,00
14	221		Výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	16,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Cesta III/1626 Mochovce - Kalná nad Hronom

Časť: 11

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.02.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm	m2	84,00		0,00
2	221	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr. 50 mm	m2	720,00		0,00
3	221	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 0,5-0,7 kg/m2	m2	7 680,00		0,00
4	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr. 50 mm	m2	7 680,00		0,00
5	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	1 200,00		0,00
6	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	50,00		0,00
7	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,00		0,00
8	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	7 680,00		0,00
9	R	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenia (DDZ), čiastočná uzávierka, vrátane poplatkov	ks	1,00		0,00
10	221	998225222	Presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	5,000		0,00
							0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : II/573 Šaľa - Vičany

Časť: 12

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ a pri vynechanom úseku hĺbky 50 mm	m	20,10		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ na dĺžku 5 m a na dĺžke 533 m v polovičnom profile vozovky hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Šaľa	m ²	1 946,20		0,00
3	221		Zrezanie krajníc šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m ²	4 193,00		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	26 331,00		0,00
5	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	26 331,00		0,00
6	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	26 331,00		0,00
7	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm na ploche zošíkmenia novej nivelety vozovky k asf. plochám pozdĺž cesty 35 m ²	m ²	35,00		0,00
8	221		Zaliatie škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	553,10		0,00
9	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky	sada	1,00		0,00
10	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m frézovaným materiálom aj s hutnením	m	4 193,00		0,00
11	221		Obnova vodorovného značenia - stredovej čiary	m	4 193,00		0,00
12	221		Dodávka, montáž smerového stĺpika	ks	84,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : III/1367 Žihárec - Kráľov Brod v km 1,448 – 2,808

Časť: 13

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	24,80		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ a na ploche mostných objektov s nábehom na 5 m hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Šaľa	m ²	303,80		0,00
3	221		Zrezanie krajníc šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m ²	1 336,00		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	8 469,00		0,00
5	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	8 469,00		0,00
6	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	8 469,00		0,00
7	221		Zaliatie škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	60,40		0,00
8	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/ vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky	sada	1,000		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m frézovaným materiálom aj s hutnením	m	1 336,000		0,00
10	221		Obnova vodorovného značenia - stredovej čiary	m	1 360,000		0,00
11	221		Dodávka, montáž smerového stĺpika	ks	28,000		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : II/589 Pribeta - Jasová v km 26,586 - 27,406

Časť: 14

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	12,0		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Gbelce	m²	60,0		0,00
3	221		Zrezanie krajníc, šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m²	820,0		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m²	4 920,0		0,00
5	221		Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m²	m2	4 920,0		0,00
6	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m²	4 920,0		0,00
7	221		Zaliatie škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	12,0		0,00
8	R		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky	sada	1,0		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m frézovaným materiálom aj s hutnením	m	820,000		0,00
10	221		Obnova vodorovného značenia - stredovej čiary	m	820,000		0,00
11	221		Dodávka, montáž smerového stĺpika	ks	16		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : II/580 s križ. I/64 Šurany v km 4,802 – 5,362

Časť: 15

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 110 mm	m	12,4		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu vozovky cesty II/580 frézovaním v priemernej hr. 30 mm vrátane odvozu na CM Šurany	m ²	3 348,0		0,00
3	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZÚ/ a /KÚ/ hr. 110 mm vrátane odvozu na CM Šurany	m ²	124,0		0,00
4	221		Zrezanie krajníc šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m2	472,0		0,00
5	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu na ploche 3 472 m ² plochy autobusovej zastávky 240 m ² a MK v mieste napojenia 56 m ²	m ²	3 768,0		0,00
6	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	3 768,0		0,00
7	221		Ložná vrstva vozovky z asfaltového betónu AC 16 o hrúbke hr. 6,0 cm	m ²	3 472,0		0,00
8	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	3 472,0		0,00
9	221		11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm na ploche autobusových zastávok a napojenia MK s priečnym sklonom smerom od vozovky II/580	m ²	296,0		0,00
10	221		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky	sada	1,0		0,00
11	221		Dosypanie krajníc do hr. 80 mm a š. 0,5 m frézovaným materiálom aj s hutnením	m	472,0		0,00
12	221		Obnova vodorovného značenia - stredovej čiary	m	472,0		0,00
13	221		Dodávka montáž smerového stĺpika	ks	12,0		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : III/1464 Bátorové Kosihy - Mužla v km (30,755 - 32,155)

Časť: 16

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Rezanie existujúceho asfaltového krytu na /ZÚ/ a /KÚ/ hĺbky 50 mm	m	11,8		0,00
2	221		Odstránenie asfaltového krytu frézovaním na /ZU/ a /KU/ hr. 50 mm vrátane odvozu na CM Štúrovo	m ²	59,0		0,00
3	221		Zrezanie krajníc šírky 0,5m vrátane odvozu do max. 20 km	m2	1 400,0		0,00
4	221		Očistenie vozovky pred pokládkou asfaltu	m ²	8 260,0		0,00
5	221		Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m2	8 260,0		0,00
6	221		Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového betónu AC 11 obrus 50/70 o hrúbke hr. 5,0 cm	m ²	8 260,0		0,00
7	221		Zaliatie škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	11,8		0,00
8	221		Dodávka, montáž a nájom dočasného doprav. značenia /DDZ/- vrátane poplatkov na vybavenie určenia DDZ a ODI a čiastoč. uzávierky	sada	1,0		0,00
9	221		Dosypanie krajníc do hr. 50 mm a š. 0,5 m frézovaným materiálom aj s hutnením	m	1 400,0		0,00
10	221		Obnova vodorovného značenia - stredovej čiary	m	1 400,0		0,00
11	221		Dodávka, montáž smerového stĺpika	ks	28,0		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: III/1716 Topoľčany – Solčany od km 0,510 – km 2,12

Časť: 17

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	221	113151211	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 20 mm, -0,05100t	m2	8 070,000		0,00
2	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	1 684,400		0,00
3	002	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže 100/100 KN na upravenom povrchu	m2	258,700		0,00
5		Komunikácie					
4	221	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	9 754,400		0,00
5	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9 668,000		0,00
6	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 20mm	m2	9 658,000		0,00
7	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	9 754,400		0,00
8		Rúrové vedenie					
8	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000		0,00
9	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000		0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	221	919721212	Živičná epoxidová zálievka	m	30,200		0,00
11	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,200		0,00
12	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	9 754,400		0,00
13	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	625,489		0,00
14	006	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1 876,467		0,00
99		Presun hmôt HSV					
15	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 325,234		0,00

Celkom bez DPH

0,00

Celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: Ludanice - H. Obdokovce oprava povrchu vozovky v km 2,647 - 2,865, 3,145 - 3 JKSO:

Časť: 18

EČO:

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

0,00
0,00

1	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 20 mm, -0,12700t	m2	5 982,000		0,00
2	221	979082113R	Vodorovná doprava frézoviny na vzdialenosť do 12 km	t	299,000		0,00
5 Komunikácie							0,00
3	221	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších dreveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr. 100 mm	m2	996,000		0,00
4	221	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	299,000		0,00
5	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	11 964,000		0,00
6	221	577142112	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrný AC11o (ABS) hr. 50 mm	m2	5 982,000		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
7		914001111R	Osadenie a montáž, prenájom DDZ	ks	1,000		0,00
8	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	997,000		0,00
9	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	997,000		0,00
10	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	997,000		0,00
11	221	919722211R	Zaliatie škár za studena asfaltovou zálievkou	m	15,000		0,00
12	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000		0,00
13	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5 982,000		0,00
14	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	997,000		0,00
15	221	979082113R	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 20 km	t	125,496		0,00
16	221	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	125,496		0,00

Celkom bez DPH

0,00

Celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016
 Objekt: Ludanice - H. Obdokovce oprava v km 2,647 - 2,865, 3,145 - 3,924
 Časť: 19
 Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,00**
1 **Zemné práce** **0,00**

1		113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.20 mm, -0,12700t	m2	3 000,000		0,00
2		979082113RR	Vodorovná doprava frézoviny na vzdialenosť do 12 km	t	150,000		0,00
5		Komunikácie					0,00
3		569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr. 100 mm	m2	500,000		0,00
4		572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	150,000		0,00
5		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	6 000,000		0,00
6		577142112	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrnný AC11o (ABS) hr.50 mm	m2	3 000,000		0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
7		914001111R	Osadenie a montáž, prenájom DDZ	ks	1,000		0,00
8		915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	500,000		0,00
9		915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	500,000		0,00
10		915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	500,000		0,00
11		919722211R	Zaliatie škár za studena asfaltovou zálievkou	m	15,000		0,00
12		919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000		0,00
13		938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 000,000		0,00
14		938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, - 0,12600t	m2	500,000		0,00
15		979082113R	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 17 km	t	63,000		0,00
16		171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	63,000		0,00

Celkom bez DPH **0,00**

Celkom s DPH **0,00**

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt: REKONŠTRUKCIA CK III/1702 KRNČA - SPOJKA - úsek č.1

Časť: 20

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1		113151212	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 30 mm, - 0,07600t	m2	2 824,80		0,00
4 Vodorovné konštrukcie							
11		462512161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	0,00		0,00
5 Komunikácie							
2		573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 824,80		0,00
3		577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	2 824,80		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
4		919721212	Zivičná epoxidová zálievka	m	45,20		0,00
39+6,2					45,20		
5		919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,20		0,00
6		938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 824,80		0,00
7		979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	214,69		0,00
8		979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1 502,80		0,00
214,685*7					1 502,80		
9		404R001	<i>Dodávka a montáž dočasného dopravného značenia vrátane poplatkov /prenájom/</i>	ks	1,00		0,00
99 Presun hmôt HSV							
10		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	375,19		0,00

Celkom bez DPH

0,00

Celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : Cesta III/1474 Vrbová nad Váhom

Časť: 21

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	997,0		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	44,9		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 15 km	t	44,9		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	114,0		0,00
5	221		Oprava plytkých plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m²	17,0		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živičnou zmesou vrátane materiálu	m²	12,0		0,00
7	221		Rezanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m	33,0		0,00
8	221		Frézovanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m²	130,0		0,00
9	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia k príslušnému objektu)	m²	2 971,5		0,00
10	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m²	130,0		
11	221		Očistenie povrchu živičného krytu (napojenie vjazdu k príslušnému objektu)	m²	3,0		0,00
12	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (t.j. celý úsek mimo napojenia k príslušnému objektu)	m²	2 971,5		0,00
13	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m²	130,0		
14	221		Infiltračný náter kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napájanie vjazdu k príslušnému objektu)	m²	3,0		0,00
15	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia vjazdu k príslušnému objektu)	m²	2 971,5		0,00
16	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (začiatok a koniec úpravy)	m²	130,0		
17	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napájanie vjazdu k príslušnému objektu)	m²	3,0		0,00
18	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	997,0		0,00
19	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m³/m	m	210,0		0,00
20	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na dopravný prostriedok	t	56,7		0,00
21	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na skládku do 15 km	t	56,7		0,00
22	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, deliace čiary 12,5 cm vrátane predznačenia a materiálu	m	410,0		0,00
23	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, plošné - V 5a priečna súvisla čiara vrátane predznačenia a materiálu	m²	6,6		0,00
24	221		Osadenie nových plastových cestných smerových stĺpikov vrátane materiálu	ks	20,0		0,00
25	221		Výmena zvislých trvalých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	8,0		0,00
26	221		Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia vrátane určenia a povolenia	sada	1,0		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : Cesta III/1472 Intravilán obce Imeľ, km od 3,600 - do 4,597

Časť: 22

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	1 705,0		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	76,7		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 25 km	t	76,7		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	630,0		0,00
5	221		Oprava plytkých plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m²	54,0		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živičnou zmesou vrátane materiálu	m²	28,0		0,00
7	221		Rezanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m	24,7		0,00
8	221		Rezanie povrchu krytu (napojenia miestnych komunikácií)	m	133,0		0,00
9	221		Frézovanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m²	168,5		0,00
10	221		Frézovanie povrchu krytu (napojenia miestnych komunikácií)	m²	133,0		0,00
11	221		Výšková úprava vodovodných uzáverov (hydrantov) zvýšením do 10 cm	ks	2,0		0,00
12	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnych komunikácií, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m²	5 676,2		0,00
13	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (napojenia začiatku a konca úseku)	m²	168,5		0,00
14	221		Očistenie povrchu krytu (napojenia miestnych komunikácií, napojenia k príslušným objektom)	m²	289,0		0,00
15	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnych komunikácií, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m²	5 676,2		0,00
16	221		Infiltračný náter katioaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napojenia začiatku a konca úseku)	m²	168,5		0,00
17	221		Infiltračný náter krytu kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napojenia miestnych komunikácií, napojenia k príslušným objektom)	m²	289,0		0,00
18	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnych komunikácií, napojenia k príslušným objektom)	m²	5 676,2		0,00
19	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenie začiatku a konca úseku)	m²	168,5		0,00
20	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenia miestnych komunikácií, napojenia k príslušným objektom)	m²	289,0		0,00
21	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	1 705,0		0,00
22	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m³/m	m	220,0		0,00
23	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na dopravný prostriedok	t	59,4		0,00
24	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na skládku do 25 km	t	59,4		0,00
25	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, deliace čiary 12,5 cm vrátane predznačenia a materiálu	m	467,0		0,00
26	221		Osadenie nových plastových cestných smerových stĺpikov vrátane materiálu	ks	2,0		0,00
27	221		Výmena zvislých trvalých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	25,0		0,00
28	R		Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia vrátane určenia a povolenia	sada	1,0		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016
 Objekt : Cesta III/1467 Hurbanovo - Svätý Peter, km od 0,926 - do 1,405
 Časť: 23
 Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	843,0		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	37,9		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 25 km	t	37,9		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	250,0		0,00
5	221		Oprava plytkých plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m ²	26,0		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živičnou zmesou vrátane materiálu	m ²	8,0		0,00
7	221		Rezanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m	13,0		0,00
8	221		Rezanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie)	m	17,0		0,00
9	221		Frézovanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m ²	65,0		0,00
10	221		Frézovanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie)	m ²	17,0		0,00
11	221		Demontáž jestvujúceho vyvýšeného plastového stredového ostrovčeka vrátane dopravných značiek k spätnému osadeniu	sada	1,0		0,00
12	221		Demontáž trvalých prejazdnych kovových retroreflexných dopravných gombíkov s ochranou proti zimnej údržbe, farba biela	ks	9,0		0,00
13	221		Spevnenie krajnice vľavo v smere staničenia km 1,197 až 1,248 na šírku 0,5 m so skladbou štrkopiesok hr. 100 mm, (vibrované drvené kamenivo fr. 0-63 hr. 250 mm)	m	51,0		0,00
14	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnej komunikácie, napojení vjazdov k príslušným objektom)	m	3 077,2		0,00
15	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (napojenia začiatku a konca úseku)	m ²	65,0		0,00
16	221		Očistenie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m ²	115,0		0,00
17	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnej komunikácie, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m ²	3 077,2		0,00
18	221		Infiltračný náter katioaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (napájania začiatku a konca úseku)	m ²	65,0		0,00
19	221		Infiltračný náter krytu kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (napojenie miestnej komunikácie, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m ²	115,0		0,00
20	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnej komunikácie, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m ²	3 077,2		0,00
21	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napájanie začiatku a konca úseku)	m ²	65,0		0,00
22	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenia miestnej komunikácie, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m ²	115,0		0,00
23	221		Spätná montáž demontovaného vyvýšeného plastového stredového ostrovčeka vrátane dopravných značiek, vrátane materiálu	sada	1,0		0,00
24	221		Montáž nových trvalých prejazdnych kovových retroreflexných dopravných gombíkov s ochranou proti zimnej údržbe, farba biela, vrátane materiálu	ks	9,0		0,00
25	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	843,0		0,00
26	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m ³ /m	m	66,0		0,00
27	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m ³ /m na dopravný prostriedok	t	17,8		0,00
28	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m ³ /m na skládku do 25 km	t	17,8		0,00
29	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, deliace čiary 12,5 cm vrátane predznačenia a materiálu	m	443,0		0,00

30	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, plošné V 13 Šikmé rovnobežné čiary vrátane predznačenia a materiálu	m ²	11,0		0,00
31	221		Osadenie nových plastových cestných smerových stĺpikov vrátane materiálu	ks	8,0		0,00
32	221		Výmena zvislých trvalých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	13,0		0,00
33	R		Dodanie, montáž a demontáž dočasné dopravné značenie vrátane určenia a povolenia	sada	1,0		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : Cesta III/1463 Hurbanovo časť Vék - križovatka III/1463

Časť: 24

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	2 215,0		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	99,7		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 20 km	t	99,7		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	820,0		0,00
5	221		Oprava plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m²	128,0		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živčnou zmesou vrátane materiálu	m²	30,0		0,00
7	221		Rezanie živčného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m	14,0		0,00
8	221		Rezanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok)	m	69,0		0,00
9	221		Frézovanie živčného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m²	100,0		0,00
10	221		Frézovanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok)	m²	69,0		0,00
11	221		Očistenie povrchu živčného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenie miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m²	6 780,0		0,00
12	221		Očistenie povrchu živčného krytu vozovky (napojenia začiatku a konca úseku)	m²	100,0		0,00
13	221		Očistenie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia k príslušným objektom)	m²	75,0		0,00
14	221		Infiltračný náter živčného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m²	6 780,0		0,00
15	221		Infiltračný náter katioaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napájania začiatku a konca úseku)	m²	100,0		0,00
16	221		Infoltračný náter krytu kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napojenie miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia k príslušným objektom)	m²	75,0		0,00
17	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojenia miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia k príslušným objektom)	m²	6 780,0		0,00
18	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napájania začiatku a konca úseku)	m²	100		0,00
19	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenia miestnej komunikácie, napojenia plôch autobusových zastávok, napojenia k príslušným objektom)	m²	75		0,00
20	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	2215		0,00
21	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m³/m	m	820		0,00
22	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na dopravný prostriedok	t	221,4		0,00
23	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na skládku do 20 km	t	221,4		0,00
24	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, deliace čiar 12,5 cm vrátane predznačenia a materiálu	m	698		0,00
25	221		Osadenie nových plastových cestných smerových stĺpikov vrátane materiálu	ks	40		0,00
26	221		Výmena zvislých trvalých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	11		0,00
27	221		Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia vrátane určenia a povolenia	sada	1		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : Cesta III/1459 Intravilán obce Čalovec, km od 10,280 - do 11,826

Časť : 25

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	2 446,0		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	110,1		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 15 km	t	110,1		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	1 328,0		0,00
5	221		Oprava plytkých plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m2	188,0		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živičnou zmesou vrátane materiálu	m2	61,0		0,00
7	221		Rezanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m	13,4		0,00
8	221		Rezanie povrchu krytu (napojenia miestnych komunikácií a napojenie parkoviska)	m	154,0		0,00
9	221		Frézovanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (začiatok úpravy a koniec úpravy)	m2	66,0		0,00
10	221		Frézovanie povrchu krytu (napojenia miestnych komunikácií a napojenia parkoviska)	m2	154,0		0,00
11	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojení miestnych komunikácií, napojenia parkoviska a napojení vjazdov k príslušným objektom)	m2	9 334,0		0,00
12	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (napojenia začiatku a konca úseku)	m2	66,0		0,00
13	221		Očistenie povrchu krytu (napojení miestnych komunikácií, napojenie parkoviska a napojení vjazdov k príslušným objektom)	m2	446,0		0,00
14	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojení miestnych komunikácií, napojenia parkoviska a napojení vjazdov k príslušným objektom)	m2	9 334,0		0,00
15	221		Infiltračný náter katioaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (napojenia začiatku a konca úseku)	m2	66		0,00
16	221		Infiltračný náter krytu kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ² (napojení miestnych komunikácií, napojenia parkoviska a napojení vjazdov k príslušným objektom)	m2	446		0,00
17	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia začiatku a konca úseku, napojení miestnych komunikácií, napojenia parkoviska a napojení vjazdov k príslušným objektom)	m2	9334		0,00
18	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenie začiatku a konca úseku)	m2	66		0,00
19	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenia miestnych komunikácií, napojenia parkoviska a napojenia vjazdov k príslušným objektom)	m2	446,0		0,00
20	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	2446		0,00
21	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m ³ /m	m	360		0,00
22	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m ³ /m na dopravný prostriedok	t	97,2		0,00
23	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m ³ /m na skládku do 15 km	t	97,2		0,00
24	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, deliace čiar 12,5 cm vrátane predznačenia a materiálu	m	918		0,00
25	221		Vodorovné dopravné značenie reflexné, plošné - V 6a priechod pre chodcov vrátane predznačenia a materiálu	m ²	10,5		0,00
26	221		Výmena zvislých travlých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	11		0,00
27	221		Výmena zvislých travlých dopravných značiek na kontrastnom fluorescenčnom podklade vrátane nosiča a materiálu - rozmer 750 x750 mm	ks	2		0,00
28	R		Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia vrátane určenia a povolenia	sada	1		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v roku 2016

Objekt : Cesta III/14650 križovatka III/1450 s I/63 - Brestovec, km od 0,000 - do 1,364

Časť : 26

Objednávateľ: RSÚC Nitra a.s.

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.03.2016

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	221		Zrezanie uľahnutého nánosu z krajníc do hr. 5 cm - šírka do 50 cm	m	2 674,50		0,00
2	221		Nakladanie sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na dopravný prostriedok	t	120,40		0,00
3	221		Odvoz sute zo zrezaného uľahnutého nánosu krajníc na skládku do 30 km	t	120,40		0,00
4	221		Oprava trhlín vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m	215,00		0,00
5	221		Oprava plytkých plošných výtlkov vozovky emulzným kamenivom vrátane materiálu	m²	39,00		0,00
6	221		Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov živičnou zmesou vrátane materiálu	m²	16,00		0,00
7	221		Rezanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (ZÚ, ZÚOV a KÚ)	m	41,50		0,00
8	221		Rezanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenie plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m	121,00		0,00
9	221		Frézovanie živičného krytu vozovky do hr. 5 cm (ZÚ, ZÚOV a KÚ)	m²	141,30		0,00
10	221		Frézovanie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenie plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	121,00		0,00
11	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (t.j. celý úsek mimo napojenia ZÚ, ZÚOV a KÚ, napojenia miestnej komunikácie, napojenia plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	6 855,80		0,00
12	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky odbočovacej vetvy od Komárna	m²	538,30		0,00
13	221		Očistenie povrchu živičného krytu vozovky (napojenia ZÚ, ZÚOV a KÚ)	m²	141,30		0,00
14	221		Očistenie povrchu krytu (napojenie miestnej komunikácie, napojenie plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	121,00		0,00
15	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (t.j. celý úsek mimo napojenia ZÚ, ZÚOV a KÚ, napojenia miestnej komunikácie, napojenia plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	6 855,80		0,00
16	221		Infiltračný náter živičného krytu vozovky odbočovacej vetvy od Komárna kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²	m²	538,30		0,00
17	221		Infiltračný náter katioaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napájania ZÚ, ZÚOV a KÚ)	m²	141,30		0,00
18	221		Infiltračný náter krytu kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m² (napojenie miestnej komunikácie, napojenie plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	121,00		0,00
19	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (t.j. celý úsek mimo napojenia ZÚ, ZÚOV a KÚ, napojenia miestnej komunikácie, napojenia plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	6 855,80		0,00
20	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (odbočovacia vetva od Komárna)	m²	538,30		0,00
21	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napájania ZÚ, ZÚOV a KÚ)	m²	141,30		0,00
22	221		Asfaltový betón pre obrusné vrstvy AC O 11; II: hr. 5 cm (napojenie miestnej komunikácie, napojenie plochy odbočovacej vetvy od Komárna na odpočívadlo)	m²	121,00		0,00
23	221		Dosýpanie krajnice kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom hr. 5 cm vrátane materiálu - šírka do 50 cm	m	2 674,50		0,00
24	221		Prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m³/m	m	120,00		0,00
25	221		Nakladanie sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na dopravný prostriedok	t	32,40		0,00
26	221		Odvoz sute z prečistenia priekopy, nános do 0,15 m³/m na skládku do 30 km	t	32,40		0,00
27	221		Osadenie nových plastových cestných smerových stĺpikov vrátane materiálu	ks	50,00		0,00
28	221		Výmena zvislých trvalých dopravných značiek vrátane nosiča a materiálu - základný rozmer	ks	13,00		0,00
29	R		Dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia vrátane určenia a povolenia	sada	1,00		0,00

Cena celkom bez DPH

0,00

Cena celkom s DPH

0,00