

Klíčové údaje rozpočtu číslo	Klíčové údaje rozpočtu číslo	VZDUCHOTECHNIKA REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO DOMOVA PRE UNIVERZITU CYRILA A METODA V TRNAVE TRNAVA, BUČIANSKA UL. 1.N.P. - ČASŤ "A", ZMENA: 04.2016	Merná jednotka	Množ - stvo	Vykonané množstvo			
					Dodávka		Montáž	
					za jednotku	celkom	za jednotku	celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zariadenie č.1 – Vetranie sociálnych zariadení a upratovačky na 1.N.P. - Časť A							
1.01	Potrubný ventilátor TT 160T	ks	2					
	Rychlospojka pr. 160	ks	4					
1.02	Potrubný ventilátor TT 100T	ks	1					
	Rychlospojka pr. 100	ks	2					
1.03	Spätná klapka RSK 160	ks	2					
1.04	Spätná klapka RSK 100	ks	1					
1.05	Tanierový ventil odvodný pr.100 + rámik	ks	17					
1.06	Výfukové koleno so sitom pr. 160, uhol 135°	ks	2					
	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr.160 mm	ks	2					
1.07	Výfukové koleno so sitom pr. 100, uhol 135°	ks	1					
	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr.100 mm	ks	1					
	spiro potrubie pr.160 tv.50%	bm	18					
	spiro potrubie pr.125 tv.35%	bm	9					
	spiro potrubie pr.100 tv.35%	bm	28					
	ohybné potrubie neizolované pr.100	bm	25					
	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	5					
	Zariadenie č.2 – Vetranie skladov na 1.N.P. – Časť A							
2.01	Potrubný ventilátor TT PRO 160	ks	1					
	Rychlospojka pr. 160	ks	2					
2.02	Potrubný ventilátor TT 100	ks	1					
	Rychlospojka pr. 100	ks	2					
2.03	Spätná klapka RSK 160	ks	1					
2.04	Spätná klapka RSK 100	ks	1					
2.05	Tanierový ventil odvodný pr.160 + rámik	ks	3					
2.06	Tanierový ventil odvodný pr.100 + rámik	ks	1					
2.07	Požiarna vetracia mriežka PVM-400x220-ZV	ks	1					
2.08	Požiarna vetracia mriežka PVM-300x220-ZV	ks	1					
2.09	Výfukové koleno so sitom pr. 160, uhol 135°	ks	1					
	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr.160 mm	ks	1					
2.10	Výfukové koleno so sitom pr. 100, uhol 135°	ks	1					
	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr.100 mm	ks	1					
	spiro potrubie pr.160 tv.50%	bm	10					
	spiro potrubie pr.100 tv.25%	bm	8					
	ohybné potrubie neizolované pr.100	bm	1					
	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	3					

Klimatizácia rozpočtu číslo	Klimatizácia s.r.o. REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO DOMOVA PRE UNIVERZITU CYRILA A METODA V TRNAVE TRNAVA, BUČIANSKA UL. 1.N.P. - ČASŤ "A", ZMENA: 04.2016	Merná jednotka	Množ - stvo	Vykonané množstvo			
				Dodávka		Montáž	
				za jednotku	celkom	za jednotku	celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
3.01	Zariadenie č.3 – Chladenie učebne m.č.102 a 104 Vonkajšia jednotka Mitsubishi electric SUZ-KA71VA, Qch=7,1kW P=2,18kW, U=230V, I=10,81A	ks	4				
3.02	Vnúťorná chladiaca jednotka PCA-RP71KAQ + nástenný ovládač PAR-31MAA	ks	4				
	Zaizolovaný strešný prestup pre Cu potrubie 10/16mm iz	kpl	4				
	Cu potrubie 10/16mm izolované + komunikačný kábel	bm	29				
	betónové kocky s gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku	kpl	4				
	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1				
	Zdvíhacie mechanizmy, žeriav	kpl	1				
	Uvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do prevádzky	kpl	1				
	Zaregulovanie systému vzduchotechniky	kpl	1				