

**ROZPOČET**

Stavba: <b>SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI BOBROV</b>			
Objekt: <b>SO 01- PREVÁDZKOVÝ OBJEKT</b>			
Časť: <b>ZTI</b>			
<b>Vodovodná prípojka</b>			
List č. 1		VYPRACOVAL	
<b>ROZPOČET- REKAPITULÁCIA</b>			
Pol.č.	Popis výmery	Celková cena v EUR	
		v EUR bez DPH	v EUR s DPH
1.	ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00
2.	VOVOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00
3.	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00
<b>SPOLU v EUR:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

**ROZPOČET**Stavba: **SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI BOBROV**Objekt: **SO 01- Prevádzkový objekt**Časť: **ZTI- Vodovodná prípojka****Zemné práce**

list						
číslo: 2			VYPRACOVAL			
Pol. rozp.	č. rozbor. listu	POPIS VÝMERY	Miera	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH	Celkom v EUR bez DPH
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				
1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,02		
2	11110-1101	Odstránenie trávín do 0,1 ha	ha	0,02		
3	13220-1101	Výkop zapaženej jamy v zemine tr. 3 do 100 m3	m3			
		(šachty a ORL PS 20)	m3	8,26		
4	13230-1101	Výkop ryhy šírky do 80 cm v zemine tr.3	m3	46,87		
5	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3	m3	46,87		
6	15110-1102	Paženie rýh a šachiet	m2	96,48		
7	15110-1211	Odstránenie paženia do 4 m	m2	96,48		
8	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu do 4 m	m3	46,87		
9	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu	m3	12,80		
10	16240-4102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000m	m3	26,80		
11	16710-1101	Nakladanie neulahnutého výkopu	m3	12,50		
12	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	12,80		
13	17410-1102	Zásyp rýh a šácht v uzavretom priestore	m3	32,40		
14	17510-1101	Obsyp a lôžko pre potrubie	m3	12,92		
<b>Zemné práce</b>		<b>Spolu v EUR bez DPH</b>				
		<b>DPH 20% v EUR</b>	<b>%</b>	<b>20</b>		
<b>Zemné práce</b>		<b>Spolu v EUR s DPH</b>				

**ROZPOČET**Stavba: **SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI BOBROV**Objekt: **SO 01- Prevádzkový objekt**Časť: **ZTI- Vodovodná prípojka****Vodorovné konštrukcie**

list						
číslo: 3			VYPRACOVAL			
Pol. rozp.	č. rozbor. listu	POPIS VÝMERY	Miera	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH	Celkom v EUR bez DPH
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				
1	45231-1131	Dosky z betónu v otvorenom výkope dno šachiet	m3	0,62		
2	89440-1111	Montáž skruže TBS rovnej 100/100/9	ks	1,00		
3	89440-1111	Montáž skruže TBS kónickej 100/100/9	ks	1,00		
4	5924700040	Dodávka skruže TBS rovnej 100/100/9 mpl. so stúpadl.	ks	1,00		
5	5922470170	Dodávka skruže TBS kónickej 100/100/9 mpl. so stúpadl.	ks	1,00		
6	89910-3111	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu do 150kg	ks	1,00		
7	5524214200	Poklop T600P s rámom- plastový HE 700RB	ks	1,00		
8	5922470170	Dodávka dno kanalizačné priame	ks	1,00		
9	5924700040	Dodávka roznášacia doska pod pokl.	ks	1,00		
10	99827,6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových	t	6,28		
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>Spolu v EUR bez DPH</b>				
		<b>DPH 20% v EUR</b>	<b>%</b>	<b>20</b>		
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>Spolu v EUR s DPH</b>				

**ROZPOČET**Stavba: **SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI BOBROV**Objekt: **SO 01- Prevádzkový objekt**Časť: **ZTI- Vodovodná prípojka****Ostatné konštrukcie a práce**

list						
číslo: 4			VYPRACOVAL			
Pol. rozp.	č. rozbor. listu	POPIS VÝMERY	Miera	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH	Celkom v EUR bez DPH
		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				
1	72172222-0122	Arm. vod. v 1 závitom. 1"	pár	1,00		
2	72172223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G1	ks	1,00		
3	27189124-1111	Montáž vodov. potrubia DN 32 mm	m	26,00		
4	MAT 286136520	Dodávka potrubia DN 32 mm z rúr PE	m	26,00		
5	37189224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	26,00		
6	271892273111	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	26,00		
7	271891249111	Montáž. navrtýv. pásu DN 25	ks	1,00		
8	MAT422735000	Pás navrtávací DN 110/25 HAWLE 3210	ks	1,00		
9	271899401112	Osadenie poklopov na navrtáv. pás	ks	1,00		
10	MAT 422913520	Poklop uzáverový na navrtáv. pás	ks	1,00		
11	271899721111	Montáž signalizač. vodiča	m	26,00		
12	MAT 341090M01	Vodič vyhľadávací	m	26,00		
13	MAT 286535940	Nákružok- prechodka PE- OC	ks	4,00		
<b>OSTAT. KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>		<b>Spolu v EUR bez DPH</b>				
		<b>DPH 20% v EUR</b>	<b>%</b>	<b>20</b>		
<b>OSTAT. KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>		<b>Spolu v EUR s DPH</b>				