

ROZPOČET

Stavba: Špeciálna základná škola Hanušovce
Objekt: Odstránenie havarijného stavu podkrovia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27.8.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
1	K	011	952901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	1 518,660		0,000	20,0
2	K	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	227,799		0,000	20,0
3	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m - nutné vybudovať na troch miestach	m	30,000		0,000	20,0
4	K	013	979011231	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	30,000		0,000	20,0
5	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	318,919		0,000	20,0
6	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	856,364		0,000	20,0
7	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	318,919		0,000	20,0
8	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	318,919		0,000	20,0
9	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	318,919		0,000	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
		D	712	Izolácie striech				0,000	
10	K	711	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	1 518,660		0,000	20,0
11	M	MAT	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	m2	1 746,459		0,000	20,0
12	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,795		0,000	20,0
		D	713	Izolácie tepelné				0,000	
13	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 1. vrstva	m2	1 518,660		0,000	20,0
14	M	MAT	6314150160	NOBASIL doska MPE hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny KNAUF	m2	1 549,033		0,000	20,0
15	K	713	713111111.	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 2. vrstva	m2	1 518,660		0,000	20,0
16	M	MAT	6314150160	NOBASIL doska MPE hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny KNAUF	m2	1 549,033		0,000	20,0
17	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	289,912		0,000	20,0
		D	762	Konštrukcie tesárske				0,000	
18	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,335		0,000	20,0
19	K	762	762521104	Položenie podláh nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m	689,000		0,000	20,0
20	M	MAT	6051345200	Dodávka rezivo na lavičky	m3	10,335		0,000	20,0
21	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	49,844		0,000	20,0
		D	764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
22	K	PK	764000001	Demontáž a spätná montáž krytiny pre vytvorenie otvoru na zhadzovanie násypu zo strechy	ks	3,000		0,000	20,0
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
23	K	783	783785103	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 10 - 17 min.	m2	1 888,840		0,000	20,0
				Celkom				0,000	