

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,950		
2	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,273		
3	311275512	Murivo nosné z tvárnic porobetonových s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	8,364		
4	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	4,000		
5	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	4,000		
6	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	2,000		
7	5934111100	Keramický predpätý nosník POROTHERM PTH-KPN 120x65x3750 mm	ks	2,020		
8	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP š.120xv.65xdl.1000 mm	ks	1,010		
9	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	3,030		
10	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	4,040		
11	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,222		
12	342273150	Priecky z porobet. tvárnic hr.150 mm	m2	33,363		
13	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	11,000		

4

Vodorovné konštrukcie

14	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	6,000		
15	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,461		
16	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,896		
17	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,896		
18	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,311		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	5,265		
20	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	198,935		
21	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	198,935		
22	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm	m2	160,465		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	622466113	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vonk.stien, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	160,465		
24	622466136	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m2	160,465		
25	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	160,465		
26	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	8,617		
27	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	19,341		
28	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	2,000		
29	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	ks	1,000		
30	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	ks	1,000		
31	642942441	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru nad 10m2	ks	1,000		
32	553390PC	Zárubňa oceľová 3300/3600 mm	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	240,780		
34	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	240,780		
35	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	240,780		
36	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,110		
37	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	240,780		
38	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	240,780		
39	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	88,580		
40	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	18,525		
41	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,775		
42	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,585		
43	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	1,050		
44	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	10,000		
45	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	8,000		
46	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	5,025		
47	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	15,298		
48	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,663		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skratený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,125		
50	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	151,995		
51	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	134,903		
52	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,324		
53	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	150,157		
54	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2252,355		
55	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	150,157		
56	981011412	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%, -0,26000t	m3	360,000		

99 Presun hmôt HSV

57	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	134,848		
58	999281195	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	134,848		

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

59	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	24,110		
60	6314150320	Nobasil MPS hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,100		
61	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			
62	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

63	72100	Zdravotechnika (viď podrobný rozpočet)	kpl	1,000		
----	-------	--	-----	-------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

64	762081012	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, hranoly do 120 cm2	m	2168,000		
65	762081051	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 120 cm2	m	2168,000		
66	76233181PC	Demontáž viazaných konštrukcií krovov	m2	210,000		
67	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	243,000		
68	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	242,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	57,000		
70	6051559200	Rezivo krovu	m3	7,997		
71	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	58,300		
72	6051013100	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 24-32x170-240	m3	1,603		
73	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	210,000		
74	6051711300	Strešné laty	m3	0,990		
75	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	210,000		
76	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	8,987		
77	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	24,100		
78	6051013200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 24-32x250-300	m3	0,781		
79	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	42,000		
80	6051559200.	Rezivo stropu	m3	1,331		
81	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár	m2	58,300		
82	6119173200	Obloženie palubovka smrekovec hrúbky 18 šírky 80 cm	m2	62,964		
83	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,306		
84	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
85	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

86	763133220	SDK podhlád zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm	m2	19,700		
87	763133420	SDK podhlád zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKFI hr. 15 mm	m2	4,410		
88	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

89	764172009	Krytina Rannila	m2	210,000		
90	764172071	Krytina Rannila, štítové lemovanie vrchné sklon do 45st.	m	25,000		
91	764172073	Krytina Rannila ,odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	33,300		
92	764172081	Krytina Rannila hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45st.	m	16,650		
93	764352300	Žľaby pododkvapové kovové s plast. úpravou , polkruhové,priemer 150 mm	m	33,300		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	764359221	Kotík žľabový kovový s plastovou úpravou, priemer 100 mm	ks	4,000		
95	764454212	Odpadové rúry kovové s plastovou úpravou, priemer 100 mm	m	13,400		
96	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
97	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

98	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny, -0,04200t	m2	210,000		
----	-----------	--	----	---------	--	--

766 Konštrukcie stolárske

99	766629900	Montáž plastových okien a dverí	m	32,200		
100	61141001PC	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné š/v 600/600 mm biele, vrátane parapetov	ks	3,000		
101	61141002PC	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné š/v 900/600 mm biele, vrátane parapetov	ks	3,000		
102	61141003PC	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné š/v 600/450 mm biele, vrátane parapetov	ks	2,000		
103	61141104PC	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné š/v 1500/1500 mm biele, vrátane parapetov	ks	1,000		
104	61141201PC	Plastové vonkajšie dvere š/v 900/1970 mm, biele plné	ks	1,000		
105	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000		
106	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	1,000		
107	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000		
108	766698111	Montáž garážových vrát stolárskeho zhotovenia otváracích do ocelevej alebo drevenej zárubne	ks	1,000		
109	61161201PC	Dodávka drevenej brány dvojkrídlovej 3300/3600 mm	m	1,000		
110	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
111	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

112	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	4,410		
113	5976404800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A	m2	4,631		
114	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
115	998771294	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			

776 Podlahy povlakové

116	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	20,600		
117	2846021000	Soklík z PVC	m	21,218		
118	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	19,700		
119	2841291500	Podlahovina z PVC hr 3mm	m2	20,291		
120	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
121	998776294	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

122	781445058	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33	m2	20,040		
123	5976574100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	21,042		
124	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
125	998781294	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

126	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	2,350		
127	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,350		
128	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	58,300		
129	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	58,300		
130	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	283,500		
131	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	283,500		
132	783812110	Nátery olejové omietok stien dvojnás. 1x email	m2	13,200		
133	783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	m2	13,200		

784 Dokončovacie práce - maľby

134	784410202	Mydlenie podkladu dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m2	238,837		
135	784413301	Penetrácia pod maľby	m2	238,837		
136	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	238,837		

M Práce a dodávky M

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 1 - Prevádzková budova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže

137	21000	Elektroinštalácia	kpl	1,000		
-----	-------	-------------------	-----	-------	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

138	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	450,000		
-----	-----------	--	-----	---------	--	--

Celkom