

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice

Objekt: SO 3 - Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	16,992		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,992		
3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,033		
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,210		
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	23,202		
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,210		
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	23,020		

2

### Zakladanie

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,690		
9	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	20,000		
10	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,700		
11	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,992		
12	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,992		
13	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,800		
14	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,800		

3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

15	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	59,000		
16	5923140000	Stĺpik s drážkami radový i rohový 20x18x280	ks	59,590		
17	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	20,000		
18	3133106050	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m , D 48 mm	ks	20,000		
19	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 200 cm	ks	216,000		
20	5923333210	Doska plotová rovná 200x50 cm	ks	163,620		
21	5923333320	Betónová doska oblúčková 200x61 cm	ks	54,540		

99

### Presun hmôt HSV

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice

Objekt: SO 3 - Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	134,026		
23	998152134	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	134,026		

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

24	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	30,000		
25	3133102000	Poplastované pletivo v. 150 cm	m	30,000		
26	767912119	Montáž oplotenia napínacieho drôtu, vo výške do 2,0 m	m	90,000		
27	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	m	90,000		
28	767920255PC	D+M atypických oceľ. dverí a dvojkrídlovej brány	ks	1,000		
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
30	998767294	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

## HZS

## Hodinové zúčtovacie sadzby

31	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	115,000		
----	-----------	--	-----	---------	--	--

## Celkom