

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 6 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 1 | 113107131 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t | m2 | 4,800 | | |
| 2 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 5,280 | | |
| 3 | 132201101 | Výkop rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 5,280 | | |
| 4 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,280 | | |
| 5 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 5,280 | | |
| 6 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách | m3 | 3,360 | | |
| 7 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1,440 | | |
| 8 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 1,440 | | |

4

Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 9 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,480 | | |
|---|-----------|--|----|-------|--|--|

5

Komunikácie

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|--|--|
| 10 | 567121115 | Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm | m2 | 4,800 | | |
|----|-----------|---|----|-------|--|--|

8

Rúrové vedenie

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------|--|--|
| 11 | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 8,000 | | |
| 12 | 2861101800 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm | ks | 4,360 | | |
| 13 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 8,000 | | |
| 14 | 894431131 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm | ks | 1,000 | | |
| 15 | 2866101415 | Šachta plastová DN 425 vtok DN 150 s poklopom | ks | 1,000 | | |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 16 | 919736112 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm | m | 16,000 | | |
| 17 | 971042251 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 450 mm, -0,02200t | ks | 1,000 | | |
| 18 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 1,102 | | |

99

Presun hmôt HSV

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor Ostratice
Objekt: SO 6 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 2,581 | | |
| 20 | 998276117 | Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 2000-3000 m | t | 2,581 | | |

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--------|--|--|
| 21 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 95,000 | | |
| 22 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10,000 | | |

Celkom