

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch					Miesto:		
na sídlisku SNP pri BD č.1445, 1446					JKSO : 2112		
Objekt: Pri BD 1445							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:	
Odberateľ: Mesto Považská Bystrica					IČO:		
					DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant:					IČO:		
					DIČ:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	
					F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum:		
pečiatka:					pečiatka:		

Odberateľ: Mesto Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 2112

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č.1445 ,1446

ObjektBD 1445

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberateľ: Mesto Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 2112

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č.1445, 1446

Objekt: Pri BD 1445

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	231	11110-4211	Pokosenie trávniku parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 km	369,00	m2		
2	221	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	284,10	m2		
3	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	93,10	m2		
4	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	191,00	m2		
5	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	205,00	m2		
6	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	110,00	m2		
7	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	277,00	m		
8	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	37,50	m3		
9	001	12220-2209	Příplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	37,50	m3		
10	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,30	m3		
11	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený ryhy po vybúraní chodníka	5,00	m3		
12	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	123,00	m2		
13	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 123*0,032*1,03=4,054kg	4,05	kg		
14	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	463,00	m2		
15	001	18130-1101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	123,00	m2		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							
2 - ZÁKLADY							
16	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	220,00	m2		
17	MAT	999 M5894	Geomreža zo skleného vlákna š. 1000mm	220,00	EUR		
2 - ZÁKLADY spolu :							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
18	321	32090-2021	Úprava plôch betónových konštrukcií očistením tlakovou vodou	1 410,00	m2		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
5 - KOMUNIKÁCIE							
19	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 150 mm	131,00	m2		
20	221	56487-1112	Podklad zo štrkodrt hr. 300 mm	332,00	m2		
21	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 200 mm	332,00	m2		
22	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	2 353,00	m2		
23	221	57321-1111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	1 456,00	m2		
24	221	57713-3111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm, š. do 3 m	1 245,00	m2		
25	221	57714-3141	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 108,00	m2		
26	221	57714-5112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	1 147,00	m2		
27	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 230*1,01=232,3	232,30	kus		
28	MAT	592 174900	Obrubník cestný 100x10x20 20*1,01=20,20	20,20	kus		
29	221	57715-6114	Asfaltový betón ABVH I hr. 90 mm, š. do 3 m	309,00	m2		
30	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m2	28,00	m2		
31	221	59914-1111	Výplň škár živ. živ. zálievkou	220,00	m		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
32	221	89923-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	4,00	kus		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
33	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	7,00	kus		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	221	91113-1111	Lavička - liatinová konštrukcia s drevenými latami	2,00	m		
35	221	91311-2111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	30,00	kus		
36	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	38,00	m2		
37	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	38,00	m2		
38	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	269,00	m		
39	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	13,00	m		
40	221	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	237,00	m		
41	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	61,00	m		
42	MAT	592 172100	Obrubník záhonový 100x5x25 61*1,01=61,61	61,61	kus		
43	272	91973-4110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	133,00	m		
44	272	91973-4215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	230,00	m		
45	321	97908-2318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	326,78	t		
46	321	97908-2319	Príplatok za ďalších 1000 m presunu po suchu 4*326,781=1307,124	1 307,12	t		
47	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	326,78	t		
48	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	32,50	m3		
49	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	961,47	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
50	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	1,00	m2		
51	MAT	247 111100	Tesniaca páska Dunaflex 40x8 mm 20*1,01=20,20m	20,20	m		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							
71 - IZOLÁCIE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							
Rozpočet celkom :							