

Uchádzačom

Váš list číslo

Naše číslo

Vysv2/Kruš/2016

Vybavuje/linka

Ing.Šafrová

Tvrdošín

29.04.2016

Vec:

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 2

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 70/2016 – 12.04.2016, pod.č. 7159 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ podáva vysvetlenie v súlade s §100 ods.1 písm e) a dopĺňa informácie uvedené v súťažných podkladoch v súlade s § 34 ods.14 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Rozšírenie kapacity MŠ Krušetnica.“

Otázka č.1:

- Žiadame o doplnenie výpisu výrobkov: okná, dvere, zábradlie, šatníkové skrinky, lavičky, sanit. stienky - nakoľko sa v dokumentácii nenachádzajú

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1**

Obj. Stavebná časť:

č.pol.173 kod.pol. 767230000 Dodávka a montáž oceľov. Zábradlia na schody, výplň rebrovanie s madlom – 9m

Jedná sa o zábradlie so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov a s dreveným madlom v dvoch výškových úrovniach, medzery v zábradlí max. 80 mm (prevádzka určená deťom), výška zábradlia vrátane madla 1000 mm, hmotnosť oceľovej konštrukcie zábradlia cca 25kg/m2.

č.pol.170 kod.pol. 766821001 Dodávka, osadenie, šatníkové skrinky- 40 detí – 1 kpt

Táto položka zahŕňa nižšie uvedenú špecifikáciu:

1)detská šatňová skrinka 1076x655x1075 - 8 ks (vizualizácia vid'.Príloha č.3)

2)detská šatňová skrinka 808x650x1075 - 2 ks (vizualizácia vid'.Príloha č.3)

3)detská šatňová skrinka 540x560x1075 - 1 ks (vizualizácia vid'.Príloha č.3)

č.pol.171 kod.pol. 766821019.1 Dodávka- osadenie lavičky do šatní- 40 detí – 1 kpt

počet kusov odpovedá šatňovým skrinkám (vizualizácia vid'.Príloha č.3)

č.pol.114 kod.pol. 725241119 Dodávka a montáž predeľovacích WC stienok

Deliace priečky pre sanitárne priestory (napr. centrál-plus resp. ekvivalent) , materiál laminovaná drevotrieska, hrúbka 28 mm, po obvode lemovaná hliníkovým profilom – elox, rektifikačné nožičky

Výpis okien a dverí – vid' vysvetlenie a dopnenie SP 1 dňa 25.4.2016

Otázka č.2:

Najbližšia skládka odpadov je v obci Zubrohlava, čo je 20 km od miesta zhotovenia diela.

V rozpočte je uvažovaný odvoz sutiny 11 km (Výkaz výmer pol. Č. 75+76) - žiadame opravu.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.2 :**

Oprava výmery pol. č.76, kod. Pol. 979081121 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Namiesto výmery: 1 752,570 t

Vid'. nová výmera: **3 680,40 t**

Otázka č.3:

Pol.č. 81 – Poplatok za skladovanie – kovy (med', bronz, mosadz atd.) - Požadujeme určiť o ktorý druh kovu sa jedná ? Ide o suť z existuj. strešnej krytiny ?

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.3 :**

Jedná sa o odpad ,suť zo strešnej konštrukcie existujúcej- krytiny – plech pozink.

Otázka č.4:

V PD je ako súčasť strešného plášťa navrhnutá poistná hydroizolácia Jutafol D 140, ktorá sa však nenachádza vo výkaze výmer – žiadame doplniť.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.4 :**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkaz výmer v Obj. Stavebná časť u položku:

Pol. č.133a, kód.pol. 765901102 - Montáž a dodávka fólie Jutafol D140 – 341m²

! Žiadame uchádzačov o zapracovanie doplnenej položky do výkazu výmer.

Otázka č.5:

V PD je navrhnutý vonkajší obklad sokla - nenachádza vo výkaze výmer – žiadame doplniť.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.5 :**

Sokel bude súčasťou dodávky zateplenia a bude len farebne oddelený (nebude obložený).Nie je nutné doplnenie samostatnej položky.

Otázka č.6:

Výkaz výmer - Pol.č. 139 – Demontáž strešnej drev. konštrukcie – žiadame doplniť typ konštrukcie existuj. krovu.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.6 :**

Pôvodná strešná konštrukcia je podrobne popísaná v sprievodnej správe str. 4-5

Otázka č.7:

Výkaz výmer - Pol.č. 140 – Demontáž stropnej konštrukcie – žiadame doplniť bližšiu špecifikáciu- druh podlahy, podhľadu, podbíjanie, spodný záklop.. ? (ak sa tam nachádza)

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.7 :**

Pôvodná stropná konštrukcia je popísaná v sprievodnej správe str. 4-5

Otázka č.8:

Výkaz výmer - Pol.č. 157 – Hliníkové vchodové 2-krídl. dvere – v PD, v Tech. správe a vo výkrese pohľadov) sú vchodové dvere plastové – čo platí ?

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.8 :**

Položku č.157 žiadame oceniť tak, ako je uvedená vo výkaze výmer (vid', vysvetlenie a doplnenie SP1).

Otázka č.9:

Strešná krytina – rozpor medzi PD a výkazom výmer – PD : plech.krytina tvarovaná – upravované plech. šablóny, výkaz výmer pol.č. 143 – Krytina z pz plechu zo zvitkov – čo platí ?

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.9 :**

Položku č.143 žiadame oceniť tak, ako je uvedená vo výkaze výmer (t.j. falcovaný pozinkovaný plech)

Otázka č.10:

ZOD : - Čl. 5. Platobné podmienky, bodu č. 5.1 „Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok...”

Otázka: Myslí sa tým vystavovanie mesačných faktúr pri dodržaní ďalej uvedených podmienok v ZOD ?

- ✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.10:** Interval fakturácie bude upravený v zmysle Zmluvy medzi žiadateľom a poskytovateľom NFP.

Otázka č.11:

5.4 „Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym vykonaním odovzdaním Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách a vzhľadom na spolufinancovanie predmetu z NFP v súlade s podmienkami poskytovateľa.

Otázka : Ktoej ceny sa tento nárok zhotoviteľa na zaplatenie týka ?

- ✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.11 :** Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny sa týka celkovej ceny za dielo, ktorá bude uvedená v zmluve o dielo.

Upozornenie:

Obj. Dodávka a montáž elektroinštalácie

Verejný obstarávateľ dopĺňa schémy rozvádzačov k položkám:

č.p.18 Rozvádzač RH kompletný - 1 sub - Schéma je uvedená v prílohe č. Príloha č.2

č.p. 19 Rozvádzač RH1 kompletný - 1 sub - Schéma je uvedená v prílohe č. Príloha č.1