

Odberateľ: Obec Skalité č. 598

Projektant: Ing. Jurga Marian

Dodávateľ:

Dátum: 14.04.2016

Stavba :Zateplenie obvodového plášťa objektu budovy 5 - 9 roč.

Objekt :ZŠ Sv. Svorada a Benedikta č. 729

HLUBINA Stanislav

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	25,136	m3		
2	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	25,136	m3		
3	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	25,136	m3		
4	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	251,360	m2		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	16,960	m2		
6	011	62246-5112	Omietka vonk. stien Marmolit mramorové zrná strednozmná	63,290	m2		
7	011	62247-4500	Omietka vonk.stien Silikónová hr.1,5mm farebná s penetráciou	1 454,274	m2		
8	011	62525-2413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky, hr. 30 mm	176,663	m2		
9	011	62525-2415	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky, hr. 50 mm	21,205	m2		
10	011	62525-24205	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky, hr. 150 mm	1 574,440	m2		
11	011	62525-2515	Zateplovací systém minerálne dosky bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	29,374	m2		
12	011	62525-25205	Zateplovací systém minerálne dosky bez povrchovej tenkovrstvej omietky, hr. 150 mm	70,210	m2		
13	011	62525-8105	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 50 mm	6,000	m2		
14	011	62525-8112	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 120 mm	126,580	m2		
15	011	62525-81125	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR hr. izol. 150 mm	6,000	m2		
16	014	62945-1111	Vyrovnávacia vrstva MC šírky do 150 mm - pod vnútorné parapety	56,800	m		
17	014	62945-11121	Vyrovnávacia vrstva pod parapety termomaltou - pod vonkajšie parapety	253,150	m		
18	011	63711-1111	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 100 mm so zhutnením	63,290	m2		
19	011	63721-1122	Odkvapový chodník z betónových dlaždíc do hr. 60 mm kladených do piesku so zaliatím škár MC	63,290	m2		
20	011	63731-1122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	126,580	m		
21	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	56,800	m		
22	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová	56,800	m		
23	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	22,000	pár		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
24	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 799,097	m2		

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	003	94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	3 598,194	m2		
26	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 799,097	m2		
27	003	94195-5101	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 1,5 m	13,920	m2		
28	011	95394-51085	Profil soklový hliníkový SI 15	166,780	m		
29	011	95394-5112	Profil okenný, dverový - APU	740,430	m		
30	011	95394-5114	Profil rohový	1 031,080	m		
31	011	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	312,280	m		
32	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	9,426	m3		
33	013	96806-2355.1	Vybúranie okien plastových pre opetovné použitie	28,600	m2		
34	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,864	m3		
35	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,113	t		
36	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	361,695	t		
37	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,113	t		
38	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,113	t		
39	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	24,113	t		
40	014	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	91,172	t		
41	000	99999--01	Demontáž, ponutie a spetná montáž lapačov strešných splavenín vrátane napojenia na jestr. kanalizáciu	6,000	kus		
42	000	99999--02	Úprava jestr. vetracích mriežok plyn. kotolne na fasáde	2,000	kus		
43	000	99999--03	Úprava a posunutie jestr. nerezového komína na fasáde	1,000	kus		
44	000	99999--04	Demontáž a spetná montáž cedúľ na fasáde	1,000	EUR		
45	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	60,000	hod		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

46	711	71113-2101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi zvislá	62,840	m2		
47	MAT	283 1J2001	Fólia nopová 8	71,009	m2		

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

712 - Povlakové krytiny

48	712	71231--01	Očistenie, vyspravenie jestr. krytiny	269,558	m2		
49	712	71236-1705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	269,588	m2		
50	MAT	283 2E0051	Fólia izolačná PVC, hr. 1,5 mm	304,634	m2		
51	712	71236-3101	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	1 350,000	kus		
52	MAT	553 9K0135	Kotva tanierová s oceľovým trňom skrutkovacia	1 350,000	ks		
53	712	71236-3313	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	4,000	kus		
54	712	71236-3314	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL stenová lišta vyhnutá rš100	7,000	kus		
55	712	71236-3317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL odkvapnica rš 250mm	24,000	kus		
56	712	71236-3318	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL závet. lišta rš 250	6,000	kus		
57	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	269,558	m2		
58	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	304,601	m2		

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
59	712	71286-1703	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vyťahnutím fólie prilepenej v celej ploche	22,365	m2		
60	713	71399--01	Dodávka + montáž kotevného hranola atíky vrátane dodávky kotiev	29,000	ks		
61	712	71299-1030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	61,000	m		
62	712	71299-1040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky nad 411 mm pod klampiarske konš	19,800	m		
63	MAT	607 2B0107	Doska drevoštiepková OSB 3, hr.25 mm	39,820	m2		
64	712	99871-2204	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 36 m		%		
712 - Powlakové krytiny spolu:							
713 - Izolácie tepelné							
65	713	71310-0831	Odstánenie folie pre opetovné použitie	635,726	m2		
66	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	1 907,178	m2		
67	MAT	631 5A0266	Rola z minerál.skl.vl.Classic 040, dĺž.7000 - hr.140 mm	648,441	m2		
68	MAT	631 5A0267	Rola z minerál.skl.vl.Classic 040, dĺž.6000 - hr.160 mm	648,441	m2		
69	713	71313-1145	Montáž tepelnej izolácie oceľových dverí, vrát lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	12,705	m2		
70	MAT	631 5A0871	Doska izolačná Nobasil FKD hr.50mm 600x1000mm	13,340	m2		
71	713	71314-1121	Montáž tep. izolácie atíky prilepenie	9,150	m2		
72	MAT	283 1C1107	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS	2,882	m3		
73	713	71314-1135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena	520,816	m2		
74	MAT	283 1BA222	Doska izolačná eps 100, hr.150mm	265,616	m2		
75	MAT	283 1BA242	Doska izolačná eps 150, hr.150mm	265,616	m2		
76	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%		
713 - Izolácie tepelné spolu:							
762 - Konštrukcie tesárske							
77	762	76252-3-01	Zhotoveni kontrolnej lávky z fošni vrátane ľahkého zábradlia	40,000	m2		
762 - Konštrukcie tesárske spolu:							
764 - Konštrukcie klampiarske							
78	764	76431-7300	Elox. opl. - zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	17,274	m2		
79	764	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	17,274	m2		
80	764	76432-3830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	30,500	m		
81	764	76435-1213	Montáž PZ žľaby pododkvap.štvorhran. ZHA 33 dl 2m, valbová strecha	30,500	m		
82	764	76435-1810	Klomp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30°	30,500	m		
83	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	253,150	m		
84	764	76442-1870	Demontáž oplechovania nad vstupom do garáže	12,000	m		
85	764	76445-1212	Montáž PZ pl. rúry odpadové štvorhran ZRHA 100x100mm	12,000	m		
86	764	76445-1802	Klomp. demont. rúr odpadových štvorhran. 100	12,000	m		
87	764	76445-4213	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	46,000	m		
88	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	46,000	m		
89	764	76461-1203	PZ pl. farebný hr. 0,8 - oplechovanie dverí	12,705	m2		
90	764	76471-1115	Al plech farebný - oplechovanie parapetov, rš 330	253,150	m		
91	764	76472-1118	Elox. pl. - oplechovanie čela ríms rš 600	30,500	m		
92	764	76472-1119	Elox. pl. - oplechovanie čela ríms rš 700	18,600	m		
93	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m		%		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:							
766 - Konštrukcie stolárske							
94	766	76642-1213	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	111,120	m2		

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
95	MAT	611 916770	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 81-100mm	116,676	m2		
96	766	76642-1213.9	Príplatok za vytvorenie vetracích mriežok v obložení podhľadu strechy	111,120	m2		
97	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	111,120	m2		
98	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m		%		

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

99	767	76763-1510	Montáž okien plastových	143,400	m		
100	MAT	611 4B2407	Okno plast.4-kridlové P+OS/S+P, -výš.195, šir.240 cm	2,000	kus		
101	767	76766-2110.1	Demontáž + spetná montáž mreží pevných skrutkovaním	9,360	m2		
102	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	25,000	kg		
103	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka	25,000	kg		
104	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m		%		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

105	771	78141-2122	Montáž obkladu do mrazuvzdor. lepidla a škarovacej hmoty	9,200	m2		
106	MAT	597 672600	Obklad vonkajší	9,660	m2		
107	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m		%		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

783 - Nátery

108	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	49,340	m2		
109	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	49,340	m2		
110	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	111,120	m2		

783 - Nátery spolu:

0,00

784 - Maľby

111	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	16,960	m2		
112	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	16,960	m2		

784 - Maľby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

## PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

113	921	21022--01	Bleskozvod - viď samostatný rozpočet			EUR	
-----	-----	-----------	--------------------------------------	--	--	-----	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom