

www.besenova.sk

www.uvo.gov.sk

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje
Ing. Jaroš Jozef

Dátum
16.05.2016

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle § 113 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručených žiadostí z 12.05.2016, o vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch k predmetu zákazky „Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce“, ktorá bola uverejnená vo VVO č.88/2016 dňa 10.05.2016 pod číslom 8510-WYP, Vám v prílohe zasielame príslušné vysvetlenie.

Záujemca č.1 Otázka č. 1.

Týmto Vás žiadame o vysvetlenie a doplnenie nezrovnalostí vo výkaze výmer týkajúce sa objektu SO 01 Spevnené plochy. V oddieli Komunikácie máte uvedenú skladbu spevnenej plochy v zložení:

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm – podľa PD frakcia 0/63mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm – podľa PD frakcia 0/32mm

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II po zhutnení hr 40 mm

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II, hr. 200mm – vystužený kari sieťou

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu skladby spevnených plôch, keďže toto zloženie nezodpovedá katalógovým listom pre navrhovanie vozoviek s cementobetónovým krytom. Pod cementobetónovým krytom skupiny CB I a CB II (podľa STN 73 6123) pri triedach dopravného zaťaženia I, II a III (podľa STN 73 6114) sa odporúča navrhovať hornú aj spodnú podkladovú vrstvu. Pod krytom vozovky skupiny CB musí byť horná podkladová vrstva stmelená hydraulickým alebo asfaltovým spojivom, prípadne MSK.

V zmysle TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek: Pri zhotovovaní cementobetónových krytov skupiny CB I a CB II sa musia používať finišery s vlastným pohonom, vybavené pozdĺžnym hladičom, ktorý má priaznivý vplyv na rovnosť a štruktúru povrchu. Pri betónovaní krytov skupiny CB III, okrajových polí alebo dobetónovaní nepravidelných dosiek, sa môžu okrem finišerov použiť na zhutnenie aj menšie stroje bez vlastného pohonu a vedenia (napr. vibračné dosky, zhutňovacie laty a pod.).

Trvá VO na skladbe objektu Spevnené plochy z cementobetónového krytu CB I, II a podkládke betónovým finišerom v zmysle TKP?

Odpoveď:

Vo veci na možnosť zmeny skladby spevnenej plochy vám dávame nasledovné stanovisko:
Po zvážení náročnosti výstavby na pomerne malej ploche navrhujeme pôvodnú skladbu nahradiť nasledujúcou:

- podklad zo štrkodrviny ŠD, 0-63 hr. po zhutnení 180 mm (ostáva podľa pôvodnej PD)
- podklad zo štrkodrviny ŠD, 0-32 hr. po zhutnení 100 mm (ostáva podľa pôvodnej PD)
- vibrovaný štrk VŠ, 0-32 hr. po zhutnení 100 mm (zmena)
- cementobetónový kryt CB III so sieťou KARI 6,0/150 x 6,0/150 hr. 200 mm

Odpoveď

Vzhľadom na skutočnosť, že rovnosť povrchu je pri manipulácii s navrhovanými oceľovými kontajnermi dôležitá a má vplyv na ich životnosť, doporučujeme realizovať pokládku CB-krytu finišerom s hladičom (konkrétny spôsob však bude realizovaný podľa možnosti zhotoviteľa). V prípade realizácie inými prostriedkami (vibračná doska, zhutňovacia lata) je nutné povrch dosky vyhladiť.

Záujemca č.2 Otázka č. 1.

Vo výzve na predkladanie ponúk v Oddiel II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je uvedené: Trvanie v mesiacoch: 4. V súťažných podkladoch v bode 6.2 Miesto a termín plnenia je uvedené: Plnenie bude od 90 dní od doručenia objednávky na jednotlivé stavebné objekty, resp. od vyzvania na plnenie.

Otázka: Ktorý údaj platí? Trvanie 4 mesiace, alebo plnenie do 90 dní?

Odpoveď:

Dĺžka zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk – Oddiel II.2.7) je uvedené trvanie 4 mesiace z dôvodu, že ide o celý predmet zákazky.

V SP v bode 6.2 Miesto a termín plnenia je uvedené: Plnenie bude do 90 dní od doručenia objednávky **na jednotlivé stavebné objekty**, resp. od vyzvania na plnenie – **čo znamená, že vo výzve je uvedený počet mesiacov na komplexné dodanie celého diela, v SP je 90 dní nastavené na postupné odovzdávanie častí diela, avšak musia byť dodané najneskôr do 4 mesiacov ako celok, čo znamená, že**

Stavebné objekty

SO 01 – Spevnené plocha

SO 02 – Prevádzková budova

SO 03 – Boxy na odpad

SO 05 – Oplotenie

SO 06 – Prístupová komunikácia

SO 07 – Vodovodná prípojka a studňa

SO 08 – Kanalizačná prípojka a žumpa

SO 09 – Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody (riešené samostatnou PD)

Musia byť zrealizované komplexne do 4 mesiacov, čo pri predpokladanom začiatku realizácie aktivít 09/2016 vychádza na 12/2016.

Záujemca č.2 Otázka č. 2.

Súčasťou verejného obstarávania je aj dodávka traktora a techniky. Myslíte, že 90 dní resp. 4 mesiace je dostatočná dĺžka na dodanie techniky? Traktory a podobná technika sa nevyrábajú na sklad. Bude možné (ak to bude potrebné) predĺženie doby na dodávku techniky?

Odpoveď.

Obstaranie traktora a techniky nie sú predmetom požadovanie v rámci dodania predmetu zákazky, táto požiadavka nie je uvedená ani v časti A1, bod 2.1 Súťažných podkladov.

Záujemca č.2 Otázka č. 3.

SO 06 – Prístupová dokumentácia číslo výkresu 06 – 2 sa píše: Minimálny modul pružnosti na podloží Edef 45 MPa. Ak uvedené nie je možné dosiahnuť, musí sa vykonať zlepšenie vlastností podložia.

Otázka: Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady o geologický prieskum, aby sa dalo definovať, či bude nutné pristúpiť k zlepšeniu vlastností podložia? Zlepšovanie podložia je veľmi nákladné a preto treba eliminovať riziko vykonávania tejto práce. Ak bude potrebné zlepšovať vlastnosti podložia, žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie o spôsob zlepšovania podložia, materiálové doplnenie (ak bude potrebné).

Odpoveď

Geologický prieskum sa podľa vyjadrenia obce nebude realizovať. Podľa ich názoru (a názoru projektanta) je podložie pod prístupovou komunikáciou vyhovujúce. V minulosti sa tam otáčali kamióny, tak predpokladáme že to bude v poriadku. V prípade nutnosti si zlepšenie vlastností podložia zabezpečí obec.

Záujemca č.2 Otázka č. 4.

V technickej správe k SO 06 Prístupová komunikácia sa uvádza, že: Minimálny modul pružnosti na podloží Edef 45 MPa.

Požaduje verejný obstarávateľ vykonanie statickej zaťažovacej skúšky? Ak áno v akom počte a na ktorých vrstvách komunikácie? (konštrukčná pláň, konštrukčná vrstva ŠD 0/63 konštrukčná vrstva ŠD 0/32)

Odpoveď

Statickú zaťažovaciu skúšku požadujeme vykonať na podloží a tiež na konštrukčnej vrstve 0-32 približne v strede navrhovanej komunikácie a v strede spevnenej plochy.

Záujemca č.2 Otázka č. 5.

SO 07 Vodovodná prípojka a studňa. V projektovej dokumentácii je uvedené, že sa použije čerpadlo, resp. domáca vodáreň. Nikde v technickej správe alebo výkresovej dokumentácii nie je uvedené aký výkon má mať čerpadlo/domáca vodáreň.

Otázka: Môže verejný obstarávateľ definovať čerpadlo/domáca vodáreň?

Odpoveď

Uvažujeme s nasledovným vybavením:

- čerpadlo ponorné 2 kW s plavákovým spínačom
- nádoba tlaková na tlak 10 barov, 60 l

Záujemca č.2 Otázka č. 6.

V súťažných podkladoch a rozpočte sa uvádza, že súčasťou dodávky je aj dodávka zariadenia a vybavenia kancelárie. V rozpočte sú to položky: Zariadenia a vybavenie kancelárie p. č. 1 až 4.

Otázka: Môže verejný obstarávateľ presne definovať body č. 1 až 4? Treba definovať parametre počítača, veľkosť monitora, typ tlačiarne. Programové vybavenie – softvér aký operačný program verejný obstarávateľ požaduje? Požaduje sa Windows 7, 8, 10? Alebo stačí Linux? Požaduje verejný obstarávateľ antivírusový program? Ak áno aký?

Odpoveď

V Súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov v bode 2 Predmet zákazky je uvedený:

2.1 Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce

Detail zákazky je definovaný v rámci projektovej dokumentácie, ktorú spracoval Ing. M. Havaš.

Stavebné objekty, ktoré sú predmetom predkladania ponúk:

SO 01 – Spevnené plocha

SO 02 – Prevádzková budova

SO 03 – Boxy na odpad

SO 05 – Oplotenie

SO 06 – Prístupová komunikácia

SO 07 – Vodovodná prípojka a studňa

SO 08 – Kanalizačná prípojka a žumpa

SO 09 – Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody (riešené samostatnou PD)

Zariadenie a vybavenie kancelárie nie je predmetom zákazky.

Záujemca č.2 Otázka č. 7.

V spravidelnej správe projektu je bod 4 členenie stavby. Tu je vedený aj objekt SO 09 Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody riešené samostatnou PD. Súčasťou súťažných podkladov ale nie je.

Otázka: v celom projekte chýba elektrická prípojka a rozvody. Je súčasťou tohto verejného obstarávania aj dodávka a montáž SO 09? Ak áno, žiadame o doplnenie súťažných podkladov o projektovú dokumentáciu a doplnenie rozpočtu o SO 09. Ako prebehne test a preberanie SO 07, ak nebude na stavbe elektrická energia? Žiadame o podrobné vysvetlenie ako to bude s SO 09 a ako to bude s elektrickou energiou na stavbe počas výstavby a počas prevádzky zberného dvora. Táto informácia je potrebná na vytvorenie celkového obrazu výstavby.

Odpoveď

SO 09 Elektrická prípojka si zabezpečovala obec samostatne. Podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu obce, je elektrická prípojka dotiahnutá po areál zberného dvora a samotné rozvody si zrealizuje obec vo vlastnej réžii (je nutné zabezpečiť potrebnú koordináciu s výstavbou ostatných objektov).

Záujemca č.3 Otázka č. 1

V lokalite plánovaného zberného dvora, sa momentálne nachádza skládka materiálov a halda zeminy, v rozpočte nie sú nijak tieto záležitosti vymerané...

Žiadame vysvetliť, či bude stavenisko zbavené týchto materiálov pred začatím stavby.

Zároveň sa tam nachádza aj staré oplatenie, ktoré bude treba rozobrať, zároveň sa tam nachádza osvetlenie vlečky, ktoré by mohlo byť v kolízii s oplatením.

Odpoveď

Zhotoviteľ bude vykonávať len práce uvedené vo výkaze výmer.

Záujemca č.3 Otázka č. 1

Zároveň žiadame o doplnenie informácie o skládke do 10 km, na ktorej bude možné uložiť vykonanú zeminu, vzhľadom k tomu, že v lokalite do 10 km nie je žiadna legálna skládka.

Odpoveď

Je vecou zhotoviteľa kde legálne uloží vykopanú zeminu.

Záujemca č.4 Otázka č. 1

V časti Z - Zariadenie a vybavenie kancelárie položka rozpočtu č. 4 Programové vybavenie – software neobsahuje konkrétne aký software obstarávateľ požaduje. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie množstva a špecifikovanie parametrov vybavenia v položke č. 3 Počítačové vybavenie s tlačiarňou.

Odpoveď

Zariadenie a vybavenie kancelárie nie je predmetom verejného obstarávania. Prečítajte si bod 2 Predmet zákazky súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Jozef Jaroš