

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia DK Makov  
 Objekt: SO 03 Fasáda  
 Časť: SO 03.05b Strecha zateplenie južná časť  
 JKSO:

Objednávateľ: FGE s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.04.2016

P.Č.	T V	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 498,14	
	D		713	Izolácie tepelné				4 289,39	
1	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	927,972	1,58	1 463,66	
2	M	MAT	6314150050	Nobasil MPN(alebo ekvivalent) hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	946,531	1,68	1 586,24	
3	K	713	713191123	Poistná fólia	m2	463,986	2,66	1 234,96	
4	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,600	0,99	4,53	
	D		762	Konštrukcie tesárske				2 263,75	
5	K	762	7623321PC	Drevená kontrolná lávka šírky 900 mm vrátane zábradlia a náteru	m	45,800	31,55	1 444,77	
6	K	762	762811210	Montáž záklopu	m2	76,424	2,96	226,01	
7	M	MAT	59590510056	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	ks	82,538	6,32	521,55	
8	K	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	48,300	1,48	71,42	
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 408,82	
9	K	763	763138315	Podhľad sadrokartónový vrátane parozábrany	m2	76,424	18,43	1 408,82	
10	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,860		0,00	
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				197,16	
11	K	783	783921PC	Očistenie a náter OK svetlika	kpl	1,000	197,16	197,16	
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				339,02	
12	K	787	787300801	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených	m2	76,424	4,44	339,02	
				<u>Celkom</u>				8 498,14	

**FGE** FGE s.r.o. ①  
 Pšumovická 1446/22A  
 014 01 Bytča  
 IČO: 469 013 70, DIČ: 2023 6468 01  
 IČ DPH: SK 2023 6468 01