

# ZADANIE

Stavba: Zberný dvor - Zavar  
 Objekt: SO 11 Areálový rozvod NN

Dátum: 17. 5. 2016  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000		
2	283	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	4,000		
3	921	210172209	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača	ks	1,000		
4	358	3580614000	PL7 - 20/3/B	ks	1,000		
5	358	3580615200	PL7-25/3/B	ks	1,000		
6	921	210901044	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x10	m	20,000		
7	341	3410205400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x10	m	20,000		
8	921	210901045	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	40,000		
9	341	3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	40,000		
10	R	MV	Murárske výpomoci	%			
11	R	PM	Podružný materiál	%			
12	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

13	R	460010023	Vytýčenie trasy kábelového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,045		
14	R	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l /1	km	0,045		
15	946	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000		
16	946	460420221	Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	45,000		
17	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,059		
18	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1, spotreba: pri hr. 6,5cm= 22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3	ks	155,169		
19	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	45,000		
20	283	2830002000	Fólia červená v m	m	45,000		
21	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000		
22	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

### OST Ostatné

23	R	HZS-001	Revízie	ks	1,000		
24	R	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000		

### Celkom