

# Súpis súvisiacich stavebných úprav

Časť: Stanička odpadu typ A3

Popis	MJ	Množstvo celkom
5	6	7

## Práce a dodávky HSV

### Zemné práce

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,408
Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,408
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	3,408

### Zakladanie

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,428
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,408
Debnenie základ.pásov - zriadenie	m2	11,360
Debnenie základ.pásov - odstránenie	m2	11,360

### Vodorovné konštrukcie

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	15,000
---	----	--------

### Komunikácie

Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty	m2	15,000
--	----	--------

### Dlažba betonova sivá 8 cm

m2 15,150

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,250
--	----	-------

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	17,000
--	---	--------

### Obrubník betónový

ks 17,170

### Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	27,205
---	---	--------

## Práce a dodávky PSV

### Konštrukcie klampiarske

Žľabové čelo štvorhranné rš 250 mm	ks	2,000
Žľaby z poplastovaného plechu montáž háku štvorhranného alebo polkruhového	ks	24,000
Oplechovanie K02	m	12,480
Žľaby z poplastovaného plechu s hákami,čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm,šedé	m	12,000
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,016

### Konštrukcie - krytiny tvrdé

D+M strechy z Lexanu	m2	16,500
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,206

### Konštrukcie doplnkové kovové

Oceľová kotva 300x300x10	ks	8,000
Kotevné skrutky	ks	32,000
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,917