

Súpis súvisiacich stavebných úprav

Stanička separovaného zberu odpadu-typ A4

Popis	MJ	Množstvo celkom
Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,272
Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,272
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	4,272
Zakladanie		
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,932
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	4,272
Debnenie základ.pásov - zriadenie	m2	14,240
Debnenie základ.pásov - odstránenie	m2	14,240
Vodorovné konštrukcie		
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	19,500
Komunikácie		
Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty	m2	19,500
Dlažba betonova sivá 8 cm	m2	19,695
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	20,600
Obrubník betónový	ks	20,806
Presun hmôt HSV		
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	35,064
Práce a dodávky PSV		
Konštrukcie klampiarske		
Žľabové čelo štvorhranné rš 250 mm	ks	2,000
Žľaby z poplastovaného plechu montáž háku štvorhranného alebo polkruhovového	ks	32,000
Oplechovanie K02	m	18,960
Žľaby z poplastovaného plechu s hákami,čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm,šedé	m	16,000
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,016
Konštrukcie - krytiny tvrdé		
D+M strechy z Lexanu	m2	19,500
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,244
Konštrukcie doplnkové kovové		
Oceľová kotva 300x300x10	ks	10,000
Kotevné skrutky	ks	40,000
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,437