

## Súpis súvisiacich stavebných úprav

Stanička separovaného zberu odpadu-typ A5

Popis	MJ	Množstvo celkom

### Práce a dodávky HSV

#### Zemné práce

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m m3

#### Zakladanie

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm m3

Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3

Debnenie základ.pásov - zriadenie m2

Debnenie základ.pásov - odstránenie m2

#### Vodorovné konštrukcie

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty m2

#### Komunikácie

Kladenie dlažby z kociek do lôžka z cementovej malty m2

Dlažba betonova sivá 8 cm m2

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm m3

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka m

Obrubník betónový ks

#### Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m t

### Práce a dodávky PSV

#### Konštrukcie klampiarske

Žľabové čelo štvorhranné rš 250 mm ks

Žľaby z poplastovaného plechu montáž háku štvorhranného alebo polkruhovového ks

Oplechovanie K02 m

Žľaby z poplastovaného plechu s hákami,čelami,rohmi a hrdlami priemer 110 mm,šedé m

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

#### Konštrukcie - krytiny tvrdé

D+M strechy z Lexanu m2

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m t

#### Konštrukcie doplnkové kovové

Oceľová kotva 300x300x10 ks

Kotevné skrutky ks

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t