

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZBERNÝ DVOR KIAROV

Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:

Miesto: KIAROV, č. p. 94/3

KS:

Dátum: 18.09.2015

Objednávateľ:

OBEC KIAROV č. 25, 991 06 ŽELOVCE

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZBERNÝ DVOR KIAROV

Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: KIAROV, č. p. 94/3

Dátum: 18.09.2015

Objednávateľ: OBEC KIAROV č. 25, 991 06 ŽELOVCE

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

Zhotoviteľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 1

Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

OST - Ostatné 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ZBERNÝ DVOR KIAROV

Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: KIAROV, č. p. 94/3

Dátum: 18.09.2015

Objednávateľ: OBEC KIAROV č. 25, 991 06 ŽELOVCE

Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

Zhotoviteľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 1

Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

2	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	30,000	0,00	0,00
3	M	3450708300	I-Rúrka UPRM 20	m	30,000	0,00	0,00
4	M	3451100200	I-Príchytka CL 25 šedá	ks	30,000	0,00	0,00
5	K	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	6,000	0,00	0,00
6	M	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	6,000	0,00	0,00
7	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 pretahovací	m	10,000	0,00	0,00
8	M	3451304900	Žlab 24/22	m	10,000	0,00	0,00
9	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	11,000	0,00	0,00
10	M	34507071001	I-Rúrka KSX 40	m	11,000	0,00	0,00
11	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	3,000	0,00	0,00
12	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	3,000	0,00	0,00
13	K	210020551	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	5,000	0,00	0,00
14	M	3117031000	Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH16130	ks	5,000	0,00	0,00
15	K	210020555	Nosné drôty, 1 oceleové pozink. lano do 35 mm ²	m	40,000	0,00	0,00
16	M	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	4,800	0,00	0,00
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	3,000	0,00	0,00
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	0,00	0,00
19	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	2,000	0,00	0,00
20	M	3450202315	Pl. prepínač striedavý IP44 3558-06600 B biely	ks	2,000	0,00	0,00
21	K	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	0,00	0,00
22	M	3580760200	Istič LSN 20C/3 OEZ	ks	1,000	0,00	0,00
23	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	0,00	0,00
24	K	210200118	Svietidlo žiarovkové - typ 713 01 02 - 1000 W, svet lomet	ks	1,000	0,00	0,00
25	M	3480169606	Svietidlo f: leD SVETLOMET SO SENZOROM 50w, 3000k, 3800im, IP65	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	5,000	0,00	0,00
27	M	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	10,000	0,00	0,00
28	M	3480142600	Svietidlo 3310740	ks	5,000	0,00	0,00
29	M	3481201600	Štartér TESLA 25-65W	ks	10,000	0,00	0,00
30	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	43,000	0,00	0,00
31	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	40,506	0,00	0,00
32	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	9,000	0,00	0,00
33	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	5,544	0,00	0,00
34	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	6,000	0,00	0,00
35	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	3,000	0,00	0,00
36	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000	0,00	0,00
37	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	3,000	0,00	0,00
38	K	210220460	Montáž pevného rebríka na strechách budov do výšky 7,0 m k hrebeňu strechy	ks	3,000	0,00	0,00
39	K	210810045	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	72,000	0,00	0,00
40	M	3410104300	Kábel sílový medený CYKY-O 3x1,5	m	10,868	0,00	0,00
41	M	3410106300	Kábel sílový medený CYKY 3Cx01,5	m	61,132	0,00	0,00
42	K	210810057	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	25,000	0,00	0,00
43	M	3410109500	Kábel sílový medený CYKY-J 5x6	m	25,000	0,00	0,00
44	K	3450350602	Zásuvková skriňa ROS 11/FI - 11 s istiacou náplňou	ks	1,000	0,00	0,00
45	K	PK PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
46	K	PK PPV1	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

47	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	71,800	0,00	0,00
48	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	71,800	0,00	0,00
49	M	2830002000	Fólia červená v m	m	71,800	0,00	0,00
50	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	71,800	0,00	0,00
51	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	71,800	0,00	0,00
52	K	PK PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

OST - Ostatné

0,00

53	K	HZS-0012	Revízia elektrickej prípojky	súb	1,000	0,00	0,00
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00