

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec
Objekt: E.1. Prevádzková budova

Objednávateľ: Obec Žihárec
Zhotoviteľ:
Miesto: Žihárec

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	102,732
1		Zemné práce				0,00	0,00
1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	11,300		0,00	0,000
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,200		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	20,500		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,500		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,800		0,00	0,000
2		Zakladanie				0,00	29,10
6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,900		0,00	3,530
7	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	10,300		0,00	24,282
8	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	17,300		0,00	0,187
9	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	17,300		0,00	0,000
10	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	1,100		0,00	1,100
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	34,87
11	311231114	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	15,200		0,00	31,255
12	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000		0,00	0,089
13	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000		0,00	0,076
14	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		0,00	0,091
15	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	24,200		0,00	3,357
4		Vodorovné konštrukcie				0,00	12,31
16	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.B20(C 16/20)	m3	2,530		0,00	5,820
17	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	24,800		0,00	0,124
18	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	24,800		0,00	0,000
19	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	24,800		0,00	0,099
20	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	24,800		0,00	0,000
21	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10S05	t	0,264		0,00	0,264
22	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	2,400		0,00	5,833
23	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,600		0,00	0,051
24	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,600		0,00	0,000
25	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,121		0,00	0,121
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	26,36
26	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov - cementový prednástrek hr. 2 mm, ručné nanášanie	m2	21,100		0,00	0,162
27	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm - strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	21,100		0,00	0,232
28	611461181	Vnútorná omietka stropov vyrovnávací hr. 3 mm - strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	21,100		0,00	0,104
29	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový prednástrek hr. 2 mm, ručné nanášanie	m2	89,800		0,00	0,660
30	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm - strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	89,800		0,00	1,178

31	612465181	Vnútnorná omietka stien vyrovnávacia hr. 3 mm - strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	67,800		0,00	0,320
32	622464242	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová ušľachtilá hr. 3 mm - základ a omietka hladená	m2	50,000		0,00	0,315
33	622464310	Vonkajšia omietka stien soklová mozaiková so základom - ručné miešanie a nanášanie	m2	10,600		0,00	0,066
34	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - doskami XPS, kotvením	m2	7,800		0,00	0,082
35	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,700		0,00	4,044
36	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,200		0,00	2,854
37	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,800		0,00	6,660
38	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	35,000		0,00	0,123
39	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,700		0,00	6,797
40	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	21,100		0,00	2,597
41	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	4,000		0,00	0,075
42	5533198100	Zárubňa oceľová 600x1970	ks	2,000		0,00	0,032
43	5533198500	Zárubňa oceľová 800x1970	ks	2,000		0,00	0,029
44	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	3,600		0,00	0,029
45	6119000960	Vnútnorné parapetné dosky plastové š. 200 mm, farba biela	m	3,800		0,00	0,003
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00		0,09
46	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	85,000		0,00	0,000
47	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	85,000		0,00	0,053
48	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	85,000		0,00	0,000
49	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,100		0,00	0,035
50	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	29,100		0,00	0,001
99		Presun hmôt HSV			0,00		0,000
51	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	110,521		0,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV			0,00		4,738
711		Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00		0,176
52	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	62,200		0,00	0,000
53	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,018		0,00	0,018
54	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	31,100		0,00	0,016
55	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	35,000		0,00	0,142
56	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,175		0,00	0,000
713		Izolácie tepelné			0,00		0,004
57	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000		0,00	0,003
58	2837741532	Tubolit DG 18 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000		0,00	0,000
59	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,500		0,00	0,000
60	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,500		0,00	0,000
61	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		0,00	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia			0,00		0,167
62	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,000		0,00	0,149
63	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	6,000		0,00	0,008
64	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000		0,00	0,005
65	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000		0,00	0,000
66	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	1,000		0,00	0,000
67	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000		0,00	0,005
68	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000		0,00	0,000

69	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,167		0,00	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,009
70	722172110	Potrubie z plastických rúr PPR, D16/2.2	m	6,000		0,00	0,002
71	722172111	Potrubie z plastických rúr PPR, D20/2.8	m	3,500		0,00	0,001
72	722172112	Potrubie z plastických rúr PPR, D25/3.5	m	1,500		0,00	0,001
73	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	5,000		0,00	0,000
74	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000		0,00	0,002
75	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000		0,00	0,002
76	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000		0,00	0,000
77	4849210155	Poistný ventil pre teplú vodu DN 20	ks	1,000		0,00	0,000
78	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000		0,00	0,000
79	12190034	Guľový kohút s odvodnením s pákovým ovládačom DN 25, voda	ks	1,000		0,00	0,000
80	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000		0,00	0,002
81	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,000		0,00	0,000
82	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009		0,00	0,000
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,00	0,118
83	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	1,000		0,00	0,001
84	6420141870	Záchod kombinovaný stojací, farba biela	ks	1,000		0,00	0,029
85	6420144690	Sedátko s poklopom, farba biela	ks	1,000		0,00	0,002
86	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	1,000		0,00	0,002
87	6420136780	Umývadlo 60 cm, farba biela	ks	1,000		0,00	0,015
88	725241513	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	súb	1,000		0,00	0,011
89	6429385200	Vanička keramická sprchová štvorcová 900x900x65 mm, farba biela	ks	1,000		0,00	0,010
90	725245172	Montáž - zástena sprchová zásuvná štvordielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová	súb	1,000		0,00	0,010
91	5522339600	Sprchové a vaňové zásteny - 900, rohový vstup, výplň bezpečnostné sklo číre	ks	1,000		0,00	0,018
92	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb	1,000		0,00	0,000
93	5413000110	Tatramat malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s objemom 5L	ks	1,000		0,00	0,003
94	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb	1,000		0,00	0,000
95	5413000160	Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač s objemom 15L	ks	1,000		0,00	0,009
96	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000		0,00	0,001
97	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	3,000		0,00	0,001
98	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000		0,00	0,000
99	382810575	Umývadlová jednopáková batéria	ks	1,000		0,00	0,002
100	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000		0,00	0,000
101	351008638	Termostatická sprchová batéria	ks	1,000		0,00	0,002
102	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000		0,00	0,000
103	HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	1,000		0,00	0,000
104	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000		0,00	0,000
105	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52mm	ks	1,000		0,00	0,000
106	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000		0,00	0,000
107	551675756	Dvierka krycie plastové 150x150 mm	ks	1,000		0,00	0,001
108	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,118		0,00	0,000
732		Ústredné kúrenie, stroje				0,00	0,002

109	732295213	Montáž vykurovacieho telesa elektrického 220 V/380 V	súb	3,000		0,00	0,002
110	4840010000	Elektrický nástenný konvektor 0,5 kW	ks	2,000		0,00	0,000
111	4840012000	Elektrický nástenný konvektor 1,0 kW	ks	1,000		0,00	0,000
112	998732101	Presun hmôt pre strojuvne v objektoch výšky do 6 m	t	0,002		0,00	0,000
762 Konštrukcie tesárske						0,00	0,939
113	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000		0,00	0,040
114	553000002	Kovové konštrukcie - kotvenie pomúrnice	ks	12,000		0,00	0,060
115	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	66,000		0,00	0,059
116	605152360	Drevený materiál krovu SM akosť I.	m3	0,650		0,00	0,319
117	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	9,200		0,00	0,000
118	6119200025	Tatranský profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	10,000		0,00	0,114
119	762341032	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	9,200		0,00	0,021
120	6119200025	Tatranský profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	10,000		0,00	0,119
121	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	152,000		0,00	0,000
122	6051713302	Laty SM akosť I. 30x50 mm	m	160,000		0,00	0,128
123	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	65,000		0,00	0,000
124	6051713302	Laty SM akosť I. 30x50 mm	m	70,000		0,00	0,050
125	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,400		0,00	0,029
126	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,939		0,00	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						0,00	0,068
127	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,000		0,00	0,038
128	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	2,000		0,00	0,003
129	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	3,600		0,00	0,012
130	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	5,000		0,00	0,015
131	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,068		0,00	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						0,00	2,122
132	765312233	Keramická krytina TONDACH - jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°	m2	46,000		0,00	1,874
133	765314301	Hrebeň TONDACH - s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	7,600		0,00	0,064
134	765314419	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH	m	12,000		0,00	0,115
135	765314523	Odkvapová hrana TONDACH - odkvapový plech, odkvapová mriežka a ochranný pás proti vtákom - pre profilovanú krytinu, hliník	m	15,500		0,00	0,054
136	765901403	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol S od 22° do 35°, na krokvy	m2	46,000		0,00	0,016
137	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,122		0,00	0,000
766 Konštrukcie stolárske						0,00	0,338
138	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	21,600		0,00	0,002
139	6114113101	Plastové okno 600x1200 mm - jednokrídlové otváracio-sklopné	ks	2,000		0,00	0,058
140	6114113702	Plastové okno 1200x1200 mm - jednokrídlové otváracio-sklopné	ks	2,000		0,00	0,074
141	6114122203	Plastové dvere vchodové 800x1970 mm - jednokrídlové 2/3 zasklené s kovaním a zárubňou	ks	2,000		0,00	0,095
142	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	4,000		0,00	0,000
143	61171031001	Dvere vnútorné 600x1970 mm - jednokrídlové fóliované plné, s kovaním	ks	2,000		0,00	0,050
144	61171031002	Dvere vnútorné 800x1970 mm - jednokrídlové fóliované plné, s kovaním	ks	2,000		0,00	0,050
145	766695212	Montáž prahu dverí jednokrídlových	ks	5,000		0,00	0,000
146	6118712100	Prah dubový dl 62 šír 15	ks	2,000		0,00	0,003
147	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	ks	3,000		0,00	0,006
148	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,338		0,00	0,000
771 Podlahy z dlaždíc						0,00	0,130
149	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	5,800		0,00	0,027
150	5976404702	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	m2	6,000		0,00	0,103

151	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,130		0,00	0,000
776		Podlahy povlakové				0,00	0,087
152	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	22,500		0,00	0,001
153	2725504102	Profil PVC soklový	m	24,000		0,00	0,023
154	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	16,000		0,00	0,006
155	2841291500	Podlahovina z PVC hr. 2 mm	m2	18,000		0,00	0,058
156	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,087		0,00	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				0,00	0,531
157	781445203	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x100 mm	m2	23,000		0,00	0,058
158	5976563000	Obkladačky keramické jednofarebné hladké 200x100 mm	m2	24,000		0,00	0,473
159	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,531		0,00	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,048
160	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - napustením	m2	20,000		0,00	0,004
161	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	20,000		0,00	0,005
162	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	23,000		0,00	0,010
163	783894412	Náter farbami riediteľnými vodou - pre interiér stropov dvojnásobný	m2	23,000		0,00	0,007
164	783894422	Náter farbami riediteľnými vodou - pre interiér stien dvojnásobný	m2	72,000		0,00	0,022
M		Práce a dodávky M				0,00	0,087
21-M		Elektromontáže				0,00	0,087
165	210010133	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 38 mm	m	50,000		0,00	0,000
166	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	52,500		0,00	0,000
167	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	22,000		0,00	0,000
168	3450923000	Krabica prístrojová KP pod omietku	ks	22,000		0,00	0,000
169	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000		0,00	0,000
170	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000		0,00	0,000
171	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	9,000		0,00	0,000
172	3450915500	Krabica rozbočovací pod omietkou	ks	9,000		0,00	0,000
173	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000		0,00	0,000
174	3452104700	G-Káblové oko CU 1,5; 2,5	ks	18,000		0,00	0,000
175	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	5,000		0,00	0,000
176	774401	Spínač nástenný jedнопólový č.1, Legrand Valena 774401, IP 20	ks	5,000		0,00	0,000
177	774451	Rámik Legrand Valena 774451, 1x biely	ks	5,000		0,00	0,000
178	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000		0,00	0,000
179	774405	Prepínač sériový č. 5. Legrand Valena 774405, IP 20	ks	1,000		0,00	0,000
180	774451	Rámik Legrand Valena 774451, 1x biely	ks	1,000		0,00	0,000
181	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	7,000		0,00	0,000
182	774396	Zásuvka pod omietkou Legrand Valena 774396, IP 20	ks	7,000		0,00	0,000
183	774451	Rámik Legrand Valena 774451, 1x biely	ks	7,000		0,00	0,000
184	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000		0,00	0,000
185	3480311000	Svietidlo stropné žiarovkové 60W, IP 20, so svetelným zdrojom	ks	3,000		0,00	0,000
186	3480311100	Svietidlo nástenné žiarovkové 60W, IP 20, so svetelným zdrojom	ks	1,000		0,00	0,000
187	210201002	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarivkou	ks	1,000		0,00	0,000
188	3486301283	Svietidlo stropné žiarivkové 2x36 W, IP 20, so svetelným zdrojom	ks	7,000		0,00	0,017
189	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000		0,00	0,000
190	3480311102	Svietidlo nástenné žiarovkové 60W, IP 23, so svetelným zdrojom	ks	1,000		0,00	0,000
191	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	14,000		0,00	0,000

192	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	4,900		0,00	0,005
193	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,600		0,00	0,003
194	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	25,000		0,00	0,000
195	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	23,800		0,00	0,024
196	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		0,00	0,000
197	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E	ks	1,000		0,00	0,000
198	3410301603	Svorkovnica HOP	ks	1,000		0,00	0,000
199	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	4,000		0,00	0,000
200	3544216950	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15	ks	4,000		0,00	0,001
201	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	2,000		0,00	0,000
202	3544216450	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01	ks	2,000		0,00	0,000
203	210220110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13	ks	3,000		0,00	0,000
204	3544216800	Podpera vedenia pod krytinu na svahu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 12	ks	3,000		0,00	0,001
205	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000		0,00	0,000
206	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	1,000		0,00	0,003
207	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000		0,00	0,000
208	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	1,000		0,00	0,000
209	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000		0,00	0,000
210	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000		0,00	0,000
211	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000		0,00	0,000
212	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	4,000		0,00	0,001
213	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	1,000		0,00	0,000
214	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	1,000		0,00	0,000
215	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000		0,00	0,000
216	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	1,000		0,00	0,000
217	210220300	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	6,000		0,00	0,000
218	3410350193	CY 6 zž Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,300		0,00	0,000
219	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	10,000		0,00	0,000
220	3410350079	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500		0,00	0,001
221	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	37,000		0,00	0,000
222	34103500851	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2,100		0,00	0,000
223	34103500852	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	36,750		0,00	0,005
224	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000		0,00	0,000
225	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	126,000		0,00	0,024
226	MV	Murárske výpomoci	%	10,603		0,00	0,000
227	PM	Podružný materiál	%	7,170		0,00	0,000
228	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,603		0,00	0,000
OST		Ostatné				0,00	0,000
229	00002	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	ks	1,000		0,00	0,000
230	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000		0,00	0,000
Celkom						0,00	107,56

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.2. Haly

Časť: E.2.1. Sklad kontajnerov a dielňa

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,000	156,539
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	72,200		0,00	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	72,200		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	72,200		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,200		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	115,520		0,00	0,000
2		Zakladanie				0,00	0,000
6	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	136,000		0,00	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	156,535
7	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	42,500		0,00	98,575
8	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	32,200		0,00	57,960
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,005
9	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	92,400		0,00	0,005
99		Presun hmôt HSV				0,00	156,539
10	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	156,539		0,00	156,539
M		Práce a dodávky M				0,00	1,306
21-M		Elektromontáže				0,00	0,306
11	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	10,000		0,00	0,000
12	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	10,000		0,00	0,000
13	210020303	Káblový žľab pozinkovaný vrátane príslušenstva, veka a podpory	m	47,000		0,00	0,000
14	3450600001	Káblový žľab kovový 40/20	m	35,000		0,00	0,038
15	3450600003	Káblový žľab kovový 62/50	m	12,000		0,00	0,018
16	3450600026	Kryt žľabu 40	m	35,000		0,00	0,101
17	3450600028	Kryt žľabu 62	m	12,000		0,00	0,028
18	3450600356	U – záves kovový 40, 62	ks	50,000		0,00	0,102
19	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000		0,00	0,000
20	3450201482	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	1,000		0,00	0,000
21	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000		0,00	0,000
22	3450201530	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	2,000		0,00	0,000
23	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000		0,00	0,000
24	3450329900	Zásuvka jednofázová, IP 54	ks	2,000		0,00	0,000
25	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	1,000		0,00	0,000
26	3450361402	Zásuvka trojfázová, IP 54	ks	1,000		0,00	0,000
27	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	2,000		0,00	0,000
28	3486301201	Interiérové svietidlo nástenné 60W, IP 23	ks	2,000		0,00	0,002
29	210201066	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000		0,00	0,000
30	3486301814	Svietidlo stropné žiarivkové 2x36W, IP 23	ks	2,000		0,00	0,007
31	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	58,000		0,00	0,000
32	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	58,000		0,00	0,006
33	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000		0,00	0,000

34	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000		0,00	0,002
35	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	6,500		0,00	0,000
36	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,500		0,00	0,001
37	PM	Podružný materiál	%	4,107		0,00	0,000
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,177		0,00	0,000
43-M Montáž oceľových konštrukcií						0,00	1,000
39	430472100	Montovaná hala YPSILON 77/37 - osadenie	ks	1,000		0,00	0,000
40	4249540001	Montovaná hala YPSILON 77/37 dl. 12,0 m s deliacou priečkou - dodávka	ks	1,000		0,00	1,000
41	MV	Murárske výpomoci	%	4,800		0,00	0,000
42	PD	Presun dodávok	%	205,800		0,00	0,000
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	210,600		0,00	0,000
OST Ostatné						0,00	0,000
44	00001	Osadenie kontajnerov	ks	2,000		0,00	0,000
45	000000010	Kontajner 6000x2400x2350 mm	ks	2,000		0,00	0,000
46	00002	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	ks	1,000		0,00	0,000
Celkom						0,00	157,845

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.2. Haly

Časť: E.2.2. Garáž

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	148,546
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	75,000		0,00	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	75,000		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	75,000		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,000		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,000		0,00	0,000
2		Zakladanie				0,00	0,000
6	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	145,000		0,00	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	148,541
7	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	43,000		0,00	98,575
8	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	33,000		0,00	49,966
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,005
9	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	110,000		0,00	0,005
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
10	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	158,220		0,00	0,000
M		Práce a dodávky M				0,00	1,118
21-M		Elektromontáže				0,00	0,118
11	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	2,000		0,00	0,000
12	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	2,000		0,00	0,000
13	210020303	Káblový žľab pozinkovaný vrátane príslušenstva, veka a podpery	m	17,000		0,00	0,000
14	3450600001	Káblový žľab kovový 40/20	m	17,000		0,00	0,019
15	3450600026	Kryt žľabu 40	m	17,000		0,00	0,050
16	3450600356	U – záves kovový 40, 62	ks	18,000		0,00	0,038
17	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000		0,00	0,000
18	3450201482	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	1,000		0,00	0,000
19	210201066	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000		0,00	0,000
20	3486301814	Svietidlo stropné žiarivkové 2x36W, IP 23	ks	2,000		0,00	0,007
21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000		0,00	0,000
22	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000		0,00	0,003
23	PM	Podružný materiál	%	1,780		0,00	0,000
24	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,113		0,00	0,000
43-M		Montáž oceľových konštrukcií				0,00	1,000
25	430472100	Montovaná hala YPSILON 77/37 - osadenie	ks	1,000		0,00	0,000
26	4249540001	Monotvaná hala YPSILON 77/37 dl. 12,0 m - dodávka	ks	1,000		0,00	1,000
27	MV	Murárske výpomoci	%	4,800		0,00	0,000
28	PD	Presun dodávok	%	205,800		0,00	0,000
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	210,600		0,00	0,000
OST		Ostatné				0,00	0,000
30	00002	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	ks	2,000		0,00	0,000
		Celkom				0,00	149,663

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.1. Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	55,264
1		Zemné práce				0,00	28,73
1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	3,000		0,00	0,000
2	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	3,000		0,00	0,000
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,500		0,00	0,000
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	115,000		0,00	0,000
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	115,000		0,00	0,000
6	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	12,500		0,00	0,000
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	35,000		0,00	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000		0,00	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,500		0,00	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	65,000		0,00	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,000		0,00	0,000
12	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	28,800		0,00	28,730
4		Vodorovné konštrukcie				0,00	23,704
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,000		0,00	23,635
14	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,030		0,00	0,066
15	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,600		0,00	0,004
5		Komunikácie				0,00	1,542
16	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,400		0,00	0,924
17	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	3,000		0,00	0,268
18	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	m2	3,000		0,00	0,350
8		Rúrové vedenie				0,00	1,287
19	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000		0,00	0,002
20	5525038530	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 80/80	ks	1,000		0,00	0,015
21	5525032780	FF prírubová tvarovka DN 80 dl.1000	ks	1,000		0,00	0,018
22	5525037910	N prírubové koleno s pätkou DN 80	ks	1,000		0,00	0,012
23	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	18,000		0,00	0,000
24	2861129400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L	m	18,000		0,00	0,007
25	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	130,000		0,00	0,000
26	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	136,600		0,00	0,656
		0.00035					
27	2861600905	Spojka AQUA GRIP Dp150	ks	1,000		0,00	0,001
28	2862302200	PVC-U tvarovka ENPL 160mm	ks	1,000		0,00	0,008
29	2862300800	PVC-U tvarovka ANPL 160/160mm	ks	1,000		0,00	0,014
30	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000		0,00	0,005

31	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	1,000		0,00	0,000
32	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000		0,00	0,001
33	4222362603	Posúvač prírubový JMA EKO PN 16 s nestúpavým vretenom, D 80 mm	ks	1,000		0,00	0,020
34	4229126106	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100 voda	ks	1,000		0,00	0,007
35	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000		0,00	0,000
36	4227365037	Hydrant nadzemný liatinový DN 80	ks	1,000		0,00	0,074
37	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000		0,00	0,000
38	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000		0,00	0,000
39	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	125,000		0,00	0,000
40	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	125,000		0,00	0,000
41	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000		0,00	0,157
42	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000		0,00	0,228
43	4229150019	Poklop uličný pre posúvače	ks	2,000		0,00	0,023
44	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	150,000		0,00	0,011
45	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	150,000		0,00	0,028
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,001
46	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000		0,00	0,000
47	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	9,000		0,00	0,000
48	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,096		0,00	0,000
49	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	21,920		0,00	0,000
50	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,096		0,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
51	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,225		0,00	0,000
		Celkom				0,00	55,264

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.2. Vonkajšie rozvody vody

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	8,970
1	Zemné práce	0,00	4,820

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	18,500		0,00	0,000
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	18,500		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	5,000		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,000		0,00	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000		0,00	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,500		0,00	0,000
8	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	6,300		0,00	4,820

4	Vodorovné konštrukcie	0,00	3,97
----------	------------------------------	-------------	-------------

9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,500		0,00	3,971
---	-----------	--	----	-------	--	------	-------

8	Rúrové vedenie	0,00	0,179
----------	-----------------------	-------------	--------------

10	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	25,000		0,00	0,000
11	2861129400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L	m	25,000		0,00	0,011
12	2861678500	Koleno 90° s dlhými ramenami PE DN 50	ks	2,000		0,00	0,000
13	2861681500	T-kus 90° s dlhými ramenami PE DN 50	ks	1,000		0,00	0,000
14	2861668000	Prechodka PE/ocel' DN 50/1"	ks	2,000		0,00	0,001
15	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000		0,00	0,005
16	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	27,000		0,00	0,000
17	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	27,000		0,00	0,000
18	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000		0,00	0,157
19	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	25,000		0,00	0,005

99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000
-----------	------------------------	-------------	--------------

20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,970		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--	------	-------

PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,052
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	0,052

21	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000		0,00	0,052
22	722229103	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie ho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000		0,00	0,000
23	4225700500	Gulový uzáver G 1"	ks	2,000		0,00	0,000
24	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,052		0,00	0,000

Celkom	0,00	9,022
---------------	-------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.3 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	97,604
1		Zemné práce				0,00	61,240
1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	4,200		0,00	0,000
2	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	4,200		0,00	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	180,200		0,00	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna - príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	180,200		0,00	0,000
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	55,000		0,00	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,000		0,00	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,000		0,00	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,200		0,00	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	38,000		0,00	0,000
10	5833716700	Strkopiesok 0-22 N	t	60,800		0,00	61,240
4		Vodorovné konštrukcie				0,00	33,656
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,000		0,00	33,656
5		Komunikácie				0,00	2,210
12	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,800		0,00	1,386
13	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	4,500		0,00	0,357
14	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	m2	4,500		0,00	0,467
8		Rúrové vedenie				0,00	0,498
15	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	140,000		0,00	0,001
16	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6	m	145,000		0,00	0,444
17	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000		0,00	0,000
18	2860003630	PVC odbočka 300/150 - hladký kanalizačný systém	ks	1,000		0,00	0,025
		0.00035					
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	145,000		0,00	0,000
20	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	145,000		0,00	0,026
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,001
21	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000		0,00	0,000
22	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	10,000		0,00	0,000
23	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,850		0,00	0,000
24	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	37,000		0,00	0,000
25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,850		0,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
26	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,500		0,00	0,000
		Celkom				0,00	97,604

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.4 Vonkajšia kanalizácia

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	2,861
1	Zemné práce	0,00 1,90

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,200		0,00	0,000
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,200		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	2,000		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,200		0,00	0,000
6	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,700		0,00	0,000
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500		0,00	0,000
8	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	2,400		0,00	1,900

4	Vodorovné konštrukcie	0,945
----------	------------------------------	--------------

9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,800		13,19	0,945
---	-----------	--	----	-------	--	-------	-------

8	Rúrové vedenie	0,00 0,015
----------	-----------------------	-------------------

10	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000		0,00	0,000
11	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6	m	5,500		0,00	0,014
12	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	1,000		0,00	0,000
13	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	1,000		0,00	0,001
14	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000		0,00	0,000
15	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	5,000		0,00	0,001

99	Presun hmôt HSV	0,00 0,000
-----------	------------------------	-------------------

16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,861		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--	------	-------

Celkom		0,00 2,861
---------------	--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.5. Vodomerná šachta

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	5,816
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	18,000		0,00	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,000		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,500		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,200		0,00	0,000
6	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,500		0,00	0,000
2		Zakladanie				0,00	0,000
7	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,000		0,00	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	3,268
8	388129320	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu - uzavretý profil hmotnosti do 4,0 t	ks	1,000		0,00	0,268
9	5922410300	Vodomerná šachta betónová 1200/900/1800 s oceľovým poklopom a stupačkami	ks	1,000		0,00	3,000
4		Vodorovné konštrukcie				0,00	0,118
10	452386151	Vyrovňovací prstenec z простého betónu tr.C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000		0,00	0,094
11	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000		0,00	0,023
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	2,380
12	631315511	Mazanina z betónu простého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,000		0,00	2,300
13	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,500		0,00	0,919
14	631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh - podklad z piesku preosiateho	m2	2,000		0,00	0,080
8		Rúrové vedenie				0,00	0,05
15	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00	0,050
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
16	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	5,816		0,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	0,004
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,004
17	722229103	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000		0,00	0,000
18	5511123000	Ventil priamy priechodný K 83 DN 25	ks	1,000		0,00	0,001
19	5511128800	Ventil priamy priechodný s odvodnením K 125 DN 25	ks	1,000		0,00	0,001
20	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000		0,00	0,002
21	3882122700	Vodomer VM1-3 DN 20	ks	1,000		0,00	0,001
22	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		0,00	0,000
Celkom						0,00	5,799

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.3. Technická vybavenosť

Časť: E.3.6 Prečerpávacia šachta

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	6,580
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	16,000		0,00	0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,000		0,00	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	6,000		0,00	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,600		0,00	0,000
6	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	10,000		0,00	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	3,268
7	388129320	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu - uzavretý profil hmotnosti do 4,0 t	ks	1,000		0,00	0,268
8	5922410302	Prečerpávacia šachta betónová 1200/900/2070 s oceľovým poklopom a stupačkami	ks	1,000		0,00	3,000
4		Vodorovné konštrukcie				0,00	0,023
9	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000		0,00	0,023
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	3,284
10	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,000		0,00	2,300
11	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,500		0,00	0,919
12	631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh - podklad z piesku preosiataho	m2	2,000		0,00	0,065
8		Rúrové vedenie				0,00	0,005
13	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00	0,005
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
14	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	6,580		0,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	0,055
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,028
15	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000		0,00	0,027
16	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000		0,00	0,000
17	5517400630	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 5/4", voda	ks	1,000		0,00	0,000
18	5517401181	Armatúry a príslušenstvo - integrovaná tvarovka 5/4"	ks	1,000		0,00	0,000
19	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		0,00	0,000
724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				0,00	0,028
20	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000		0,00	0,000
21	4260405000	Čerpadlo kalové ponorné kalové s príslušenstvom (snímač hladiny, ovl. skriňa)	ks	1,000		0,00	0,028
22	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		0,00	0,000
M		Práce a dodávky M				0,00	0,000
21-M		Elektromontáže				0,00	0,000
23	210010000	Úprava rozvádzača RH + prívod elektriny k prečerpávacej šachte v chráničke FXP 32	súb	1,000		0,00	0,000
Celkom						0,00	6,635

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec
Objekt: E.4. Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Žihárec
Zhotoviteľ:
Miesto: Žihárec

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	1 471,635
1		Zemné práce				0,00	0,000
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	650,000		0,00	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	650,000		0,00	0,000
3	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	650,000		0,00	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	650,000		0,00	0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 040,000		0,00	0,000
2		Zakladanie				0,00	0,000
6	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 000,000		0,00	0,000
5		Komunikácie				0,00	1 467,980
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	2 000,000		0,00	607,220
8	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.180 mm	m2	2 000,000		0,00	860,760
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	3,655
9	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	850,000		0,00	3,655
99		Presun hmôt HSV				0,00	0,000
10	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 471,635		0,00	0,000
		Celkom				0,00	1 471,635

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.5. Kontajnery

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

001

Ostatné

0,00

0,000

1	00001	Osadenie kontajnerov	ks	9,000		0,00	0,000
2	000000011	Kontajner 3500x1850x1150	ks	6,000		0,00	0,000
3	000000007	Kontajner na sklo - fľaše 1000 l	ks	1,000		0,00	0,000
4	000000008	Kontajner na žiarivky 1600x500x800	ks	1,000		0,00	0,000
5	000000009	Kontajner na akumulátory 1200x800x795 - 500 l	ks	1,000		0,00	0,000
6	00002	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	ks	4,000		0,00	0,000

Celkom

0,00

0,000

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec
Objekt: E.6. Oplotenie

Objednávateľ: Obec Žihárec
Zhotoviteľ:
Miesto: Žihárec

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **12,300**
1 **Zemné práce** **0,000**

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,000			0,000
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 3	m3	8,000			0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	8,000			0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,000			0,000
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,800			0,000

3 **Zvislé a kompletne konštrukcie** **12,300**

6	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním do 0,05 m3 do pripravených jamôk (betónom C 20/25)	ks	30,000		0,00	2,916
7	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním do 0,05 m3 do pripravených jamôk (betónom C 20/25)	ks	70,000			8,505
8	5534644302	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 5 H 290 cm	ks	70,000			0,627
9	5534646202	Stĺpik z oceľovej rúrky rohový SL 6 so vzperou 1 H 290	ks	30,000			0,252

99 **Presun hmôt HSV** **0,000**

10	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	12,300			0,000
----	-----------	---	---	--------	--	--	-------

PSV **Práce a dodávky PSV** **0,833**
767 **Konštrukcie doplnkové kovové** **0,833**

11	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	198,000			0,000
12	3132470600	Sieť so štvorcovými okami,11343 pozinkovaná 50,0/2,24mm/1,60m	m2	333,000			0,413
13	FT800009	Napínací drôt Zn 3,0/min.78m	ks	8,400			0,036

Povrchová úprava drôtu: Zn - pozinkovaný

14	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	594,000			0,000
15	1584263000	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	605,900			0,061
16	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	6,000			0,000
17	5534371202	Brána plotová 3900x1950 mm - dvojkrídlová, výplň z oceľových profilov	ks	2,000			0,243
18	553430010	Bránka plotová 1100x1950 mm - jednokrídlová, výplň z oceľových profilov	ks	2,000			0,080
19	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,772			0,000

Celkom **13,133**

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.7. Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody

Časť: E.7.1. Elektrická prípojka po RH

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 0,00 14,984

21-M Elektromontáže 0,00 0,204

1	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová - uložená pevne	m	6,000		0,00	0,000
2	3450710000	Rúra UPR 40 pancierová	m	6,000		0,00	0,000
3	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	20,000		0,00	0,000
4	3452121600	Káblové oko AL 25	ks	20,000		0,00	0,000
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	6,000		0,00	0,000
6	3451807250	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2	ks	6,000		0,00	0,000
7	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000		0,00	0,000
8	3570101201	Rozvádzač RH - plastová skriňa U-2/28F fy MOEELER - komplet s náplňou (podľa E-006)	ks	1,000		0,00	0,000
9	210193053	Skriňa ER plastová	ks	1,000		0,00	0,000
10	3570193630	Rozvádzač RE - plastová skriňa HASMA ER2.0 N 25A Po - komplet (podľa E-007)	ks	1,000		0,00	0,025

1 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík

11	210902362	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	200,000		0,00	0,000
12	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	200,000		0,00	0,179

Ekvivalent 1-AYKY

13	PM	Podružný materiál	%	12,790		0,00	0,000
14	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,132		0,00	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00 14,780

15	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	170,000		0,00	0,000
16	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	170,000		0,00	0,000
17	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	15,250		0,00	14,780
18	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	170,000		0,00	0,000
19	283000200	Fólia výstražná červená 330 mm	m	170,000		0,00	0,000
20	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	170,000		0,00	0,000
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,811		0,00	0,000

OST Ostatné 0,00 0,000

22	HZS0001131	Stavebno montážne práce náročné - odborné - projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000		0,00	0,000
23	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	20,000		0,00	0,000

Celkom

0,00

14,984

ROZPOČET

Stavba: EKO dvor Žihárec

Objekt: E.7. Elektrická prípojka a vonkajšie rozvody

Časť: E.7.2. Vonkajšie rozvody elektriny

Objednávateľ: Obec Žihárec

Zhotoviteľ:

Miesto: Žihárec

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 586,58 3,314

21-M Elektromontáže 234,99 0,034

1	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová - uložená pevne	m	6,000	1,45	8,69	0,000
2	3450710000	Rúra UPR 40 pancierová	m	6,000	2,26	13,56	0,000
3	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000	0,65	11,77	0,000
4	3452104700	G-Káblové oko CU 1,5; 2,5	ks	18,000	0,23	4,12	0,000
5	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	55,000	0,19	10,56	0,000
6	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	0,44	23,93	0,006
7	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	90,000	0,23	20,52	0,000
8	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	90,000	0,69	62,37	0,016
9	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,29	14,55	0,000
10	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	1,18	58,85	0,012
11	PM	Podružný materiál	%	1,385	3,00	4,16	0,000
12	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,911	1,00	1,91	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 351,60 3,280

13	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	4,37	174,76	0,000
14	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	40,000	1,10	44,04	0,000
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	3,600	7,87	28,34	3,280
16	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	40,000	0,39	15,64	0,000
17	283000200	Fólia výstražná červená 330 mm	m	40,000	0,50	19,92	0,000
18	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	1,65	65,84	0,000
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,060	1,00	3,06	0,000

Celkom 586,58 3,314

EKO dvor Žihárec - rekapitulácia nákladov

E 1	Prevádzková budova	
E 2.1	Sklad kontajnerov , dielňa	
E 2.2	Garáž	
E 3.1	Vodovodná prípojka	
E 3.2	Vonkajšie rozvody vody	
E 3.3	Kanalizačná prípojka	
E 3.4	Vonkajšia kanalizácia	
E 3.5	Vodomerná šachta	
E 3.6	Prečerpávací šachta	
E 4	Spevnené plochy	
E 5	Kontajnery	
E 6	Oplotenie	
E 7.1	Elektrická prípojka	
E 7.2	Vonkajšie rozvody elektriny	
	SPOLU	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

EKO dvor Žihárec

Názov objektu

Objednávateľ

Obec Žihárec

Projektant

KUBING - Ing. Kubis Alexander, Komárno

Zhotoviteľ

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

Žihárec

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -