

ROZPOČET

Stavba: Dom kultúry Podhorany - časť Mechenice, rekonš. 1.etapa Oprava strechy							
Objekt: SO-01 Dom kultúry							
Časť: E.1.3 Bleskozvod							
A / Montáž a montážny materiál							
por. č.	text	mer. j.	počet mer. j.	jednotková cena	cena materiálu	cena montáže	
1	Elektroinštalčná trubka 1232 HFPP	m	30		-		
2	- montáž	m	30			-	
3	Svorka SS	ks	3		-		
4	- montáž	ks	3			-	
5	Svorka SK	ks	17		-		
6	- montáž	ks	17			-	
7	Svorka SR02	ks	8		-		
8	- montáž	ks	8			-	
9	Svorka SR03	ks	20		-		
10	- montáž	ks	20			-	
11	Svorka SO	ks	16		-		
12	- montáž	ks	16			-	
13	Svorka SZ	ks	10		-		
14	- montáž	ks	10			-	
15	Podpera vedenie PV 01 h	ks	8		-		
16	Podpera vedenie PV 21	ks	230		-		
17	Škatuľa KO 125	ks	10		-		
18	- montáž	ks	10			-	
19	Vodič FeZn 8	kg	86		-		
20	- montáž	m	215			-	
21	Vodič FeZn 10	kg	12,4		-		
22	- montáž	m	20			-	
23	Vodič FeZn 30 / 4	kg	103,4		-		
24	- montáž	m	110			-	
25	Zachytávacia tyč JP30	ks	1		-		
26	- montáž	ks	1			-	
27	Ochranná striška OS02	ks	1		-		
28	Svorka SJ 02	ks	1		-		
29	Podstavec Bet / FeZn	ks	1		-		
30	- montáž	ks	1			-	
31	Označenie zvodu	ks	10		-		
32	- montáž	ks	10			-	
Dom kultúry Podhorany - časť Mechenice						strana 3	

	Materiál spolu							
	Podružný materiál	%	3,00					
	Spolu							
	Montážne práce	kpl	1			-		
	Montáž celkove					<u>-</u>		
	B / Odborná prehliadka a skúška							
1	Odborná prehliadka a skúška	hod	16			<u>-</u>		
	C / Zemné práce							
1	Vytýčenie trasy	km	0,13			-		
2	Hĺbenie káblovej ryhy 35 x 70 cm, tr 4	m	130			-		
3	Úprava dna výkopu	m	130			-		
4	Zásyp ryhy	m	130			-		
5	Provizórna úprava terénu	m	130			-		
	Zemné práce	kpl	1			-		
	Dopravné a presun	%	4,6			-		
	Zemné práce celkove					<u>-</u>		
	<u>CENA CELKOM</u>					<u>-</u>		