

Odberateľ:
Dodávateľ: **GEVOS,s.r.o.**
Projektant:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: **25.02.2016**

Stavba :Materská škola Ivachnová- stavebné úpravy
Objekt :SO- Zateplenie objektu a výmena výplní vonk. otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

GEVOS s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|--|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Konštrukcie | Špec.materiál |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 1 | 014-612425931 | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková | 99,888 | m2 | | | |
| 2 | 011-620991121 | Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia | 181,120 | m2 | | | |
| 3 | 011-625991107 | Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm | 480,248 | m2 | | | |
| 4 | 011-625991202 | Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm | 27,161 | m2 | | | |
| 5 | 014-629451112 | Vyrovnávacia vrstva MC pod parapety | 177,900 | m | | | |
| 6 | 011-629991305 | Soklový profil zakladací pre 5cm hr. fasádne izol.dosky | 93,700 | m | | | |
| 7 | 011-629991310 | Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky | 93,700 | m | | | |
| 8 | 011-629993621 | Zatepl.vonk.ostenia šírka do 300mm om.su.zm.-Minerál vlna TF hr.40m | 326,131 | m | | | |
| 9 | 011-629994003 | Dilatačná lišta priebežná k zateplovaniu stien | 98,385 | m | | | |
| 10 | 011-629994004 | Dilatačná lišta rohová k zateplovaniu stien | 121,632 | m | | | |
| 11 | 011-629994006 | Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien | 60,816 | m | | | |
| 12 | 011-629994007 | Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien | 326,131 | m | | | |
| 13 | 011-629994008 | Začisťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien | 93,398 | m | | | |
| 14 | 011-641991611 | Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou | 1,000 | kus | | | |
| 15 | 011-641991721 | Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou | 31,000 | kus | | | |
| 16 | 011-641991831 | Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou | 23,000 | kus | | | |
| 17 | 011-642992610 | Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou | 2,000 | kus | | | |
| 18 | 011-642992720 | Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou | 3,000 | kus | | | |
| 19 | 011-642992830 | Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou | 1,000 | kus | | | |
| 20 | 011-648991113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 88,950 | m | | | |
| 21 | MAT-6119A0104 | Parapeta vnútorná šír.250 mm | 93,398 | m | | | |
| 22 | MAT-6119A0112 | Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou | 55,000 | pár | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | 42 893,04 | EUR | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 23 | 003-941941031 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 533,308 | m2 | | | |
| 24 | 003-941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 1 599,924 | m2 | | | |
| 25 | 003-941941831 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 533,308 | m2 | | | |
| 26 | 011-959791111 | Odvetrávacie mriežka fasady vr dodávky, montaze | 76,000 | m | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO- Zateplenie objektu a výmena výplní vonk. otvorov

GEVOS s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Konštrukcie | Špec.materiál |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 27 | 013-967031132 | Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC | 219,753 | m2 | | | |
| 28 | 013-968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 72,000 | kus | | | |
| 29 | 013-968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 64,000 | kus | | | |
| 30 | 013-968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2,000 | kus | | | |
| 31 | 013-968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 | 7,000 | kus | | | |
| 32 | 013-968062354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitéch alebo zdvoj. do 1 m2 | 0,540 | m2 | | | |
| 33 | 013-968062355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitéch alebo zdvoj. do 2 m2 | 21,600 | m2 | | | |
| 34 | 013-968062356 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitéch alebo zdvoj. do 4 m2 | 40,000 | m2 | | | |
| 35 | 013-968062357 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitéch alebo zdvoj. nad 4 m2 | 101,430 | m2 | | | |
| 36 | 013-968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2 | 3,600 | m2 | | | |
| 37 | 013-968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 14,470 | m2 | | | |
| 38 | 013-976061111 | Vybúranie drevených parapetných dosiek | 88,950 | m | | | |
| 39 | 013-979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 23,758 | t | | | |
| 40 | 013-979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 23,758 | t | | | |
| 41 | 013-979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 95,032 | t | | | |
| 42 | 013-979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 23,758 | t | | | |
| 43 | 013-979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 23,758 | t | | | |
| 44 | 011-998011002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | 28,993 | t | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 5 906,15 | EUR | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 48 799,19 | EUR | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | | | | | | | |
| 45 | 712-712341559 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 11,700 | m2 | | | |
| 46 | MAT-628322820 | Poistná bitumén.hydroizol.vrstva | 13,455 | m2 | | | |
| 47 | 712-998712202 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m | 0,628 | % | | | |
| 712 - Povlakové krytiny spolu : | | | 67,17 | EUR | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | |
| 48 | 713-713111111 | Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch | 11,700 | m2 | | | |
| 49 | MAT-631412350 | Doska čadičová hr.20 cm | 12,285 | m2 | | | |
| 50 | 713-713191120 | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia | 13,455 | m2 | | | |
| 51 | 713-998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 4,073 | % | | | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | | | 425,30 | EUR | | | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 492,47 | EUR | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | |
| 52 | 762-762341210 | Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | 11,700 | m2 | | | |
| 53 | MAT-605127310 | Doska opracovana 24x120 | 0,303 | m3 | | | |
| 54 | 762-762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 0,281 | m3 | | | |
| 55 | 762-998762202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 1,232 | % | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | | | 131,91 | EUR | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO- Zateplenie objektu a výmena výplní vonk. otvorov

GEVOS s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|--|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Konštrukcie | Špec.materiál |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 56 | 764-764171101 | Krytina tabuľa poplast plech do 30° | 11,690 | m2 | | | |
| 57 | 764-764171443 | Oplechovanie odkvapů rš 450 poplast plech | 9,860 | m | | | |
| 58 | 764-764311821 | Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° do 25m2 | 11,690 | m2 | | | |
| 59 | 764-764322840 | Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 500, do 30° | 9,860 | m | | | |
| 60 | 764-764352810 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° | 86,400 | m | | | |
| 61 | 764-764359841 | Klamp. demont. kotlík zberný | 5,000 | kus | | | |
| 62 | 764-764410880 | Klamp. demont. parapetov rš 600 | 88,950 | m | | | |
| 63 | 764-764430840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 | 5,900 | m | | | |
| 64 | 764-764454802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 32,850 | m | | | |
| 65 | 764-764456855 | Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 | 4,000 | kus | | | |
| 66 | 764-764711116 | Oplechovanie parapetov rš 400 poplast plech | 88,950 | m | | | |
| 67 | 764-764721115 | Oplechovanie zvislých konštrukcií rš 330 poplast plech | 5,900 | m | | | |
| 68 | 764-764751113 | Rúry odkvapové d 120 mm poplast plast | 2,850 | m | | | |
| 69 | 764-764751113R | Montáž rúry odkvapové d 120 mm | 30,000 | m | | | |
| 70 | 764-764751133 | Koleno rúry odkvapovej d 120 mm | 1,000 | kus | | | |
| 71 | 764-764761132a | Montáž žľabu pododkvapný | 86,400 | m | | | |
| 72 | 764-764761231 | Kotlík kruh žľab 125 mm | 1,000 | kus | | | |
| 73 | 764-764761231a | Montáž kotlíka kruh žľab 125 mm | 4,000 | kus | | | |
| 74 | 764-998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 21,622 | % | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | 2 779,48 | EUR | | | |
| 767 - Konštrukcie doplňk. kovové stavebné | | | | | | | |
| 75 | 767-76763AG01 | Okno plastové 1-kridlové 600/900 OS vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 76 | 767-76763AG02 | Okno plastové 1-kridlové 900/1200 OS vr montáže,dodávky komplet | 19,000 | kus | | | |
| 77 | 767-76763AG03 | Okno plastové 1-kridlové 900/1200 + mriežkaOS vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 78 | 767-76763AG04 | Okno plastové 2-kridlové 2100/1800 O/S vr montáže,dodávky komplet | 9,000 | kus | | | |
| 79 | 767-76763AG05 | Okno plastové 4-kridlové 2100/1800 O/S vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 80 | 767-76763AG06 | Okno plastové 4-kridlové 2100/2100 O/S vr montáže,dodávky komplet | 22,000 | kus | | | |
| 81 | 767-76763AG07 | Okno plastové 4-kridlové 1050/2100 O/S vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 82 | 767-76763AG08 | Okno plastové 4-kridlové 2100/2100 OS/S vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 83 | 767-76763AG09 | Dvere plastové 1-kridlové 800/2000 plné vr montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 84 | 767-76763AG10 | Dvere plastové 1-kridlové 1000/2000 plné vr.montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 85 | 767-76763AG11 | Dvere plastové 2-kridlové 1500/2000 vr.montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 86 | 767-76763AG12 | Dvere plastové 2-kridlové 1400/2000 celozasklené vr.montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 87 | 767-76763AG13 | Dvere plastové 2-kridlové 2100/2650 celozasklené vr.montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO- Zateplenie objektu a výmena výplní vonk. otvorov

GEVOS s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Konštrukcie | Špec.materiál |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 88 | 767-76763AG14 | Dvere plastové 1-kridlové 1050/2000+950 celozasklené vr.montáže,dodávky komplet | 1,000 | kus | | | |
| 89 | 767-998767202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 341,350 | % | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | 40 257,24 | EUR | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 43 168,63 | EUR | | | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | |
| 783 - Nátery | | | | | | | |
| 90 | 783-783782203 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 25,740 | m2 | | | |
| 783 - Nátery spolu : | | | 90,86 | EUR | | | |
| 784 - Maľby | | | | | | | |
| 91 | 784-784452271 | Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 129,854 | m2 | | | |
| 784 - Maľby spolu : | | | 131,15 | EUR | | | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 222,01 | EUR | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 43 883,11 | EUR | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | |
| 92 | 921-21 | Demontáž a montáž bleskozvodu | 4,000 | kus | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 800,00 | EUR | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 800,00 | EUR | | | |
| OSTATNÉ | | | | | | | |
| 93 | 272-180402111 | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine | 49,300 | m2 | | | |
| 94 | MAT-005724200 | Zmes trávna parková okrasná | 4,930 | kg | | | |
| 95 | 001-181301101 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm | 49,300 | m2 | | | |
| 96 | 231-182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine | 49,300 | m2 | | | |
| 97 | 231-183101115 | Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine | 7,000 | kus | | | |
| 98 | MAT-026523560 | Tuja 125/150 | 7,000 | kus | | | |
| 99 | 231-185803211 | Uvalcovanie trávniku v rovine | 49,300 | m2 | | | |
| 100 | 011-953943125 | Osadenie informačnej tabule | 1,000 | kus | | | |
| 101 | MAT-921AN28505 | Tabuľka informačná | 1,000 | kus | | | |
| 102 | 011-953943128 | Osadenie odpadkový koš so strieškou | 1,000 | kus | | | |
| 103 | MAT-921AN28486 | Koš odpadkový zinkový | 1,000 | kus | | | |
| 104 | 011-953943129 | Osadenie lavičiek | 1,000 | kus | | | |
| 105 | MAT-5413A9020 | Lavica kovová pevná s operadlom | 1,000 | kus | | | |
| OSTATNÉ spolu : | | | 1 520,68 | EUR | | | |
| Za rozpočet celkom : | | | 95 002,98 | EUR | | | |