

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5, I

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	22,313		
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,777		
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,934		
4	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	72,321		
5	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	21,696		
6	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	11,625		
7	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,488		
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,527		
9	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	498,318		
10	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,527		
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	83,053		
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,321		
13	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,876		

#### 2 Zakladanie

14	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,994		
15	011	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,756		
16	011	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	23,460		
17	011	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	23,460		

#### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	011	314231126	Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 20-25M MC 10	m3	1,035		
19	011	316381215	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	1,173		
20	014	340239269	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 porobetónovými tvárniciami 250 x 450 x 500 mm	m2	2,174		

## 5 Komunikácie

21	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm, fr. 4/8	m2	120,118		
22	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm, fr. 8/16	m2	120,118		
23	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm, fr. 16/32	m2	120,118		
24	221	564932111	rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,380		
25	221	567125115.R	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 150 mm	m2	120,118		
26	011	567362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	120,118		
27	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	1,380		
28	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	120,118		
29	592	5922902340	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	121,319		

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	123,358		
31	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	63,078		
32	014	622423322	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť III, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	930,823		
33	011	621466112	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová roztieraná jemnozrná	m2	145,912		
34	011	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová roztieraná jemnozrná	m2	575,823		
35	011	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - (XPS)	m2	224,532		
36	011	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - (XPS)	m2	4,347		
37	011	625251657	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 120 mm - (minerálna vlna)	m2	145,912		
38	011	625252328	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - (minerálna vlna)	m2	624,084		

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5, I

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	011	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - (minerálna vlna)	m2	77,860		
40	011	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	6,555		
41	011	632450467	Vyrovnávací poter na podlahy dať zo suchých zmesí na balkónoch, lodžiách, terasách	m2	84,514		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42	221	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,088		
43	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	61,296		
44	005	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	1076,735		
45	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1214,400		
46	003	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	7286,400		
47	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1214,400		
48	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,691		
49	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	23,989		
50	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	123,358		
51	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	84,514		
52	011	953946511	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, soklový profil s odkvapovým nosom, hr. izolantu 120 mm	m	88,838		
53	011	953996606	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	303,888		
54	011	953996618	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, začisťovací okenný profil s tkaninou	m	293,250		
55	011	953996621	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, nadokenný profil s okapničkou	m	45,425		
56	011	953996626	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom, parapetný profil s tkaninou	m	56,925		
57	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	6,521		

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	84,514		
59	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	14,000		
60	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000		
61	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,128		
62	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	10,800		
63	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,600		
64	013	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	930,823		
65	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,834		
66	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	697,676		
67	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,834		
68	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,834		
69	013	979089012	Poplatok za skladovanie sutiny	t	49,834		

## 99 Presun hmôt HSV

70	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	275,878		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

71	711	711113131	Izolácia proti zemnej vlhkosti, stierka, betón. podklad , vodorovná	m2	84,514		
72	711	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti, stierka, betón. podklad, zvislá	m2	173,420		
73	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 712 Izolácie striech

74	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre stropy	m2	538,775		
75	283	2832990190	Paronepriepustná fólia	m2	619,591		
76	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 713 Izolácie tepelné

77	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1077,550		
78	631	6313670080	Minerálna vlna hrúbka 150 mm	m2	1121,083		
79	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	538,775		
80	628	6288000452	Paropriepustná fólia	m2	619,591		
81	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

## 762 Konštrukcie tesárske

82	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	16,000		
83	533	5339510201	Kotevné pätky	ks	16,000		
84	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	234,816		
85	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	292,025		
86	605	6051591800	Hranol mäkké rezivo	m3	12,212		
87	762	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	6361,113		
88	605	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	17,493		
89	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1433,689		
90	605	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	3,942		
91	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	682,709		
92	762	762810047.R	Drevenná lávka z dosiek OSB skrutkovaných na rošt	m2	102,396		
93	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

## 764 Konštrukcie klampiarske

94	764	764171861	Krytina falcovaná CLICK hr. 0,5 mm, s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon strechy, nad 30° do 45°	m2	856,716		
95	764	764171871	Úžľabie strechy s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon od 30° do 45°	m	50,370		
96	764	764171874	Hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom strechy s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon od 30° od 45°	m	64,860		
97	764	764171883	Štítové lemovanie strechy s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon 30° od 45°	m	90,160		

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátiašie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	764	764171886	Odkvapové lemovanie strechy s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33), sklon 30° od 45°	m	125,580		
99	764	764171272	Lemovanie komína v hrebeni s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	m2	1,311		
100	764	764171267	Zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45°	m	66,930		
101	764	764171907	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy od 30° do 45°	ks	3,000		
102	764	764171495	EPDM nedelená manžeta - set, rozmer prechodu 76,2 - 158,8 mm	ks	5,000		
103	764	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	m	40,308		
104	764	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	ks	8,000		
105	764	764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	ks	8,000		
106	764	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	ks	8,000		
107	764	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	m	125,580		
108	764	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm s povrchovou úpravou PURAL MATT EMBOSSED RAL 8019 (PR 33)	ks	8,000		
109	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	682,709		
110	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	682,709		
111	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	7,245		
112	764	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	7,245		
113	764	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	125,580		
114	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	3,000		
115	764	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	3,000		
116	764	764453872	Demontáž odpadového odsoku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	8,000		

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
117	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	40,308		
118	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000		
119	764	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	9,545		
120	764	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	56,293		
121	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	56,293		
122	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 767 Konštrukcie doplnkové kovové

123	767	767161110.R	Demontáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	70,380		
124	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	131,255		
125	767	767431801.R	Demontáž oceľovej konštrukcie prístrešku	m2	131,255		
126	767	767585112	Montáž doplnkov, vetracia mriežka	ks	9,000		
127	429	4290015953	Vetracia mriežka	ks	9,000		
128	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	654,320		
129	135	1351092001	Oceľová konštrukcia ( stĺpy ), oceľ S235 vrátane povrchovej úpravy	kg	719,752		
130	767	767995215.R	Výroba a montáž atypického zábradlia v. 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy	m	70,380		
131	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

132	765	765901142	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	856,716		
133	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 766 Konštrukcie stolárske

134	766	766621400	Montáž okien, dverí a stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,600		
135	611	611/a	Plastové okno 550/550 mm, s izolačným dvojsklom, k=1,0, farba biela	ks	1,000		
136	611	611/b	Plastové okno 550/1500 mm, s izolačným dvojsklom, k=1,0, farba biela	ks	1,000		
137	611	611/c	Plastové okno 1200/1500 mm, s izolačným dvojsklom, k=1,0, farba biela	ks	6,000		

# ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátisie, Čsl. armády 1594/5,

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
138	611	611/d	Plastové vchodové dvere 800/2000 mm, farba biela	ks	2,000		
139	611	611/e	Plastové vchodové dvere 850/2000 mm, farba biela	ks	1,000		
140	283	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70mm, pre okenné konštrukcie	m	56,712		
141	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70mm, pre okenné konštrukcie	m	56,712		
142	766	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		
143	766	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000		
144	611	6119000960	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm, farba biela	m	8,466		
145	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 771 Podlahy z dlaždíc

146	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	84,514		
147	597	5978650690	Dlažba protišmyková, mrazuvzdorná hr. 20 mm	m2	86,204		
148	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 781 Dokončovacie práce a obklady

149	782	781764455	Montáž obkladov vonkajších stien z umelého kameňa, hr. do 25 mm	m2	243,737		
150	583	5838401010	Obklad z umelého kameňa	m2	248,084		
151	771	998781202	Presun hmôt pre obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 783 Dokončovacie práce - nátery

152	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové, povrchová impregnácia	m2	2013,282		
-----	-----	-----------	---	----	----------	--	--

## 784 Dokončovacie práce - maľby

153	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	9,284		
154	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	9,284		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

155	921	210	Bleskozvod	kpl	1,000		
-----	-----	-----	------------	-----	-------	--	--



## ZADANIE

**Stavba:** CSS ZÁTIŠIE – stavebné úpravy  
**Objekt:** Stavebné riešenie

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Zátiašie, Čsl. armády 1594/5, I

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Snina

Dátum: 11. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

156	HZS	HZS000311	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde	hod	35,000		
157	HZS	HZS000312	Demontáž bleskozvodu	hod	35,000		

**Celkom**