

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia hospodárskej budovy a oplotenia pri horárni Tichá
Objekt: SO 02-Oplotenie

Objednávateľ: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica č.66

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tichá

Dátum: 18. 5. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (1,73+1,72+0,55)*0,4*0,9 | m3 | 1,440 | | |
| | | | | 1,440 | | |
| 2 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1,440 | | |
| 3 | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 3,14*0,2*0,2*0,9*7+0,7*0,4*0,9*2 3,14*0,2*0,2*(8+32+11) Súčet | m3 | 7,701 | | |
| | | | | 1,295 | | |
| | | | | 6,406 | | |
| | | | | 7,701 | | |
| 4 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 7,701 | | |
| 5 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m 1,44+7,701 | m3 | 9,141 | | |
| | | | | 9,141 | | |
| 6 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 9,141 | | |

2

Zakladanie

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 7 | 272353101 | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m 3+7+8+32+11 | ks | 61,000 | | |
| | | | | 61,000 | | |
| 8 | 272353110 | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m | ks | 61,000 | | |
| 9 | 275313612 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25 (1,73+1,72+0,55)*0,4*0,9 3,14*0,2*0,2*0,9*7+0,7*0,4*0,9*2 3,14*0,2*0,2*(8+32+11) Súčet | m3 | 9,141 | | |
| | | | | 1,440 | | |
| | | | | 1,295 | | |
| | | | | 6,406 | | |
| | | | | 9,141 | | |

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|--|--|
| 10 | 338171121 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal. 7+3 | ks | 10,000 | | |
| | | | | 10,000 | | |
| 11 | 1412533500 | Rúrka hladká kruhová bezošvová D 76 mm, hrúbka steny 5mm ozn.11 353.0. | m | 16,100 | | |
| 12 | 1413082500 | Rúrka hladká kruhová bezošvová D 102 mm, hrúbka steny 5,0mm ozn.11 353.0. | m | 6,900 | | |

99

Presun hmôt HSV

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--|--|
| 13 | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t | 20,639 | | |
|----|-----------|--|---|--------|--|--|

PSV

Práce a dodávky PSV

762

Konštrukcie tesárske

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia hospodárskej budovy a oplotenia pri horárni Tichá

Objekt: SO 02-Oplotenie

Objednávateľ: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica č.66

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tichá

Dátum: 18. 5. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 14 | 762113110 | Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2 | m | 212,500 | | |
| | | 201,5+11 | | 212,500 | | |
| 15 | 05217108005 | Polgulatina 80/80 | m3 | 2,420 | | |
| | | 2,2 * 1,1 | | 2,420 | | |
| 16 | 762195000 | Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky | m3 | 2,200 | | |
| 17 | 762633110 | Montáž vrát tesárskych otočných | m2 | 5,600 | | |
| | | 3,5*1,6 | | 5,600 | | |
| 18 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | | | |

767 Konštrukcie doplnkové kovové

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--|--|
| 19 | 767649193 | Montáž doplnkov vrát | ks | 12,000 | | |
| | | 8+4 | | 12,000 | | |
| 20 | 5493306200 | Oceľové pánty | ks | 8,000 | | |
| 21 | 5491631000p | Oceľová závera vrát | ks | 4,000 | | |
| 22 | 767911120 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m | m | 99,100 | | |
| | | 98+1,1 | | 99,100 | | |
| 23 | GT551004 | Poplastované pletivo-výška 160cm | bal | 3,964 | | |
| | | 4-nranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : nonplastovaná na pozinkovanej oceli Farba : zelená 99,1000/25 | | 3,964 | | |
| 24 | 5535855484 | Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,2/100m | ks | 1,982 | | |
| | | Povrchová úprava drôtu: PVC - poplastovaný 2*99,1/100 | | 1,982 | | |
| 25 | 767920210 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1,000 | | |
| 26 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 216,151 | | |
| | | (122,27+12,4+35,44+31,9)*1,07 | | 216,151 | | |
| 27 | 5531000000 | Oceľové konštrukcie | kg | 216,151 | | |
| 28 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 28,750 | | |
| 29 | 553100000045 | Oceľové konštrukcie-bránička | kg | 28,750 | | |
| 30 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | | | |

783 Dokončovacie práce - nátery

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|--|
| 31 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 15,501 | | |
| | | 455,65*0,032+28,75*0,032 | | 15,501 | | |
| 32 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 15,501 | | |

Celkom