

SO 04f Sklad+prístrešok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dudince								
Predpokladaná náklady								
					Jednotková cena v Eurách		Cena spolu	
PČ	Č. pol.	Skrátený popis	m. j.	Množ.	mat v eurách	mont. v eurách	material Eurá	montáž Eurá
1.	210010043	Trubka FXP 16	m	20				
2.	210010043	Trubka FXP 20	m	25				
3.	210010045	Trubka FXP 32	m	90				
4.	210220111	FeZn Ø 10	m	158				
5.	210010105	Lišta Lv 40 x 20	m	60				
6.	210010105	Lišta Lv 40 x 40	m	12				
7.	210800646	Vodič CYA 6 z/ž	m	66				
8.	210800646	Vodič CYA 16 z/ž	m	130				
9.	210800647	Vodič CYA 25 z/ž	m	10				
10.	210810045	Kábel CXKE-V J3 x 1,5	m	10				
11.	210810045	Kábel CYKY O3 x 1,5	m	10				
12.	210810045	Kábel CYKY J3 x 1,5	m	70				
13.	210810055	Kábel CYKY J5 x 1,5	m	30				
14.	210810046	Kábel CYKY J3 x 2,5	m	0				
15.	210810056	Kábel CYKY J5 x 2,5	m	40				
16.	210810057	Kábel CYKY J5 x 4	m	45				
17.	210810054	Kábel CYKY J5 x 16	m	130				
18.	210802552	Šnúra CGSG J3x2,5	m	0				
19.	210100004	Ukončenie vodičov do 25 m2	ks	10				
20.	210100220	Ukončenie šnúry do 5x10 mm2	ks	5				
21.	210100258	Ukončenie káblov do 5x6	ks	2				
22.	210100259	Ukončenie káblov do 5x25	ks	2				
23.	210010351	Krabica ACIDUR IP44 do 5x2,5	ks	6				
24.	210010522	Odvíč. zavič. krabíc na skrut.	ks	6				
25.	210010321	Krabice KR 68 + svorka + víčko	ks	0				
26.	210010301	Krabica KP2 68 hlboká	ks	0				
27.	210010521	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	ks	0				
28.	210010322	Krabica KR 97	ks	0				
29.	210010521	Odvíčkovanie a zavičkov.	ks	0				
30.	PC	Návlačky CU 6 mm	ks	0				
31.	210110041	Vypínač IP20 10A 250V RAD.1	ks	2				
32.	210110082	Sporákový vypínač	ks	0				
33.	210111012	Dvojzásuvka IP 20	ks	0				
34.	210111031	Zásuvka jednoduchá IP 44	ks	0				
35.	210192551	Krabica "HUS"- Pospájanie hlavné	ks	2				
36.	210220321	Bernard svorka + CU pásik	ks	10				
SPOLU								

SO 04f Sklad+prístrešok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dudince Predpokladaná náklady							
---	--	--	--	--	--	--	--

					Jednotková cena v Eurách		Cena spolu	
Pč	Č. pol.	Skrátený popis	m. j.	Množ.	mat v eurách	mont. v eurách	material Eurá	montáž Eurá
37.	210010502	Svorka lusterová 3x2,5	ks	8				
38.	211010002	HM 8 - hmoždinka sádrokartón	ks	0				
39.	211010002	HM 8 - hmoždinka tehla +betón	ks	40				
40.	211010003	HM 10 - Hmoždinka sádrokartón	ks	10				
41.	211010004	HM 12 - hmoždinka tehla +betón	ks	4				
42.	210010511	Luster hák	ks	54				
43.	PC	Skrutky	ks	0				
44.	PC	Sádra	kg	0				
45.	210040701	Vysekanie drážok bm	m	0				
46.	PC	Vysekanie otvoru Krabíc	ks	0				
47.	460680021	Vysekanie prechodu káblov	ks	0				
48.	210020661	Pomocné a oceľové konštrukcie	kg	50				
49.	210190003	Montáž rozvádzačov do 100kg	ks	3				
50.	210290611	Zapojenie boileru	ks	0				
51.	210290741	Zapojenie šporáka	ks	0				
52.	210290741	Zapojenie konvektora	ks	0				
53.	210290601	Elektrický konvektor 0,5kW	ks	0				
54.	210290601	Elektrický konvektor 1,0 kW	ks	0				
55.	210290601	Elektrický konvektor 1,5 kW	ks	0				
56.	210200043	Núdzové osvetlenie LUCIA IP42 8W 3h	ks	1				
57.	PC	Piktogrami na NO svietidlá	ks	1				
58.	210200011	Sv"A" IP20, Tr.I. 2x36W EVG biele	ks	0				
59.	201200073	Sv"C" IP65, Tr.II, 2x35W FLS EVG biele	ks	8				
60.	210140032	Dvojrámik	ks	0				
61.	PC	Označ. vývodov rozvádzačov	sada	3				
62.	210290891	Označ. štítok kábla	ks	16				
63.	210290881	Bezpečnostná tabuľka na rozvádzač	ks	3				
64.	PC	Nepredvídané práce	h	16				
65.	210220302	Svorka SP1	ks	10				
66.	210190001	Zásuvková skriňa Hensel IP44	ks	2				
	210290365	Sonap príchytka 41-54 (120)	ks	10				

SPOLU

Elektroinštalácia celkom

Eur

SO 04f Sklad+prístrešok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dudince								
Predpokladaná náklady								
					Jednotková cena v Eurách		Cena spolu	
Pč	Č. pol.	Skrátený popis	m. j.	Množ.	mat v eurách	mont. v eurách	material Eurá	montáž Eurá
1.	210220021	FeZn 30x4	m	80				
2.	210220022	FeZn Ø 10	m	30				
3.	210220101	FeZn Ø 8 + podp.	m	100				
4.	210220111	FeZn Ø 8	m	20				
5.	210220302	SR03	ks	14				
6.	210220302	SZ	ks	4				
7.	PC	PV23	ks	54				
8.	PC	PV05	ks	20				
9.	210220301	SS	ks	27				
10.	210220302	SO	ks	4				
11.	210220302	SK	ks	2				
12.	PC	PV01	ks	0				
13.	210220302	SP1	ks	2				
14.	211010002	HM 8 - hmoždinka tehla +betón	ks	20				
15.	PC	Skrutky	ks	20				
16.	210220401	Označ. Štítok zvodu	ks	4				
17.	210220371	Asfaltová hmota KV1 5kg	ks	1				
18.	220462	Montáž hreb bezp. Zar. - lávka	m	1				
19.	PC	Bezpečnostná tabuľka DEHN zvodová	ks	4				
20.	210220372	Ochranný uholník + 2ks držiak	ks	4				
21.								

Ochrana pred bleskom celkom Eur

SO 04f Sklad+prístrešok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dudince								
Predpokladaná náklady								
					Jednotková cena v Eurách		Cena spolu	
Pč	Č. pol.	Skrátený popis	m. j.	Množ.	mat v eurách	mont. v eurách	material Eurá	montáž Eurá
1.	460200154	Ryha 35x70 cm výkop tr4	m	0				
2.	460560154	Zához 35x70 tr4	m	0				
3.	460200274	Ryha 50x90 tr4	m	125				
4.	460560274	Zához 50x90 tr4	m	125				
5.	460050013	Výkop jamy Tr.4	ks	4				
6.	460120002	Zához jamy Tr.4	ks	4				
7.	460490012	Označ fólia	m	125				
8.	460420022	Pieskové lôžko	m	125				
9.	460080001	Betónový základ do zeminy	m3	0				

10.	460510021	Prechod rúrou	m	125
11.		Piesok	m3	12,5
12.		Betón	m3	0
13.		Fólia	m	125
14.		Rúra PVC o 100	m	125
15.	460680021	Vysekanie prechodu káblov	ks	1
16.	460010024	Vytýčenie trasy	km	0,13
17.	460270065	Zamurovanie RE	ks	0
18.	PC	Rozbitie betónových plôch	m2	0
19.	PC	Úprava betónových plôch	m2	0
20.	460620014	Provizórna úprava terénu	m2	125
21.	460030081	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	0
22.				

Zemné práce celkom Eur

SO 04f Sklad+prístrešok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dudince							
Predpokladaná náklady							

					Jednotková cena v Eurách		Cena spolu	
Pč	Č. pol.	Skrátený popis	m. j.	Množ.	mat v eurách	mont. v eurách	material Eurá	montáž Eurá

Dodávky
Rozvádzač Rhk Eur 1

Dodávky spolu Sk

Rekapitulácia

Elektroinštalácia Sk
Zemné práce + bleskozvod Sk
Dodávky spolu Sk
Skreslenie skutkového stavu Sk 1%
Revízia Sk 3%
Elektroinštalácia s dodávkami celkom Sk

Spolu material+montáž bez DPH Sk
DPH 20% Sk
Spolu material+montáž s DPH Sk