

Odberateľ:
Projektant: MARMI s. r. o.
Dodávateľ:

Spracoval: ING. M. BIZUB
JKSO :
Dátum: 15.04.2016

Stavba :OBYTNÁ BUDOVA "LIPA"
Objekt :SO 01 - ZTI

MARMI s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 1,0*2,0+0,8*2,5 = 4.000	4,000	m2		0,00
2	221		Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	4,000	m2		0,00
3	221		Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	8,000	m		0,00
4	272		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 1,0*1,1*8,0+0,8*1,3*5,0 = 14.000	14,000	m3		0,00
5	001		Príplatok za lepivosť (37,620+14,0)*0,3 = 15.486	15,486	m3		0,00
6	272		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 114,0*0,6*0,55 = 37.620	37,620	m3		0,00
7	001		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*1,1*8,0+2*1,3*5,0 = 30.600	30,600	m2		0,00
8	001		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	30,600	m2		0,00
9	001		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 37,620+14,0 = 51.620	51,620	m3		0,00
10	001		Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	37,620	m3		0,00
11	001		Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	37,620	m3		0,00
12	001		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 0,5*1,0*8+0,5*0,8*5,0+0,4*0,6*114,0 = 33.360	33,360	m3		0,00
13	MAT		Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 33,6*1,15 = 38.640	38,640	t		0,00
14	272		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	33,360	m3		0,00
15	001		Uloženie sypaniny na skládku	33,360	m3		0,00
16	231		Poplatok za skládku	33,360	m3		0,00
17	001		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 51,62-33,360 = 18.260	18,260	m3		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	271		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 0,5*1,0*8+0,5*0,8*5,0+0,4*0,6*114,0 = 33.360	33,360	m3		0,00
19	272		Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20-dobetonovanie drážok 51,0*0,15*0,15+114,0*0,6*0,2 = 14.828	14,828	m3		0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
20	221		Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	4,000	m2		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	221		Rígol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry z cem malty	8,000	m		0,00
22	MAT		Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30 $8*1,15 = 9.200$	9,200	kus		0,00
23	MAT		KARI SIEŤ KH 01	4,000	M2		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
24	MAT		Poklop s rámom 600x900	3,000	kus		0,00
25	MAT		VYBURANIE OTVORU A OBETONOVANIE POTRUBIA	1,000	kus		0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
26	221		Dilat. škáry letísk, rezanie cementobet. krytu priečne, pozdl. š.4 mm, hl. 80 mm	10,000	m		0,00
27	013		Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	6,000	kus		0,00
28	013		Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm $83,0+42,0 = 125.000$	125,000	m		0,00
29	013		Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	50,000	m		0,00
30	013		Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	820,000	m		0,00
31	013		Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	4,500	m		0,00
32	013		Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	11,000	m		0,00
33	013		Rozbíjanie betón. inštaláčnych kanálov hl. do 20 cm š. do 50 cm	94,000	m		0,00
34	013		Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm $51,0+114,0 = 165.000$	165,000	m		0,00
35	013		Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	165,000	m		0,00
36	321		Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 1 km	42,892	t		0,00
37	321		$35,071*1,223 = 42.892$ Pripl. za ďalší 1 km presunu po suchu $42,892*9 = 386.028$	386,028	t		0,00
38	006		Poplatok za skládku	42,892	t		0,00
39	271		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	150,645	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
40	713		Montáž tep. izolácie potrubia $3,14*0,2*6,0 = 3.768$	3,768	m2		0,00
41	713		Tep. izolácia potrubia a ohybov, Pluvia DN 56,63,75,90,110,125,160,250 mm	3,768	m2		0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00
721 - Vnútná kanalizácia							
42	721		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	8,000	m		0,00
43	721		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	35,000	m		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
44	721		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	17,000	m		0,00
45	721		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	62,000	m		0,00
46	721		Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	100,000	m		0,00
47	721		Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160	3,000	m		0,00
48	721		Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 32+Al žliabková lišta so závesmi	21,000	m		0,00
49	721		Potrubie kanal. odpadné HT D 56/3 ležaté závesné	6,000	m		0,00
50	721		Potrubie kanal. odpadné HT D 75/3 ležaté závesné	3,000	m		0,00
51	721		Potrubie kanal. odpadné PE D 110/4,3 ležaté závesné	8,000	m		0,00
52	721		Potrubie PEodpadné zvislé DN 200	4,000	m		0,00
53	721		Potrubie kanal. odpadné HT D 75/3 stúpacie	56,000	m		0,00
54	721		Potrubie kanal. odpadné HT 110/4,3 stúpacie	68,000	m		0,00
55	721		Potrubie kanal. odpadné HT pripojovacie DN 40	49,000	m		0,00
56	721		Potrubie kanal. odpadné HT pripojovacie DN 50+stúpacie(21m) z toho	59,000	m		0,00
57	721		Potrubie kanal. odpadné HT pripojovacie DN 70	7,000	m		0,00
58	721		Potrubie kanal. odpadné HT pripojovacie DN 110	16,000	m		0,00
59	721		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	27,000	kus		0,00
60	721		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	9,000	kus		0,00
61	721		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	9,000	kus		0,00
62			SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100(2ks) a HL 903 (10ks)	12,000	KS		0,00
63	721		Ventilačné hlavice HL 810 DN 110	3,000	kus		0,00
64	721		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	60,000	m		0,00
65	721		Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	62,000	m		0,00
66	721		Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	264,000	m		0,00
67	721		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,855	t		0,00
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				0,00			0,00
722 - Vnútorný vodovod							
68	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	7,000	m		0,00
69	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	19,000	m		0,00
70	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	21,000	m		0,00
71	721		Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	35,000	m		0,00
72	721		Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	200,000	m		0,00
73	721		Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	50,000	m		0,00
74	721		Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	2,000	kus		0,00
75	721		Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	1,000	súbor		0,00
76	721		Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	13,000	m		0,00
77	721		Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5,4	5,000	m		0,00
78	721		Potrubie vodov. z rúrok HERZ D 20x2,25 (DN15)	405,000	m		0,00
79	721		Potrubie vodov. z rúrok HERZ D 25x2,5 (DN20)	95,000	m		0,00
80	721		Potrubie vodov. z rúrok HERZ 32x3,0 (DN25)	38,000	m		0,00
81	721		Potrubie vodov. z rúrok HERZ D 40x3,5 (DN32)	38,000	m		0,00
82	721		Potrubie vodov. z rúrok HERZ D 50x4,0 (DN40)	4,000	m		0,00
83	721		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	412,000	m		0,00
84	721		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	114,000	m		0,00
85	721		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	59,000	m		0,00
86	721		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	73,000	m		0,00
87	721		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	4,000	m		0,00
88	721		Termostat do cirkulácie Herz DN 15 č. 4010	8,000	súbor		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
89	721		Armat. vodov. s 2 závitmi, priamy uzatvárací ventil G 1/2	80,000	kus		0,00
90	721		Armat. vodov. s 2 závitmi, priamy uzatvárací ventil G 3/4	13,000	kus		0,00
91	721		Armat. vodov. s 2 závitmi, priamy uzatvárací ventil G 1	2,000	kus		0,00
92	721		Armat. vodov. s 2 závitmi, priamy uzatvárací ventil G 6/4	3,000	kus		0,00
93	721		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	80,000	kus		0,00
94	721		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	13,000	kus		0,00
95	721		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus		0,00
96	721		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	3,000	kus		0,00
97	721		Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	667,000	m		0,00
98	721		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	667,000	m		0,00
99	721		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,687	t		0,00
722 - Vnútný vodovod spolu:				0,00			0,00
725 - Zariadenie predmety							
100	721		Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad vodorovný	6,000	súbor		0,00
101	721		Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad zvislý	1,000	súbor		0,00
102	721		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	7,000	kus		0,00
103	721		Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor		0,00
104	721		Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor		0,00
105	721		Montáž splachovača pisoára automatic.+dodávka tlačítka Stlač-Pust'	2,000	súbor		0,00
106	721		Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino	27,000	súbor		0,00
107	721		Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	27,000	súbor		0,00
108	721		Montáž a dodávka stípa keramik k umývadlu+polnoha	27,000	súbor		0,00
109	721		Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	3,000	súbor		0,00
110	721		Montáž sprchovej vaničky	3,000	súbor		0,00
111	721		Drez jednoduchý z nerez štandardná kvalita	2,000	súbor		0,00
112	721		Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	4,000	súbor		0,00
113	721		Dvojdrez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	2,000	súbor		0,00
114	721		Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzávier	2,000	súbor		0,00
115	721		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	4,000	kus		0,00
116	721		Montáž drezov dvojitych so zápach uzávierkou	2,000	súbor		0,00
117	721		Výlevka diturvitová MYRA	2,000	súbor		0,00
118	721		Montáž výleviek keramik., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	2,000	súbor		0,00
119	721		Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	9,000	súbor		0,00
120	721		Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		0,00
121	721		Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus		0,00
122	721		Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	27,000	kus		0,00
123	721		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	2,000	kus		0,00
124	721		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	31,000	kus		0,00
125	721		Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor		0,00
126	721		Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
127	721		Sedačka do sprchy sklopnáAquasenzor	2,000	kus		0,00
128	721		Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	27,000	kus		0,00
129	721		Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	4,000	kus		0,00
130	721		Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	34,000	kus		0,00
131	721		Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	34,000	kus		0,00
132	721		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,692	t		0,00
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00