

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest
Objekt :Terasa IV.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00		
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Objekt :Terasa IV.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	103,110	m3		0,00	20
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	256,020	m3		0,00	20
3	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	256,020	m3		0,00	20
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	25,750	m3		0,00	20
5	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	25,750	m3		0,00	20
6	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	197,420	m3		0,00	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	197,420	m3		0,00	20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	84,350	m3		0,00	20
9	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	15,050	m3		0,00	20
10	MAT	583 336200	Kamenivo ťažené hrubé 4-8	27,090	t		0,00	20
11	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny - drenážna vrstva pri hrobkách	22,410	m3		0,00	20
12	MAT	583 336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	40,338	t		0,00	20
13	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	260,200	m2		0,00	20
14	MAT	005 724200	Zmes trávna parková	13,010	kg		0,00	20
15	001	18130-1105	Rozprestretie ornice	260,200	m2		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
16	271	21275-2122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	47,600	m		0,00	20
17	271	21275-2126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	12,600	m		0,00	20
18	002	27153-11PC	Štrkodrava 0-63 hr. 200 po zhutnení (podklad hrobky)	23,280	m3		0,00	20
19	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	6,510	m3		0,00	20
20	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,160	t		0,00	20
21	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2	120,400	m2		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
22	011	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	31,860	m3		0,00	20
23	011	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	19,350	m3		0,00	20
24	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	1,480	t		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	83,500	m2		0,00	20
26	221	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	83,500	m2		0,00	20
27	MAT	592 450208	Dlažba Premac Klasiko hr. 6 cm sivá	73,710	m2		0,00	20
28	MAT	592 450219	Dlažba Premac Klasiko hr. 6 cm farebná	13,965	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
29	221	91631-1PC1	M+D staveniskový prefabrikát hr. 6 cm 99/55 bet. C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	234,000	kus		0,00	20
30	221	91631-1PC2	M+D staveniskový prefabrikát hr. 6 cm 109/55 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	32,000	kus		0,00	20
31	221	91631-1PC3	M+D staveniskový prefabrikát hr. 8 cm 103/55 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	112,000	kus		0,00	20
32	221	91631-1PC4	M+D lavička 180 cm	2,000	kus		0,00	20
33	221	91631-1PC5	M+D schánka na urny pre uloženie do zeme, vrátane poklopu	24,000	kus		0,00	20
34	221	91631-1PC6	M+D staveniskový prefabrikát hr. 8 cm 113/55 bet C25/30 + KARI sieť 6mm oká 10/10	16,000	kus		0,00	20
35	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	119,600	m		0,00	20
36	MAT	592 173218	Obrubník záhradný 10/20	121,992	kus		0,00	20
37	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	4,784	m3		0,00	20
38	241	93511-5199	M+D žľabovka plytka + lôžko	44,800	m		0,00	20
39	241	93511-51PC	Napojenie nového žľabu na skutkový povrchový žľab	1,000	kus		0,00	20
40	241	93511-PC05	M+D terénne schody (Premac blokové schody) 8 stupňov šírka 1 m + podklad	1,000	kus		0,00	20
41	241	93511-PC06	M+D priepust popod schody - bet rúra DN 200 dl. 2,0 m + bet lôžko	1,000	kus		0,00	20
42	241	93511-PC07	M+D stromy (tuje, okrasné smreký) sadenice výška 120 cm	25,000	kus		0,00	20
43	011	99801-1001	Presun hmôt	425,594	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	