

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

Názov stavby	Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech	JKSO		
		EČO		
		Miesto		Rišňovce
		IČO		
Objednávateľ			IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	04.11.2013	
		Položiek		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		
								24	Rezerva 15% z r. 23		
								25	DPH 20,00 % z r. 23 a r. 24		
Dátum a podpis				Pečiatka				Cena s DPH (r. 23-25)			
Objednávateľ								26	Prípochy a odpočty		
								E Dodávky objednávateľa			
								27	Klízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie		
Dátum a podpis				Pečiatka							
Zhotoviteľ											
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie,
rekonštrukcia striech

Objednávateľ: MV SR, Pribinova 2, Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.11.2013

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech					
so01	SO 01 - Sklad + vrátnica + byt					
so01a	SO 01a - Sklad - stavebná časť					
so01b	SO 01b - Vrátnica a byt - stavebná časť					
so01c	SO 01c - Bleskozvod					
so02	SO 02 - Garáže					
so02.1	SO 02.1 - Garáže - stavebná časť					
so02.2	SO 02.2 - Garáže - bleskozvod					
so02.3	SO 02.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie					
so03	SO 03 - Garáže					
so03.1	SO 03.1 - Garáže - stavebná časť					
so03.2	SO 03.2 - Garáže - bleskozvod					
so03.3	SO 03.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie					
so03.4	SO 03.4 - Sklad č.2					
	Rezerva 15%					
	<u>Celkom</u>					

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01a - Sklad - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	14,014		
2	014	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	172,810		
3	011	62246pc01	Z1 - Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. štrukturovaná omietka Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	84,319		
4	011	62599pc01	60 mm, napr. systém BAUMIT OPEN, bez omietky ale vrátane systémových lišt a profilov	m2	84,319		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	711	712300841	Odstránenie machu z povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°, -0,00200t	m2	2,000		
6	711	71235pc01	Perforácia povlakovej krytiny na strechách plochých otvormi do D 50 mm - 5 ks/m2	m2	223,014		
7	721	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0,01705t	ks	4,000		
8	764	764323820	Rezanie a demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš do 250 mm, - 0,00260t	m	8,840		
9	764	764334850	Rezanie a demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00320t	m	184,340		
10	764	764341821	PS1 - Demontáž lemovania rúry na hladkej krytine do 30° D do 100 mm, -0,00296t	ks	5,000		
11	764	764341831	PS2 - Demontáž lemovania rúry na hladkej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	ks	1,000		
12	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	159,300		
13	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	4,140		
14	783	783904811	PS1 a Ps2 - Ostatné práce odmastenie chemickými prostriedkami a odhrdzavenie kovových potrubí	m2	0,510		
15	013	976085311	VS - Vybúranie rámu ocelového vrátane poklopu, -0,04400t	ks	1,000		
16	013	978021141	Otlčenie cementových omietok stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	261,354		
17	013	978021191	Otlčenie cementových omietok stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	14,014		
18	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,550		
19	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,650		
20	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01a - Sklad - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

21	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	4,000		
22	013	979011232	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	14,000		
23	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,550		
24	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,450		
25	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,550		
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,550		
		99	Presun hmôt HSV				
27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,103		

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

28	711	71237pc01	D+M povlak. krytiny striech fóliou PVC napr FATRAFOL 810 hr.1,5 mm s kotevným a tesniacim materiálom vrátane izolácie detailov prestupov a muríva	m2	1162,294		
29	711	71237pc02	D+M Podkladovej textílie napr. TATRATEx 300 g/m2	m2	1162,294		
30	711	71237pc03	D+M Strešná vpusť D 100 mm, H 400 mm	kus	4,000		
31	711	71237pc04	D+M Lapač kameňa a nečistôt	kus	4,000		
32	711	71237pc05	D+M Okapový poplastovaný plech rš 250 mm	m	8,840		
33	711	71237pc06	D+M Odvetrávací komín D 100 mm, V = 300 mm, á1ks/100 m2	kus	12,000		
34	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

35	764	764430230	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	138,640		
36	764	764430240	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm	m	38,500		
37	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767

Konštrukcie doplnkové kovové

38	R	76738pc01	D+M Poklop pre výlez na strechu 600x600 mm, kovový, vodotesný s rámom	kus	1,000		
39	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

40	783	783271001	Náter kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánový - jednonásobný s 2x s emailovaním	m2	4,140		
41	783	783271007	Náter kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánový - základný	m2	4,140		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01b - Vrátnica a byt - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	711	71235pc01	Perforácia povlakovej krytiny na strechách plochých otvormi do D 50 mm - 5 ks/m2	m2	223,893		
2	721	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0,01705t	ks	3,000		
3	764	764334850	Rezanie a demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00320t	m	105,000		
4	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmúroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	98,700		
5	016	966078112	Prerušenie ocel. profilov, o priereze do 400 mm2	ks	26,000		
6	013	978021161	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	5,040		
7	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,188		
8	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,500		
9	013	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,500		
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,188		
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,572		
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,188		
13	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,188		
99		Presun hmôt HSV					
14	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,007		

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

15	711	71237pc01b	FATRAFOL 810 hr.1,5 mm s kotevným a tesniacim materiálom vrátane izolácie detailov prestupov a muriva a oplechovania atík	m2	266,764		
16	711	71237pc02	D+M Podkladovej textílie napr. TATRATEx 300 g/m2	m2	266,764		
17	711	71237pc03	D+M Strešná vpusť D 100 mm, H 400 mm	kus	3,000		
18	711	71237pc04	D+M Lapač kameňa a nečistôt	kus	3,000		
19	711	71237pc06	D+M Odvetrávací komín D 100 mm, V = 300 mm, á1ks/100 m2	kus	3,000		
20	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
713		Izolácie tepelné					

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01b - Vrátnica a byt - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

21	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	670,665		
22	631	631pcm001	Tepelná izolácia z minerálnych vlákien - dvojspádové dposky 0-80 mm napr. NOBASIL DDP-DRV 0-80 mm	m2	234,733		
23	631	631pcm002	Tepelná izolácia z minerálnych vlákien - napr. NOBASIL DDP 100 mm	m2	469,466		
24	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			
767		Konštrukcie doplnkové kovové					
25	R	76738pc02	D+M AL rebrík s predĺženými stojinami a rukoväťou, nosnosť 150 kg, šírka 550 mm, celková dĺžka s predĺžením 5,35 m, napr. ALLIMPEX typ 60-106 , ozn . R/AL	kus	1,000		
26	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01c - Bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	20,000		
2	R	971055014	Rezanie asfaltu hr 150mm	m	50,000		

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

3	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	100,000		
4	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	64,680		
5	R	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	500,000		
6	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	197,000		
7	354	3540403000	HR-Podpera PV 01H	ks	150,000		
8	354	3544189500	Svorka pripoj SP1 D6-12mm	ks	1,000		
9	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	140,000		
10	354	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	450,000		
11	R	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000		
12	354	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	4,000		
13	354	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	2,000		
14	354	3540402000	HR-Ochranná striedka OS 02	ks	2,000		
15	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000		
16	R	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000		
17	354	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000		
18	354	3544247050	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	1,000		
19	354	3540402000	HR-Ochranná striedka OS 02	ks	1,000		
20	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000		
21	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	113,000		
22	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	35,000		
23	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	30,000		
24	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	15,000		
25	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	33,000		
26	R	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	33,000		
27	354	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	33,000		
28	R	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	15,000		
29	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	30,000		
30	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	15,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 01 - Sklad + vrátnica + byt

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 01c - Bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

31	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	15,000		
32	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	15,000		
33	R	HZS-001	Demontáž	kpl	1,000		
34	R	HZS-002	Revízia správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000		
35	R	MV	Murárske výpomoci	%			
36	R	PM	Podružný materiál	%			
37	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

38	R	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	45,000		
39	R	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	45,000		
40	R	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	23,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.1 - Garáže - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	300,542		
2	011	62246pc01	Z1 - Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. štrukturovaná omietka Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	300,542		
3	011	62599pc01	60 mm, napr. systém BAUMIT OPEN, bez omietky ale vrátane systémových lišt a profilov	m2	300,542		
4	011	631345521	Mazanina z betónu keramzitového hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,150		
5	011	631591115	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	m3	0,500		
6	011	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	1,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	711	712300841	Odstránenie machu z povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°, -0,00200t	m2	1,000		
8	711	71235pc01	Perforácia povlakovej krytiny na strechách plochých otvormi do D 50 mm - 5 ks/m2	m2	182,476		
9	721	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0,01705t	ks	4,000		
10	764	764334850	Rezania a demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00320t	m	199,300		
11	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	201,300		
12	013	965041421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvareb hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t	m3	0,500		
13	016	966078112	Prerušenie oceľ. profilov, o priereze do 400 mm2	ks	24,000		
14	013	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01300t	m2	300,542		
15	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,243		
16	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000		
17	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	5,000		
18	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,243		
19	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,617		
20	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,243		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.1 - Garáže - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

21	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,243		
		99	Presun hmôt HSV				
22	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,149		

		PSV	Práce a dodávky PSV				
		712	Izolácie striech				
23	711	71237pc01b	FATRAFOL 810 hr.1,5 mm s kotevným a tesniacim materiálom vrátane izolácie detailov prestupov a muriva a oplechovania atík	m2	1946,697		
24	711	71237pc02	D+M Podkladovej textílie napr. TATRATEx 300 g/m2	m2	1946,697		
25	711	71237pc03	D+M Strešná vpusť D 100 mm, H 400 mm	kus	4,000		
26	711	71237pc04	D+M Lapač kameňa a nečistôt	kus	4,000		
27	711	71237pc06	D+M Odvetrávací komín D 100 mm, V = 300 mm, á1ks/100 m2	kus	20,000		
28	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
29	R	76738pc03	D+M AL rebrík s predĺženými stojinami a rukoväťou, nosnosť 150 kg, šírka 550 mm, celková dĺžka s predĺžením 5,97 m, napr. ALLIMPEX typ 60-106 , ozn . R/AL	kus	1,000		
30	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.2 - Garáže - bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	971055014	Rezanie asfaltu hr 150mm	m	60,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	--------	--	--

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	90,000		
3	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	58,212		
4	R	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	450,000		
5	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	177,300		
6	354	3540403000	HR-Podpera PV 01H	ks	28,000		
7	354	3540404300	HR-Podpera PV 17-4	ks	14,000		
8	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	90,000		
9	354	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	450,000		
10	354	3544189500	Svorka pripoj SP1 D6-12mm	ks	1,000		
11	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	83,000		
12	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	22,000		
13	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	18,000		
14	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	14,000		
15	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	29,000		
16	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	29,000		
17	354	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	29,000		
18	R	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	14,000		
19	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	28,000		
20	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	14,000		
21	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	14,000		
22	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	14,000		
23	R	HZS-001	Demontáž	kpl	1,000		
24	R	HZS-002	Revízná správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000		
25	R	MV	Murárske výpomoci	%			
26	R	PM	Podružný materiál	%			
27	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
46-M				Zemné práce pri extr.mont.prácach			
28	R	460200134	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	42,000		
29	R	460560134	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	42,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.2 - Garáže - bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

30	R	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Celkom

--

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	220,000		
2	345	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	220,000		
3	345	3451100200	I-Príchytka CL 25 šedá	ks	440,000		
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	13,000		
5	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	13,000		
6	R	220260732	Žľab káblový PVC 40x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	14,000		
7	345	3451308000	Žľab 60/40	m	14,000		
8	R	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	6,000		
9	341	3410109700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	6,000		
10	R	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	38,000		
11	341	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 1,5	m	38,000		
12	R	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	220,000		
13	341	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	220,000		
14	R	210800549	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 16	m	28,000		
15	341	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	28,000		
16	R	210010325	Krabica do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KU 68LA/3 kruhová	ks	16,000		
17	345	3450907510	Krabica s viečkom KOM 97 HM	ks	16,000		
18	R	210290952	Vrtanie cez stenu pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 29 mm	ks	4,000		
19	R	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM8	ks	300,000		
20	283	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000		
21	R	220261624	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 12 mm	ks	64,000		
22	283	2830415500	Hmoždinka dlhá 12 x 135 mm	ks	64,000		
23	R	210201056	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, výložník D 60-70 mm, IP 54	ks	16,000		
24	348	3480722420	DINGO 1VV50S-PMMA s poistkou, IP54 1x50W HSE, HST/E27 kryt z PMMA + príruha na výložník 60mm	ks	16,000		
25	348	3480728650	Výbojka OSRAM NAV-T 50W/E27	ks	16,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 02 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 02.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

26	R	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	16,000		
27	316	3160306900	Konzola NK500/60	ks	16,000		
28	R	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000		
29	357	3570106600	Rozvádzač ROS podľa v.č. E-1	ks	1,000		
30	R	210411071	Montáž snímačov	ks	1,000		
31	R	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000		
32	358	3580760014	Istič LSN 25B/1 OEZ	ks	1,000		
33	R	210020561	Požiarň tmeľ pre prestup kábla	ks	1,000		
34	245	2455235000	Tmeľ protipožiarny	ks	1,000		
35	R	210002	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro	ks	1,000		
36	R	HZS-001	Demontáž	kpl	1,000		
37	R	MV	Murárske výpomoci	%			
38	R	PM	Podružný materiál	%			
39	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.1 - Garáže - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	011	311231473	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	6,858		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
2	014	622454311	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	45,900		
3	011	622461151	Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	31,830		
4	014	622461511	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	250,560		
5	011	62246pc01	Z1 - Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. štrukturovaná omietka Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	217,877		
6	011	62599pc01	60 mm, napr. systém BAUMIT OPEN, bez omietky ale vrátane systémových lišt a profilov	m2	217,877		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
7	711	71235pc01	Perforácia povlakovej krytiny na strechách plochých otvormi do D 50 mm - 5 ks/m2	m2	325,002		
8	721	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0,01705t	ks	4,000		
9	764	764334850	Rezania a demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00320t	m	183,600		
10	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	185,600		
11	R	765pc0001	Demontáž AZC vlnoviek vrátane likvidácie nebezpečného odpadu vrátane odvozu a uložení na autorizovanej skládke	m2	148,500		
12	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,858		
13	013	978021141	Otlčenie cementových omietok stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	45,900		
14	013	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, - 0,02600t	m2	250,560		
15	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	4,400		
16	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,060		
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,060		
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	419,140		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.1 - Garáže - stavebná časť

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

19	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,060		
20	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,060		
		99	Presun hmôt HSV				
21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,683		

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

22	711	71237pc01b	FATRAFOL 810 hr.1,5 mm s kotevným a tesniacim materiálom vrátane izolácie detailov prestupov a muriva a oplechovania atík	m2	1726,734		
23	711	71237pc02	D+M Podkladovej textílie napr. TATRATX 300 g/m2	m2	1726,734		
24	711	71237pc03	D+M Strešná vpusť D 100 mm, H 400 mm	kus	4,000		
25	711	71237pc04	D+M Lapač kameňa a nečistôt	kus	4,000		
26	711	71237pc06	D+M Odvetrávací komín D 100 mm, V = 300 mm, á1ks/100 m2	kus	18,000		
27	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767

Konštrukcie doplnkové kovové

28	R	76738pc04	D+M AL rebrík s predĺženými stojinami a rukoväťou, nosnosť 150 kg, šírka 550 mm, celková dĺžka s predĺžením 5,6 m, napr. ALLIMPEX typ 60-106 , ozn . R/AL	kus	1,000		
29	R	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristelením vrátane doplnkov	m2	148,500		
30	138	1380000R	Strešný trapézový plech T 35 mm - Aluzinok vrátane doplnkov, RAL5010 modrá	m2	170,775		
31	R	76739pc01	D+M antikondenzačná fólia napr. DRIPSTOP	m2	148,500		
32	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

33	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	8,030		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.2 - Garáže - bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	R	971055014	Rezanie asfaltu hr 150mm	m	42,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	--------	--	--

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	114,000		
3	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	73,735		
4	R	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	490,000		
5	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	193,060		
6	354	3540403000	HR-Podpera PV 01H	ks	38,000		
7	354	3540404300	HR-Podpera PV 17-4	ks	14,000		
8	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	104,000		
9	354	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	30,000		
10	354	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	400,000		
11	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	124,000		
12	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	34,000		
13	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	34,000		
14	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	18,000		
15	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	38,000		
16	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	38,000		
17	354	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	38,000		
18	R	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	18,000		
19	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	36,000		
20	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	18,000		
21	R	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	18,000		
22	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	18,000		
23	R	HZS-001	Demontáž	kpl	1,000		
24	R	HZS-002	Revízná správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000		
25	R	MV	Murárske výpomoci	%			
26	R	PM	Podružný materiál	%			
27	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
46-M				Zemné práce pri extr.mont.prácach			
28	R	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	54,000		
29	R	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	54,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.2 - Garáže - bleskozvod

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

30	R	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	27,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	200,000		
2	345	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	200,000		
3	345	3451100200	I-Príchytka CL 25 šedá	ks	400,000		
4	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	13,000		
5	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	13,000		
6	R	220260732	Žľab káblový PVC 40x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body včítane zakrytovania	m	30,000		
7	345	3451308000	Žľab 60/40	m	30,000		
8	R	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	6,000		
9	341	3410109700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	6,000		
10	R	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000		
11	341	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3Cx 1,5	m	40,000		
12	R	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	230,000		
13	341	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	230,000		
14	R	210800549	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 16	m	28,000		
15	341	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	28,000		
16	R	210010325	Krabica do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KU 68LA/3 kruhová	ks	15,000		
17	345	3450907510	Krabica s viečkom KOM 97 HM	ks	15,000		
18	R	210290952	Vrtanie cez stenu pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 29 mm	ks	4,000		
19	R	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM8	ks	300,000		
20	283	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000		
21	R	220261624	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 12 mm	ks	60,000		
22	283	2830415500	Hmoždinka dlhá 12 x 135 mm	ks	60,000		
23	R	210201056	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, výložník D 60-70 mm, IP 54	ks	15,000		
24	348	3480722420	DINGO 1VV50S-PMMA s poistkou, IP54 1x50W HSE, HST/E27 kryt z PMMA + príruha na výložník 60mm	ks	15,000		
25	348	3480728650	Výbojka OSRAM NAV-T 50W/E27	ks	15,000		

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.3 - Garáže - vonkajšie osvetlenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

26	R	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	15,000		
27	316	3160306900	Konzola NK500/60	ks	15,000		
28	R	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000		
29	357	3570106600	Rozvádzač ROS podľa v.č. E-1	ks	1,000		
30	R	210411071	Montáž snímačov	ks	1,000		
31	R	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000		
32	358	3580760014	Istič LSN 25B/1 OEZ	ks	1,000		
33	R	210020561	Požiarň tmeľ pre prestup kábla	ks	1,000		
34	245	2455235000	Tmeľ protipožiarny	ks	1,000		
35	R	210002	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro	ks	1,000		
36	R	HZS-001	Demontáž	kpl	1,000		
37	R	MV	Murárske výpomoci	%			
38	R	PM	Podružný materiál	%			
39	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rišňovce, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech

Objekt: SO 03 - Garáže

Dátum: 04.11.2013

Časť: SO 03.4 - Sklad č.2

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	764	764323820	Rezanie a demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš do 250 mm, - 0,00260t	m	5,850		
2	764	764334850	Rezania a demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00320t	m	15,650		
3	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	17,200		
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,105		
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,105		
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,995		
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,105		
8	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,105		

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

9	711	71237pc01b	FATRAFOL 810 hr.1,5 mm s kotevným a tesniacim materiálom vrátane izolácie detailov prestupov a muriva a oplechovania atík	m2	38,133		
10	711	71237pc02	D+M Podkladovej textílie napr. TATRATEx 300 g/m2	m2	38,133		
11	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

12	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	3,558		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

Celkom