

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

PEKÁREŇ, LYSÁ POD MAKYTOU, STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA, parc. č. 5467/3 a 5467/19

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Projektant

Ing. Arch. Vladimír Gašpárek

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Klízáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: SO.01 - PEKÁREŇ

Objekt:

Objednávateľ: Obec Lysá pod Makytou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. arch. Gašpárek

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	49,821			
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,821			
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	348,747			
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,678			

### 2 Zakladanie

5	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,654			
6	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	67,710			
7	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	16,800			
8	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,350			
9	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,350			
10	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	224,000			
11	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	16,790			
12	2742713031	Murivo základových pásov PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 20 cm (m3)	m3	1,740			
13	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	21,717			
14	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,297			

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

15	3112721241	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo YTONG (300x249x499)	m3	9,582			
16	3112731201	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 375 mm P4-550 PDK, na lepidlo (375x249x499)	m3	31,036			
17	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000			
18	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	30,000			
19	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	30,000			
20	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	3,857			
21	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	8,250			
22	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	23,337			
23	342272106	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	23,376			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

#### 4 Vodorovné konštrukcie

24	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,593			
25	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,375			
26	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,375			
27	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,359			
28	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,135			
29	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,014			
30	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,308			
31	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,308			

#### 5 Komunikácie

32	5647321111	Kryt z kameniva riečného, hr. 100 mm - okapový chodník	m2	13,100			
----	------------	--	----	--------	--	--	--

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	m2	201,439			
34	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	72,400			
35	622464291	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CERESIT	m2	95,340			
36	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	31,250			
37	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 70 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	94,150			
38	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	8,306			
39	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,662			
40	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	96,430			
41	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000			
42	5533190000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm	ks	3,000			
43	5533190200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm	ks	4,000			
44	5533190400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm	ks	3,000			
45	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	12,000			
46	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové	m	12,000			

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	180,000			
48	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	180,000			
49	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	92,290			
50	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	46,890			
51	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,286			
52	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	91,590			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
53	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000			
54	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	9,600			
55	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	18,431			
56	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	129,017			
57	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	18,431			

## 99 Presun hmôt HSV

58	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	362,143			
----	-----------	---	---	---------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

59	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	112,000			
60	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,034			
61	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,800			
62	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021			
63	7111330011	Zhotovenie izolácie PE fóliou	m2	92,290			
64	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	106,134			
65	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	112,000			
66	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	128,800			
67	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,800			
68	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	70,560			
69	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,999			

### 712 Izolácie striech

70	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	106,700			
71	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	122,705			

Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.

72	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,022			
----	-----------	--	---	-------	--	--	--

### 713 Izolácie tepelné

73	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	213,400			
74	6313670584	Minerálna vlna hrúbka 180 mm	m2	108,834			
75	6313670578	Minerálna vlna hrúbka 120 mm	m2	108,834			
76	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	92,290			
77	2837640610	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 5 cm	m2	376,543			
78	713291151	Montáž izolácie tepelnej parotesná zábrana stropov vrchom	m2	106,700			
79	2832208029	Reflexná fólia	m2	108,834			
80	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	10,875			

## 725 Zdravotechnika - zariadenia predmetu

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
81	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000			
82	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	3,000			
83	6423340000	Misa záchodová biela komplet	ks	3,000			
84	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000			
85	725219201	Montáž umývadla	súb.	3,000			
86	6421370600	Dodávka umývadla	ks	3,000			
87	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000			
88	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	2,000			
89	5542303200	Vanička sprchová 90x90x15 cm	ks	2,000			
90	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000			
91	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000			
92	5513006030	Umývadlová stojanková batéria	ks	3,000			
93	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000			
94	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000			
95	5514367400	Sprchová batéria	ks	2,000			
96	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,164			

## 762 Konštrukcie tesárske

97	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	602,490			
98	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,507			
99	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	190,000			
100	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,003			
101	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,831			

## 763 Konštrukcie - drevostavby

102	763132210	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	92,290			
103	763732101	Montáž strešnej konštrukcie z priestorových dielcov	m3	140,000			
104	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	128,520			
105	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,798			

## 764 Konštrukcie klampiarske

106	764311281	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	133,000			
107	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,000			
108	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm system KJG	m	13,080			
109	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm system KJG	ks	6,000			
110	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm system KJG	ks	3,000			
111	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov systém KJG	m	13,950			
112	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	133,000			
113	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,106			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

## 766 Konštrukcie stolárske

114	766421212	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	26,857			
115	6119200001	Drevený obklad podbitia	m2	27,931			
116	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	46,100			
117	6051505000	Podkladový rošt - hranolček	m3	0,043			
118	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	49,400			
119	611O1	Plastové okno H/B 1450/1500 mm dvojkrídlové	ks	6,000			
120	611O2	Plastové okno H/B 1450/750 mm jednokrídlové	ks	1,000			
121	611O3	Plastové okno H/B 850/750 mm jednokrídlové	ks	3,000			
122	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, za 1 m obvodu dverí	m	13,400			
123	611D	Plastové dvere vchodové H/B 2000+400/900 mm, vrátane zárubne	ks	1,000			
124	611D2	Plastové dvere vchodové H/B 2200/1200 mm, vrátane zárubne	ks	1,000			
125	766660012	Vyvesenie drevených krídiel dverí plochy nad 2 m2	ks	2,000			
126	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	ks	10,000			
127	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	3,000			
128	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	4,000			
129	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	3,000			
130	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,192			

## 767 Konštrukcie doplnkové kovové

131	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	2,250			
132	5534667260	Nerezové zábradlie, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	2,250			
133	767659002	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000			
134	5534371408	Garážové vráta HxB 2000x3700	ks	1,000			
135	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,091			

## 771 Podlahy z dlaždíc

136	771541110	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu	m2	36,430			
137	5976498290	Dlaždice keramické gres	m2	37,159			
138	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	4,604			
139	59786512701	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	4,696			
140	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,651			

## 777 Podlahy syntetické

141	777531002	Podlahy zo stierky polyuretánovej MONOPUR INDUSTRY - montáž+dodávka	m2	147,450			
142	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,224			

## 781 Dokončovacie práce a obklady

143	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	211,189			
144	5978651260	Obklad keramický	m2	215,413			
145	781732040	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE 33, veľ. 250 x 65 mm	m2	31,250			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
146	5960000023	Obklad sokla - glazované tehličky tmavohnedé	m2	31,875			
147	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,585			

### 783 Dokončovacie práce - nátery

148	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	26,857			
149	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	26,857			

### 821 Ostatné práce

150	821605689	Vnútorná elektroinštalácia, dodávka a montáž	kpl	1,000			
151	821605690	Zdravotechnika, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, ústredné vykurovanie, dodávka a montáž	kpl	1,000			

**Celkom**