BLOK B

BLOK C

BLOK D

BLOK E

4.NP

BLOK F

STRECHA

BLOK G

STRECHA

Legenda búracích prác

- Jestvujúce obvodové a vnútorné murivo
- Vybúrané konštrukcie

(A) Vybúrať priečky po strop (v.3050) vrátane dvier
(B) Vybúrať dvere, resp. priečky do v. 2100 vrátane dvier
(BP) Vybúrať dvere. Pred búraním preveriť ich požiadavku odolnosť v prípade vyhovujúcej dvere nebúrať.
(C) Vybúrať zasklenú stenu
(D) Vybúrať okno aj s parapetnými doskami
(E) Vybúrať zábradie v.1000 mm vrátane oplechovania odkvapu
(F) Vybúrať podlahu hr. 100 mm, vrátane oplechovania
(G) Vybúrať okenný otvor
(H) Vybúrať obvodové murivo
(I) Vybúrať otvor 1300x2250
(P) Vybúrať žb. atikovú stienku hr.150 mm, v.450mm
(Q) Vyrezať otvory 2x 800x500 mm – strop nezaťažovať do realizácie podchytenia !
(S) Jadrové vrtnanie dier 6x ø150, 1x ø250 mm

Poznámky

- Vonkajšie oceľové zábradlie v.1000 mm na streche blokov F a G sa demontuje spolu 130 m
- Na streche blokov F a G sa zbúrajú murované vetracie komíny 450x450x3500 spolu 24 ks
- Na streche blokov F a G vybúrať všetky vrstvy strešného plášťa až po nosnú konštrukciu.



POZNÁMKY
– NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTU SÚ VÝKAZY VÝROBKOV, TECH. SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER, ŠTANDARDY A ZADANIE ŽIVOTOVITEĽA
– VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝSTAVBOU A ZAČIATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE
– PRI POUŽITÍ TOHTO DOKUMENTU PRE PRÍPRAVU PONUKY NA DODÁVKU DIELA ALEBO JEHO ČASTI, JE PREDKLADATEĽ CENOVEJ PONUKY POVINNÝ V NEJ ZOHĽADNIŤ AJ AKTUÁLNY STAV ROZOSTAVANOSTI STAVBY S OHĽADOM NA DOSIAHNUTIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV DOKONČENÉHO DIELA, JEHO ÚPLNÚ UCELENOSŤ A FUNKČNOSŤ, PLATNÉ STN A LEGISLATÍVU, ŠTANDARDY PROJEKTU A SÚŤAŽNÉ PODMIENKY.
– NA ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PREDPOKLADOM PD JE NUTNÉ VŽDY UPOZORNIŤ INVESTORA A PROJEKTANTA. PRISPÔSOBENIE TECHNICKÉHO RIEŠENIA PREDLOŽIŤ VOPRED NA ODSÚHLASNENIE.
– REALIZÁTOR JE POVINNÝ VYVZDOVEDNÝ VOPRED NA ODSÚHLASENIE ZABUDOVÁVANÉ VÝROBKY V ZOHODNUTEJ FORME A LEHOTE
– REALIZÁTOR JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ KVALITU A TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A POSTUPY REALIZÁCIE. PRE VŠETKY STAVEBNÉ PROCESY A VÝROBKY V SÚLADE S PLÁNOM KONTROLY VYPRACOVANÉ TECHPREDPISY A PLÁN KONTROLY KVALITY VYPRACOVANÉ V SÚLADE S STN A LEGISLATÍVOU JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ VOPRED NA ODSÚHLASENIE V ZOHODNUTEJ FORME A LEHOTE
– PRED REALIZÁCIOU PRIEČOK A STIEN OVERIŤ STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ ZABUDOVÁVANÝCH PRVKOV PODĽA SKUTOČNE VYBRANÝCH TYPOV (ŠÍRKOVÉ A RÁMOVÉ OKIEN, VZT PRIEČOK, ROZVODY A PODL)
– PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRE AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROFESIÍ (PRESTUPY VZT, ROZVÁDZAČE MaSL, MKY, KOTLOVNE ZLADOV MK)
– TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NEHARMONIZUJE ĎALŠIE STUPNE PD.
–POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIÍ A VÝPLNÍ OTVOROV VO ČASTI EI(B)-POŽIARNA OCHRANA.
–NÁHRADNÉ OTVORY V PREŠKACH OSADIŤ KERAMICKÉ PREKLADY – ŠPECIFIKÁCIA VID. VÝKAZ PREKLADOV
– PRI REALIZÁCII PRESTUPOV MINIMALIZOVAŤ POŠKODENIE JESTVUJÚCICH POVRCHOV OTVORY VYKRUŽOVAŤ, REZAŤ...)
– POŽIARNE UPCHÁVKY PRESTUPOV CEZ POŽIARNODELIACE KONŠTRUKCIE DODÁVKA STAVEBNEJ ČASTI – MW-PO THEL
– PRI REALIZÁCII DIELA REŠPEKTOVAŤ EU PREDPOKLADY PD, TECHNOLOGICKÉ PREDPISY, POVERENSTVENÉ PODMIENKY, PRÍSLUŠNÚ LEGISLATÍVU AKO AJ PRAVIDLÁ BOZP

Výškový systém Bpv
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
±0.000 = +288,55

Autori pôvodného architektonického diela:
Ing.arch. Gustáv Paul a Akad.arch. Jaroslav Rozhi
Autor architektonického návrhu projektu: "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS":
Ing.arch.Jaroslav Kvetán

02			3
01			TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
00			
Zmena č.	Dátum	Opis zmien	

Zodpovedný projektant: Ing. Margold	Vypracoval: Ing. Margold	Kreslil: Margold/Lešinský	Kontroloval: Ing. Kríštof	G.P. PPD KERAMPROJEKT a.s. TRENČÍN

Kraj: Trenčiansky	Okres: Prievidza	Obec: Bojnice	Počet formátov: A4, 24
Investor: Trenčiansky samosprávny kraj			Dátum: 4. 2016
Názov stavby: NsP Bojnice – Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – Zmena č.3			Stupeň dok.: PREDAJ ZSN-13
SO - 01 Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS (bloky F,G,CH, 1/2H)			ZČ: 5515-04-000-16-90
11 Architektonicko-stavebné riešenie			Archív.číslo: 9518
Názov: Pôdorys 4.NP – búracie práce			Mierka: 1:50 Por. č.: 11

TOTO DOKUMENT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM A NESMIE BYŤ ĎALEJ POUŽITÝ BEZ SÚHLASU AUTORA. AUTOR NEMÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ĎALŠIE UPRAVY ALEBO ZMENY