

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia skladových priestorov Dunajský Klátov

Objekt: Oplotenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Bušlak OIL s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov

Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o.

Dátum: 25.8.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,210		0,00	20,0
2	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	23,040		0,00	20,0
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	44,250		0,00	20,0
4	K	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	m2	707,000		0,00	20,0
	D		2	Zakladanie				0,00	
5	K	011	272321211	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	23,040		0,00	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	
6	K	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	320,000		0,00	20,0
7	M	MAT	5534644101	Stĺpik z oceľovej rúrky 2,50 m + náter syntetický + dymka	ks	320,000		0,00	20,0
8	K	PK	338501010	Dodávka a osadenie : betónový soklíkový pás	m	707,000		0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
9	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	96,585		0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
10	K	767	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	707,000		0,00	20,0
11	M	MAT	3132454400	Sieť so štvorcovými okami, poplast. výška 1,60m	m	707,000		0,00	20,0
12	K	767	767912120	Montáž oplotenia ostrnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m 2x	m	1 414,000		0,00	20,0
13	M	MAT	314512220	špc. osnatý drot 2x + rámy	m	1 414,000		0,00	20,0
14	K	767	767912220	Montáž oplotenia napínacieho drôtu, 3x	m	2 121,000		0,00	20,0
15	K	PK	767951010	D+M: posuvné brány dl. 7,0 m + integrované dvere	ks	1,000		0,00	20,0
16	K	PK	767951020	D+M: dvojkrídlové brány dl.6,0m	ks	2,000		0,00	20,0
17	K	PK	767951120	D+M: automatické závary 2x3,50m	ks	2,000		0,00	20,0
18	K	PK	767955120	Dodávka a osadenie: lanov. napínaky ,	ks	42,000		0,00	20,0
19	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		0,00	20,0
				Celkom				0,00	