

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia skladových priestorov  
**Objekt:** Elektroinštalácia (silnoprúd)  
**Miesto:** kat.úz.DUNAJSKÁ STŘEDA, č.p. 499, č.p. 500 PODLA LV  
**Investor:** BÚŠLAK OIL s.r.o, 930 21 Dunajský Klátov č.186  
**Dodáv.:** Dunstav D.S., s.r.o.  
**Dátum:** 25.8.2015

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množ.	Cena jed.	Cena celk.
Silnoprúd					
1	CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1600		
2	Montáž kábla	m	1600		
3	CYKY-J 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	1200		
4	Montáž kábla	m	1200		
5	Svietidlo prachotesné 2x58W	ks	84		
6	Montáž svietidla	ks	84		
7	Svetelný zdroj, T8 58W	ks	168		
8	Montáž svetelného zdroja	ks	168		
9	Ventilátor Dalap Rab Turbo 450	ks	20		
10	Montáž ventilátora	ks	20		
11	Pás FeZn 30/4	m	300		
12	Uloženie FeZn 30/4	m	300		
13	Drôt AlMgSi ø8	m	4		
14	Montáž AlMgSi ø8	m	4		
15	Svorka SR02	ks	11		
16	Montáž svorky SR02	ks	11		
17	Svorka SR03	ks	1		
18	Montáž svorky SR03	ks	1		
19	Rozvádzač RS1 (podľa výkresu č.: 208)	ks	1		
20	Montáž rozvádzača RS1	ks	1		
21	Ovládacia skriňa OVS1 (podľa výkresu č.: 209)	ks	1		
22	Montáž ovládacej skrine OVS1	ks	1		
23	Rozvádzač RS (podľa výkresu č.: 210)	ks	1		
24	Montáž rozvádzača RS	ks	1		
25	Ovládacia skriňa OVS2 (podľa výkresu č.: 211)	ks	1		
26	Montáž ovládacej skrine OVS2	ks	1		
27	Trubka FXP20	m	2500		
28	Montáž trubky FXP20	m	2500		
29	Príchytka CL20	ks	7500		
30	Montáž príchytky	ks	7500		
31	PM	%	3		
32	MV	%	1		
33	PPV	%	6		
34	OP a OS (revizia)	h	8		
Celkom					