

VV. VÝKAZ VÝMER

Zákazka číslo :
Objednávka číslo :
Odberateľ :
Investor : MESTO KEŽMAROK
Generálny dodávateľ :
Generálny projektant :
Stavba : 18 bj - BYTOVÝ DOM
Objekt, PS : SO 07-TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY
Predmet :
Projektant :
Zodpovedný projektant :
Spracoval : ING. BUKOVINA
Výkaz kontroloval : ING. BUKOVINA
Výkaz schválil :
Funkcia :

Poznámky:

Archívne číslo: SO 07-Datova pripojka

C. Výkaz - Titulný list

Dátum spracovania:

VVA. Zoznam montážnych prác					
Por.	Kód položky	Typ	Názov	Pred	Množstvo JM
Zemné práce					
0001	460200163		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	0216	70,00 m
0002	460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	0216	70,00 m
0003	460420022		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	0216	140,00 m
0004	460200303		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	0216	55,00 m
0005	460560303		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	0216	55,00 m
0006	460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	0216	52,00 m2
0007	460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	0216	210,00 m
0008	460230003		Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu v zemina triedy 3	0216	1,00 ks
0009	460620006		Osiatie povrchu trávny m semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	0216	25,00 m2

VVB. Nosný montážny materiál					
Por.	Kód položky	Typ	Názov		Množstvo JM
Nosný materiál k cenníkom rady M a S					
0001	0000-0000		Materiál pre telekomunikačnú prípojku		1,00 ks
0002	0000-HZS		Práce súvisiace s telekomunikačnou prípojkou+geodetické zameranie		1,00 ks

Výkaz SO 07-Datova pripojka					
HLAVA III - Stavebný objekt					
A	009	Montážne práce podľa 21M - úhrn			
A	025	6,00% PPV a PPP na montážne práce			
B	009	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn			
B	025	6,00% PPV a PPP na materiál			
				HLAVA III - úhrn	
HLAVA VI - Vedľajšie rozpočtové náklady					
A	044	3,25% GZS na stavebné objekty z prác vykonávaných			
B	044	3,25% GZS na stavebné objekty z materiálu dodávaného			
				HLAVA VI - úhrn	
HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora					
A	066B	HZS - východisková revízia			
A	075	Kompletačná činnosť			