

Odberateľ: Morky Petránok s.r.o. ,Partizánska 70/467 , 039 01 Turč.Tepl  
 Projektant: CREAT architektks  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Peter Škorupa  
 JKSO :  
 Dátum: 04.05.2014

Stavba : Hospodársky dvor Čremošné - Rozšírenie prevádzkových priestorov

Objekt : SO-07 Žumpa

Časť :SO 07.02 Prefabrikovaná žumpa a splašková kanalizácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		13120-1101	Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	60,611	M3									
2		13120-1109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	60,611	M3									
3		13220-1201	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	8,860	M3									
4		13220-1209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	8,860	M3									
5		15110-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie prílo	8,000	M2									
6		15110-1111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie pi	8,000	M2									
7		16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	69,471	M3									
8		17410-1101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okol	66,271	M3									
9		17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia	1,690	M3									
10		58337-2130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	1,690	M3									
11		58337-2510	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-63 tr. B I	5,660	M3									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
2 - ZÁKLADY														
12		27432-1311	Betón základových klenieb železový (bez výstuže ), tr.B 20 (zn.III)	1,748	M3									
13		27436-2021	Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI	0,079	T									
2 - ZÁKLADY spolu :														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
14	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z k	0,650	M3									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
15	271	89442-1111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	1,000	KUS									
16	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým l	6,500	M									
17	271	89235-1000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	6,500	M									
18	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. n	1,000	KUS									
19		00BEP-003	Poklop betónovo-liatinový 40 t	1,000	ks									
20		00BEP-005	Vyrovnávacie prstence TBS 60-10	1,000	kus									
21		00BEP-009	Kónus TBS 100/65-60 s kapsovou stupačkou	1,000	kus									
22		00BEP-015	Šachtové dno DN 1000, h=680	1,000	ks									
23		00PLO-017	Kanalizačné rúry PVC-U DN 150 dl. 1000 mm	2,000	ks									
24		00PLO-020	Kanalizačné rúry PVC-U DN 150 dl. 5000 mm	1,000	ks									
25		28631-0170	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	1,000	KUS									
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :														

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

## PRÁCE A DODÁVKY M

### M23 - 157 Montáž potrubia

26	923	23006-0001	Montáž žumpy	1,000	KUS									
27		59389-0010	Prefabrikovaná žumpa 3m3	1,000	KUS									

M23 - 157 Montáž potrubia spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :