

ROZPOČET

Stavba: ZVOLEN - NLC, ul. SOKOLSKÁ, parc. "C" 2674/1

MANIPULAČNÁ SPEVNENÁ PLOCHA

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A ORL

Objednávateľ: NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, T.G. MASARYKA, ZVOLEN

Zhotoviteľ:

Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Ing. Ján TIMKO

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	13,000			
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	13,000			
3	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	13,000			
4	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	30,000			
5	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 mm	m	6,000			
6	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 mm	m	2,000			
7	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000			
8	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	20,000			
9	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m3	m3	88,120			
10	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	88,120			
11	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 4 nad 100 m3 do1000 m3	m3	145,960			
12	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovňaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	145,960			
13	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	154,010			
14	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	154,010			
15	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	63,270			
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,270			
17	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	187,060			
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4, bez prehodenia sypaniny	m3	28,040			
19	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4, s prehodením sypaniny	m3	14,020			
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	128,000			
21	5833733200	Štrkopiesok 8-22 c	t	46,827			
22	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	27,138			

4 Vodorovné konštrukcie

23	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,340			
24	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,350			
25	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,850			
26	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,850			
27	452361111	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216	t	0,100			

8 Rúrové vedenie

28	8173541110	Montáž betónového útesu pri napojení do jestvujúcej šachty na potrubí DN 200,250 mm	ks	1,000			
29	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC, tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 mm	m	27,000			
30	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC, tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 mm	m	35,300			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC, tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	1,000			
32	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC, tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	5,000			
33	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC, tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200 mm	ks	1,000			
34	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC, tesnených gumovým krúžkom, presuviek DN 200 mm	ks	4,000			
35	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	35,300			
36	8923721110	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000			
37	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200 mm	ks	2,000			
38	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000			
39	899611116	Osadenie betónového odlučovača RL - "ENVIA TNC 15", vrátane vstupnej šachty	ks	1,000			
40	2861108121	PLASTIKA- Kanalizačná rúra PVC-U hladké s hrdlom SN8 DN 160x4,7x5000mm-hnedá	ks	6,000			
41	2861108122	PLASTIKA- Kanalizačná rúra PVC-U hladké s hrdlom SN8 DN 200x5,9x6000mm-hnedá	ks	7,000			
42	2860003260	PIPELIFE PVC odbočka 200/150/45° - kanalizácia	ks	1,000			
0.00035							
43	2860003000	PIPELIFE PVC koleno 150/45° - kanalizácia	ks	1,000			
0.00035							
44	2860004140	PIPELIFE PVC presuvka 200 - kanalizácia	ks	1,000			
0.00035							
45	28614147053	Kanalizačné tvarovky PVC-KG, Prechodka šachtové púzdro DN 150 mm	ks	4,000			
46	28614147054	Kanalizačné tvarovky PVC-KG, Prechodka šachtové púzdro DN 200 mm	ks	4,000			
47	5922438010	Prefabrikát betónový-Dno šachtové TBS 100/88	ks	2,000			
48	5922470061	Prefabrikát betónový-skruž prechodová TBS 100/65-60 s plast.stupačkou	ks	3,000			
49	5922470223	Prefabrikát betónový-vyrovnávací prstenecá TBS 60/05	ks	3,000			
50	5922470221	Prefabrikát betónový-vyrovnávací prstenecá TBS 60/15	ks	1,000			
51	5922470150	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	1,000			
52	5922470160	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	1,000			
53	5922256801	Poklop betónovo liatinový s rámom 40t BEGU "D"	ks	3,000			
54	5922256811	Odlučovač ropných látok - plnoprietočný typ "ENVIA TNC 50 S- I." - Betónový - Pureco - dodávka	ks	1,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000			
56	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,333			
57	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	116,620			
58	979131409	Uloženie sutiny na skládku poplatok za uloženie sute na vymedzených skládkach	t	8,333			

99 Presun hmôt HSV

59	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátu, v otvorenom výkope	t	108,368			
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--	--

Celkom