

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 003 - SO 03 Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto: Prokopa Velkého 41, 811 04 Bratislava

KS:

Dátum: 11.10.2016

Objednávateľ:

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 36536245

IČO DPH: SK2020152530

Projektant:

Ing. Dávid Moravčík, Ing. Miroslav Schroner

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

#ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 003 - SO 03 Multifunkčné ihrisko

Miesto: Prokopa Velkého 41, 811 04 Bratislava

Dátum: 11.10.2016

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave

Projektant: Ing. Dávid Moravčík, Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - 1 - Zemné práce	0,00
2 - 2 - Základy	0,00
5 - 5 - Komunikácie	0,00
8 - 8 - Rúrové vedenia	0,00
9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce	0,00
99 - 99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
767 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - MANTINELOVÝ SYSTÉM	0,00
M - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
21M - 21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 003 - SO 03 Multifunkčné ihrisko

Miesto: Prokopa Velkého 41, 811 04 Bratislava

Dátum: 11.10.2016

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave

Projektant: Ing. Dávid Moravčík, Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,00**

1 - 1 - Zemné práce **0,00**

1	K	12110-1112	Odstránenie ornice s premiestnením do 100m a do 1000 m3	m3	38,000	0,000	0,00
2	K	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	62,100	0,000	0,00
3	K	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	18,630	0,000	0,00
4	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,500	0,000	0,00
5	K	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	3,750	0,000	0,00
6	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	35,700	0,000	0,00
7	K	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	10,710	0,000	0,00
8	K	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2	m3	6,800	0,000	0,00
9	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	117,100	0,000	0,00
10	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	117,100	0,000	0,00
11	K	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	117,100	0,000	0,00
12	K	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemin a kamenivo (17 05) ostatné	m3	117,100	0,000	0,00
13	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	702,000	0,000	0,00

2 - 2 - Základy **0,00**

14	K	21275-2122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	163,500	0,000	0,00
15	K	27235-3112	Debnenie kotev. otv. v zákl. klenbách do 0,02m2 hl. do 1,0m	kus	55,000	0,000	0,00
16	K	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	5,357	0,000	0,00
17	K	27535-1215	Debnenie základových pätiiek - zhotovenie	m2	12,000	0,000	0,00
18	K	27535-1216	Debnenie základových pätiiek - odstránenie	m2	12,000	0,000	0,00
19	K	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	m2	396,000	0,000	0,00

5 - 5 - Komunikácie **0,00**

20	K	56485-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 20 cm - mimo pôvodnej asfaltovej plochy	m2	185,200	0,000	0,00
21	K	56483-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 8-16 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm	m2	657,600	0,000	0,00
22	K	56421-1112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 3 cm	m2	657,600	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	18040-8111	D+M Umelý trávnik v.15mm, PE, hustota min. 44.000 vpichov/m2, dTex min.6.600, hrúbka vlasu min. 65µm, hmotnosť min. 2.200g/m2 vrátane zásypu kremičitým pieskom, zelená + červená farba	m2	657,600	0,000	0,00

8 - 8 - Rúrové vedenia

0,00

24	K	89441-1111P	Zhot. šachiet z bet. dielcov DN 200	kus	1,000	0,000	0,00
25	M	59224-3500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 (skruž)	kus	1,000	0,000	0,00
26	M	59224-3800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus)	kus	1,000	0,000	0,00
27	K	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	1,000	0,000	0,00
28	M	55243-4400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	1,000	0,000	0,00

9 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce

0,00

29	K	91973-5112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,000	0,000	0,00
30	K	97104-2131	Vybúranie drenážneho otvoru v asfaltobetónových povrchoch hydraulickým kladivo piemerom 60 - 100 mm, hr. do 300 mm, osová vzdialenosť 1*1 m, -0,00100t	kus	469,000	0,000	0,00
31	K	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,388	0,000	0,00
32	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,388	0,000	0,00
33	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,388	0,000	0,00
34	K	91656-1111	Osadenie obrubníka do lôžka z betónu pros.tr. C10/12,5 s bočnou oporou	m	112,800	0,000	0,00
35	M	59217-3208	Obrubník záhonový 1000x200x50mm	kus	112,800	0,000	0,00
36	K	18040-9111	Vyrezanie a lepenie čiar trávnik - minifutbal, volejbal, tenis, basketbal	m	381,000	0,000	0,00
37	K	93612-9101	Osadenie bránky minifutbalovej	kus	2,000	0,000	0,00
38	M	553901PC	Bránka minifutbalová AL 4000/2000/ 1200 so sieťou	kus	2,000	0,000	0,00
39	K	93612-9102	Osadenie viacúčelových stĺpikov	kus	2,000	0,000	0,00
40	M	553904PC	Viacúčelové výškovo-nastaviteľné AL stĺpiky vrátane príslušenstva (2x sieť, antény, stredová páska, wimbledon, singl. tyče)	kus	2,000	0,000	0,00
41	K	93612-9103	Osadenie basketbalových konštrukcií	kus	2,000	0,000	0,00
42	M	653904PC	Basketbalová konštrukcia pozink., doska, obruč, sieťka, vyloženie 1,65m	kus	2,000	0,000	0,00

99 - 99 - Presun hmôt HSV

0,00

43	K	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	152,402	0,000	0,00
44	K	99822-2095	Príplatok k cene za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	152,402	0,000	0,00

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

767 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - MANTINELOVÝ SYSTÉM

0,00

45	M	3132A-0553	AL profilovaný stĺpik 80x80x4000mm - nosný, dlhý	kus	34,000	0,000	0,00
46	M	3132A-0552	AL profilovaný stĺpik 80x80x1500mm - nosný, krátky	kus	21,000	0,000	0,00
47	K	33817-1121R	Osadzovanie stĺpikov plot. AL do 5 m so zaliatím	kus	55,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	3132A-05541	AL vodorovný profil 60x39mm so zaoblenou hranou - hliníkové systémové madlo	m	98,000	0,000	0,00
49	M	3132A-05542	AL vodorovný profil 60x39mm so zaoblenou hranou - spodný	m	98,000	0,000	0,00
50	K	76799-5116P	Montáž spodného hliníkového profilu	m	98,000	0,000	0,00
51	M	3132A-05543	AL zvislý spojovací profil 60x39mm	kus	55,000	0,000	0,00
52	K	76799-5106P	Montáž zvislých profilov	ks	55,000	0,000	0,00
53	K	76799-5117P	Montáž systémového madla	m	98,000	0,000	0,00
54	M	76713-7512	PP panel hr. 8mm, v.1,0m, biela farba	m	98,000	0,000	0,00
55	K	76799-5108	Montáž panelov	m	98,000	0,000	0,00
56	M	PLAZASL8080	Plastová krytka stĺpika	kus	55,000	0,000	0,00
57	M	KOTVPR0018	Spojovacie prvky na mantinel	kpl	1,000	0,000	0,00
58	K	76799-5107P	Montáž - kompletáž mantinelového systému	m	100,000	0,000	0,00
59	K	76791-1140R	Oplotenie sieťou PE do v. 3500 mm	m2	260,000	0,000	0,00
60	M	92137-9730	Sieť PE, bezuzlová, oko 45/45/3 mm, zelená	m2	260,000	0,000	0,00
61	K	76791-2150	Montáž napínacieho lanka	m	206,000	0,000	0,00
62	M	313 2A1407	Oceľové napínacie lanko O3mm	m	206,000	0,000	0,00
63	K	76791-2160	Priháčkovanie PE siete k napínaciemu lanku	m	206,000	0,000	0,00
64	M	3132A-1767	Spinka	kus	1 030,000	0,000	0,00
65	K	76792-0110	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky	kus	2,000	0,000	0,00
66	M	3132A-2025	Vstupná bránička 1-kridl., AL, 1000x1000 mm	kus	2,000	0,000	0,00

M - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

21M - 21-M - Elektromontáže

0,00

67	K	21001-0021	Chránička uložená v zemi	m	90,000	0,000	0,00
68	M	28611-0020	Chránička KOPOFLEX 40	m	90,000	0,000	0,00
69	K	21081-2060	Montáž káblu v rúrke alebo voľne	m	98,000	0,000	0,00
70	M	34103-50264	Kábel CYKY J - 5x4	m	98,000	0,000	0,00
71	K	21080-0107	Montáž káblu v rúrke alebo voľne	m	28,000	0,000	0,00
72	M	34103-50085	Kábel CYKY j - 3x1,5	m	28,000	0,000	0,00
73	K	21022-0021	Uloženie pásoviny	m	110,000	0,000	0,00
74	M	9000A34	Pásovina FeZn 30x4	m	110,000	0,000	0,00
75	K	21022-0245	Montáž svoriek Zin	kus	23,000	0,000	0,00
76	M	35442-19850	Svorka SR 02	kus	18,000	0,000	0,00
77	M	35404-06300	Svorka SP1	kus	5,000	0,000	0,00
78	K	21021-0021	Uloženie guľatiny	m	14,000	0,000	0,00
79	M	34101-0208	Guľatina FeZn 10	m	14,000	0,000	0,00
80	K	21020-4011	Montáž stĺpu	kus	4,000	0,000	0,00
81	M	31601-10700	Stĺp STK 60/60/3	kus	4,000	0,000	0,00
82	K	21019-0002	Montáž svorkovnice	m	4,000	0,000	0,00
83	M	34562-7751	Svorkovnica pre stĺp NTB1	m	4,000	0,000	0,00
84	K	21020-2002	Montáž svetidla	kus	4,000	0,000	0,00
85	M	34801-43600	Svietidlo Reflektor 400/230V so zdrojom	kus	4,000	0,000	0,00
86	K	21019-1563	Montáž Rozvádzača	kus	1,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	345901-0010	Rozvádzač RS	kus	1,000	0,000	0,00
88	K	21001-0123	Montáž rúrky	m	5,000	0,000	0,00
89	M	28610-52300	Rúrka zinková D29	m	5,000	0,000	0,00
90	M	34506-00022	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,00
91	K	21011-1012	Revízna správa	kpl	1,000	0,000	0,00

VP - Práce navyše

0,00