

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ul. Kukučínovej

Objekt: SO 02 - Verejné osvetlenie - Príprava trasy káblového vedenia - minimálny rozsah prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

B1 Materiál 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 3410350096 | CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
| 2 | 3450705100 | I-Rúrka FXKVR 50 | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,012 |
| 3 | 7732 | Hro.pásovina 30x4 1bm=0.952kg | KG | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | 65 | Hro.drôt FeZn 10 1bm=0.625kg | KG | 18,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8 | 2145 | Fólia výstr.pln.330x0.10 blesk | BM | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 9 | 5850001002 | Piesok | m3 | 7,500 | 0,00 | 0,00 | 1,830 |
| 13 | PM | Podružný materiál | % | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14 | ST | Stratné | % | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

M Práce a dodávky M 0,00 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|------|------|-------|
| 15 | 210010123 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | 210800157 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16 | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 22 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 24 | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 25 | 460200174 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4 | m | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 26 | 460300006.1 | Zhutnenie štrkodrvy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m3 | 4,800 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 27 | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 28 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 70,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 29 | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 30 | 460560174 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4 | m | 60,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 32 | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 90,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 36 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 37 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 13,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 38 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 23,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 36,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 41 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 0,000

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 42 | HZS-021 | Dopravné značenie | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 43 | HZS-022 | Zabezpečenie staveniska (zábrany + lávky) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 44 | HZS-023 | Čistenie chodníka a okolitých komunikácií | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 45 | HZS-026 | Vytýčenie inžinierskych sietí | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 46 | HZS-027 | Poplatok za uloženie sute na skládke | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkom

0,00

0,000

0,00

20%

0,00