

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt:

1 - Strecha nad kabinetmi

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ:

Bratislavský samostatný kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt: 1 - Strecha nad kabinetmi

Miesto: Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

712 - Izolácie striech 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt: 1 - Strecha nad kabinetmi

Miesto: Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	16,774	0,000	0,000
			0,15*(0,5+10+57,5+0,5*4+10+0,25)		12,038		
			0,15*(31,42-3+3,15)		4,736		
			Súčet "naýšená atika na fasáde - prekrytie hrany atiky"		16,774		
2	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	27,956	0,000	0,000
			0,25*(0,5+10+57,5+0,5*4+10+0,25)		20,063		
			0,25*(31,42-3+3,15)		7,893		
			Súčet "naýšená atika na fasáde - prekrytie hrany atiky"		27,956		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	0,920	0,000	0,000
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,840	0,000	0,000
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,920	0,000	0,000
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,080	0,000	0,000
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,920	0,000	0,000
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,360	0,000	0,000
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,920	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,224	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

712 - Izolácie striech 0,000

11	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, listia a pod. -0,00200t	m2	170,847	0,000	0,000
			569,49*0,3 "30%"		170,847		
12	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	816,870	0,000	0,000
			(0,5*0,25+0,25)*(13*12,1*0,2*12,1*10,2*0,25+2*0,5*(12,6*2)		575,000		
			0,5*(12,6*2)		12,600		
			(0,25+5,15+21,1+5,17+0,25)*7,75		247,380		
			-4,9*3,5-3,2*0,3		-18,110		
			Súčet		816,870		

foliavod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	2 564,972	0,000	0,000
14	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	939,401	0,000	0,000
15	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zváraným spojom	m2	63,333	0,000	0,000
					0,3*2*(57+17,25+0,5*2)	45,150	
					0,4*2*(5+6,65) "malá strieška"	9,320	
					0,25*(3,6+0,75+13,9+0,5+4,25+0,25*2+11,7+0,25) "na steny"	8,863	
foliazvis					Súčet	63,333	
16	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	256,491	0,000	0,000
17	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	72,833	0,000	0,000
foliazvis					63,333		
18	K	712960099	Demontáž odvetrávacieho komínku na streche DN100 až 150mm	ks	55,000	0,000	0,000
19	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	10,000	0,000	0,000
4+4+1+1					10,000		
20	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	235,874	0,000	0,000
					2*(57+17,25+6,65+5,0+0,5*2) "obvod strechy	173,800	
					2*(6,65+5)+5,65+0,25 "obvod+vnútro strieška malá"	29,200	
					0,6+13,9+0,25*2+0,75+11,7+4,424+0,25*2+0,5 "pri múroch	32,874	
					Súčet	235,874	
21	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 886,992	0,000	0,000
22	K	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	0,000	0,000
23	M	2832990380	FATRAFOL strešná vpust' - priemer 100mm, dĺ.400mm	ks	5,000	0,000	0,000
24	K	712973630	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	203,200	0,000	0,000
					2*(57+17,25+6,65+5,0+0,5*2) "obvod strechy	173,800	
					2*(6,65+5)+5,65+0,25+0,2 "obvod+vnútro strieška malá"	29,400	
					Súčet	203,200	
25	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 625,600	0,000	0,000
26	K	712973771	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	35,550	0,000	0,000
					(3,6+0,85+13,9+0,5+4,25+0,25*2+11,7+0,25) "na steny"	35,550	
27	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	284,400	0,000	0,000
28	K	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	119,770	0,000	0,000
					0,5+10+0,5*4+57+0,25+10	79,750	
					5,17+3,15+21,6+5,35+3,75+0,5*2	40,020	
					Súčet	119,770	
29	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	958,160	0,000	0,000
30	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 760,406	0,000	0,000
					2*foliavod	1 633,740	
					2*foliazvis	126,666	
					Súčet	1 760,406	
31	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	2 024,467	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2*foliavod		1 633,740		
			2*foliazvis		126,666		
			Súčť		1 760,406		
32	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	114,420	0,000	0,000
			0,5+10+0,25+57+0,25+10+0,5*2*2		80,000		
			5,17+3,15+21,6+0,25+3,75+0,5		34,420		
			Súčť		114,420		
33	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	915,360	0,000	0,000
34	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	46,912	0,000	0,000
35	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	5,350	0,000	0,000
			5,35 "malá strieška		5,350		
36	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	42,800	0,000	0,000
37	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	2,943	0,000	0,000
			5,35		5,350		
38	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
39	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách,	m2	776,725	0,000	0,000
			9,5*57+12,1*0,5*2		553,600		
			(5,17+5,15+21,1)*7,75-5,17*3,5-6,9*5,15		189,875		
			6,65*5 "malá strieška		33,250		
			izoltep20		776,725		
40	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	1 584,519	0,000	0,000
41	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	77,435	0,000	0,000
			foliavod-izoltep20		40,145		
			Medzisúčť vodor.		40,145		
			0,2*2*(57+0,5*2+17,75)		30,300		
			0,3*2*(6,65+5) "malá strieška"		6,990		
			Medzisúčť zvislo		37,290		
			Súčť		77,435		
42	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	81,307	0,000	0,000
43	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,000
44	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	5,000	0,000	0,000
			4+1		5,000		
45	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
46	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	1,600	0,000	0,000
47	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	158,100	0,000	0,000
			2*(17,75+57,5+0,5*2)		152,500		
			5,6		5,600		
			Súčť		158,100		
48	K	764323850	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 500 mm, -0,00380t	m	6,000	0,000	0,000
			5,5+0,5		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	764359236	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	2,000	0,000	0,000
50	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	0,000	0,000
51	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

52	K	767991919-r	Úprava jestvujúceho rebrika (v= 4m), zrezanie - prispôsobenie výšky, očistenie, náter	kus	2,000	0,000	0,000
53	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	0,000	0,000
25 "madlo atiky					25,000		
54	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

21-M - Elektromontáže 0,000

55	K	211001001	Demontáž bleskozvodu plochej strechy (vedenie+podpery+zber. tyče), odvoz, uskladnenie	m	188,650	0,000	0,000
2*58+2*18+2*10+6,65+5,5+4,5					188,650		
56	K	211001002	Montáž + dodávka nového bleskozvodu plochej strechy (vedenie, podpery, prispôsobenie zber. tyč.)	m	188,650	0,000	0,000
188,65					188,650		
57	K	211001003	Spätná montáž bleskozvodu plochej strechy - napojenie na pôvodné zvody	kpl	1,000	0,000	0,000
58	K	211001009	Revízia bleskozvodu plochej strechy	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč 0,000