

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt:

5 - Strecha nad telocvičňou a šatňami

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ:

Bratislavský samostatný kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt: 5 - Strecha nad telocvičňou a šatňami

Miesto: Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

712 - Izolácie striech 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Hotelová akadémia , Mikovíniho, Bratislava - oprava a zateplenie striech, oprava interiéru telocvične

Objekt: 5 - Strecha nad telocvičnou a šatňami

Miesto: Dátum: 12.10.2016

Objednávateľ: Bratislavský samostatný kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	12,468	0,000	0,000
			0,15*6,2*2 "atiky bočné		1,860		
			0,15*0,9*2 "atiky zadné		0,270		
			0,45*0,75*2 "atiky y čela ukončenie		0,675		
			Medzisúččet "šatne		2,805		
			0,15*(19,5-0,75)*2 "atiky bočné		5,625		
			0,5*0,6*2 "čelá atiky bočnej"		0,600		
			0,15*(2,1*2+4,68*4) "atika zadná		3,438		
			Medzisúččet "telocvična		9,663		
			Súčtet		12,468		
2	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	20,320	0,000	0,000
			0,25*6,2*2 "atiky bočné		3,100		
			0,25*0,9*2 "atiky zadné		0,450		
			0,55*0,75*2 "atiky y čela ukončenie		0,825		
			Medzisúččet "šatne		4,375		
			0,25*(19,5-0,75)*2 "atiky bočné		9,375		
			0,6*0,7*2 "čelá atiky bočnej"		0,840		
			0,25*(2,1*2+4,68*4) "atika zadná		5,730		
			Medzisúččet "telocvična		15,945		
			Súčtet		20,320		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

68	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	34,142	0,000	0,000
			5*((19,5*2)*(1,4+0,9)/2+0,48*1,4)*(0,15)				
			"rebrá nad telocvično obitie cca 15% omietok - len nesúdržná opadáajúca, nebude sa		34,142		
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1,707	0,000	0,000
			sut		1,707		
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,414	0,000	0,000
			sut*2		3,414		
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,707	0,000	0,000
			sut		1,707		
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,503	0,000	0,000
			sut*29		49,503		
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,707	0,000	0,000
			sut		1,707		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m sut*6	t	10,242	0,000	0,000
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné sut	t	1,707	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,164	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
712 - Izolácie striech							0,000
11	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, lístia a pod. -0,00200t foliavod*0,3 "30%	m2	188,348	0,000	0,000
12	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju (6,2+0,3)*(0,48*5+4,68*4+2*2+0,9*2) 0,4*0,9*2 -0,75*0,45*5 Medzisúččet "strecha nad šatňami" 2,1*2*(19,5+0,3) "krajné polia" 4,68*(19,5+0,3)*4 "stredné polia" Medzisúččet "telocvičňa foliavod Súčet	m2	627,828	0,000	0,000
13	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON foliavod	ks	1 971,380	0,000	0,000
14	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá foliavod	m2	722,002	0,000	0,000
15	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zváraným spojom 0,25*6,2*2 "bočné atiky 0,3*4,68*4 "ku sklobetónom 0,3*(0,48+0,78)*2*5 "k piliérom 0,3*(2+0,45)*(2) "na múry a nad atiku z boku 0,2*26,32+0,35*0,45*2 "atikz bočné - z čela" Medzisúččet "šatne" (0,18+0,6)/2*(19,5)*2 "bočné atiky 0,6*(0,35+0,12)*(2) "čelá bočných atík 0,18*(1,7*2+4,68*4) "zadná atika" 0,4*(19,5+0,3)*2*(5) "bočné vytiahnutie na steny strešných rebier 0,3*0,48*(5) "čelné vytiahnutie na steny strešných rebier 0,2*(0,35*2+1,7*2+0,48*5+4,68*4) "čelné vytiahnutie...hrúbka TI strechy 0,15*0,3*2*5*2 "prekrztie TI-vytiahnutie bočné stien Medzisúččet "telocvičňa foliazvis Súčet	m2	125,165	0,000	0,000
16	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power foliazvis	ks	509,422	0,000	0,000
17	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá foliazvis	m2	143,940	0,000	0,000
59	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche 6*3 "telocvičňa"	ks	18,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	90,000	0,000	0,000
61	M	6285210000	VEDASTAR modrozelený, asphaltovaný pás samolepiaci	m2	7,200	0,000	0,000
62	M	6285210012	EXTRUBIT (VEDAPLAN) hotové detaily, čierne, odvetrávaci komínok, DN 70/225	ks	18,000	0,000	0,000
18	K	712960099	Demontáž odvetrávacieho komínku na streche DN100 až 150mm	ks	17,000	0,000	0,000
			5 "šatne		5,000		
			12 "telocvičňa		12,000		
			Súčet		17,000		
19	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	24,000	0,000	0,000
			6+3*6		24,000		
20	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	309,240	0,000	0,000
			6,2*2+2,6*2+4,68*4+0,48*5+0,8*2*5 "atiky a steny obvod		46,720		
			26,32*0 "pri žlabe TI"		0,000		
			0,45*2 "ukončenie atiky na stene		0,900		
			Medzisúčet "šatne"		47,620		
			19,5*2+1,7*2+4,68*4 "atiky bočné+zadná		61,120		
			(19,5*2+0,3*2+0,5)*5 "rebrá-steny priečne"		200,500		
			(2,05*2+4,68*4+0,48*5)*0 "čelo pri žlabe...TI"		0,000		
			Medzisúčet "telocvičňa		261,620		
		KÚ	Súčet		309,240		
21	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	2 473,920	0,000	0,000
			KÚ		309,240		
24	K	712973630	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	125,660	0,000	0,000
			6,2*2+0,6*2 "atiky a steny obvod		13,600		
			26,32 "pri žlabe TI"		26,320		
			0,45*2 "bočné atiky z čela		0,900		
			Medzisúčet "šatne"		40,820		
			19,5*2+1,7*2+4,68*4 "atiky bočné+zadná		61,120		
			0 "rebrá-steny priečne"		0,000		
			2,05*2+4,68*4+0,48*5*(0) "čelo pri žlabe...TI"		22,820		
			0,45*2 "bočné atiky z čela		0,900		
			Medzisúčet "telocvičňa		84,840		
		NU	Súčet		125,660		
25	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 005,280	0,000	0,000
			NU		125,660		
26	K	712973771	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	231,620	0,000	0,000
			0,45*2 "napojenie atiky na steny"		0,900		
			2*2+(0,8*2+0,5)*5 "ukotvenie na steny a piliere		14,500		
			4,68*4 "ukotvenie na sklobetón		18,720		
			Medzisúčet "šatne"		34,120		
			(17,5 2*0,5) 2 "ukotvenie na stenu/piliere		197,500		
			Medzisúčet "telocvičňa		197,500		
		UPstena	Súčet		231,620		
27	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 852,960	0,000	0,000
			UPstena		231,620		
63	K	712973870	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	m	27,020	0,000	0,000
			26,32+0,35*2 "do žlabu šatne		27,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,05*2+4,68*4+0,48*5 "do žlabu telocvična		25,220		
			Súčť		52,240		
65	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	216,160	0,000	0,000
28	K	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	129,160	0,000	0,000
			(6,2+0,95)*2 "šatne"		14,300		
			(19,5+0,35+2,1)*2+4,68*4 "telocvična"		62,620		
			Medzisúčť "atiky"		76,920		
			26,32+0,3*2 "šatne"		26,920		
			2,1*2+0,48*5+4,68*4 "telocvična"		25,320		
			Medzisúčť "pri žlabe"		52,240		
			Súčť		129,160		
29	M	2832990640	FATRAFOL kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 346,880	0,000	0,000
			OK1		168,360		
30	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 505,986	0,000	0,000
			2*foliavod		1 255,656		
			2*foliazvis		250,330		
			Súčť		1 505,986		
31	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	1 731,884	0,000	0,000
			2*foliavod		1 255,656		
			2*foliazvis		250,330		
			Súčť		1 505,986		
32	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	74,320	0,000	0,000
			6,2*2 "šatne...atiky"		12,400		
			(19,5*2+2,1*2+4,68*4) "telocvična atiky"		61,920		
			Súčť		74,320		
33	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	594,560	0,000	0,000
			74,32		74,320		
34	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	32,701	0,000	0,000
			0,4*6,2*2 "šatne...atiky"		4,960		
			0,4*(19,5*2+2,1*2+4,68*4) "telocvična atiky"		24,768		
			Súčť		29,728		
35	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	1,800	0,000	0,000
			0,9*2 "šatne"		1,800		
36	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	14,400	0,000	0,000
			0,9*2 "šatne"		1,800		
37	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	1,089	0,000	0,000
			0,55*0,9*2 "šatne"		0,990		
38	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

39	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 0,2*20,32*(0,48*0,75*0,15*4,08*4)	m2	628,782	0,000	0,000
			"šatne"		164,192		
			1,7*19,5*2+4,68*19,5*4 "telocvična"		431,340		
			6,65*5 "malá strieška"		33,250		
			Súčť		628,782		
40	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	1 320,442	0,000	0,000
			izoltep20*2*1,05		1 320,442		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	166,698	0,000	0,000
			0,4*6,2*2+0,55*0,9*2 "šatne"		5,950		
			0,4*(19,5+2,1)*2+0,4*4,68*4 "telocvična"		24,768		
			Medzisúččet vodor.		30,718		
			0,2*6,2*2+0,2*0,6*2+0,3*2*2+0,3*(0,77*2+0,7)*5 "šatne"		7,280		
			0,3*(19,5)*2+0,3*2*(19,5*2)*5 "telocvična"		128,700		
			Medzisúččet zvislo		135,980		
		TI10	Súččet		166,698		
42	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	175,033	0,000	0,000
			TI10		166,698		
43	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000

44	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	0,000	0,000
			5+1		6,000		
45	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,000

66	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	52,340	0,000	0,000
			26,32+0,35*2 "okap do žlabu - šatne"		27,020		
			2,1*2+4,68*4+0,48*5 "telocvična okap do žlabu"		25,320		
			Súččet		52,340		
67	K	764323850	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 500 mm, -0,00380t	m	81,040	0,000	0,000
			6,2*2+0,9*2 "šatne"		14,200		
			2*(19,5+0,6+2,1)+4,86*4+0,6*5 "telocvična"		66,840		
			Súččet		81,040		
51	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

21-M - Elektromontáže 0,000

55	K	211001001	Demontáž bleskozvodu plochej strechy (vedenie+podpery+zber. tyče), odvoz, uskladnenie	m	152,760	0,000	0,000
			26,32+2*1+6,8 "šatne"		35,120		
			2*26,32+2*20+1,25*2*5*2 "telocvična"		117,640		
			Súččet		152,760		
56	K	211001002	Montáž + dodávka nového bleskozvodu plochej strechy (vedenie, podpery, prispôsobenie zber. tyč.)	m	152,760	0,000	0,000
57	K	211001003	Spätná montáž bleskozvodu plochej strechy - napojenie na pôvodné zvody	kpl	2,000	0,000	0,000
58	K	211001009	Revízia bleskozvodu plochej strechy	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000