

Odberateľ: Obytný súbor Krasňany, s. r. o.

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 23.01.2017

Stavba : Obytný súbor Krasňany - maľby

Objekt : SO- 01 až SO-18 Vnútorne maľby

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011		Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov. podláh a konštrukcií	11 411,110	m2			
			7824,92+3586,19 = 11411,110					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy schodiská	253,430	m2			
3	003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy nad 5 m	475,710	m2			
4	014		Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	3 586,190	m2			
5	011		Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby	7 824,920	m2			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
6	MAT		Sadrokartón impregnovaný Rigips výmena 1% zo stropov	78,495	m2			
			7849,53*0,01 = 78,495					
7	763		Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie	78,495	m2			
8	763		Základný penetračný náter	78,495	m2			
9	763		Montáž dosiek sadrokartón, stena jednoducho opláštená	78,495	m2			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
784 - Maľby								
10	784		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním 10%	2 077,573	m2			
			(7849,53-253,43-475,71+15384,29-583,99-1144,96)*0,1 = 2077,573					
11	784		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním 10%	83,742	m2			
			(253,43+583,99)*0,1 = 83,742					
12	784		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 8 m oškrabaním 10%	162,067	m2			
			(475,71+1144,96)*0,1 = 162,067					
13	784		Penetrácia s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	20 775,730	m2			
			7849,53-253,43-475,71+15384,29-583,99-1144,96 = 20775,730					
14	784		Penetrácia s obrús. a presádr. v miest. do 5 m schody	837,420	m2			
			253,43+583,99 = 837,420					
15	784		Penetrácia s obrús. a presádr. v miest. do 8 m	1 620,670	m2			
			475,71+1144,96 = 1620,670					
16	784		Maľba disperzná 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	20 775,730	m2			
17	784		Maľba disperzná 1 farebná so stropom v schodisku do 5m	837,420	m2			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	784		Maľba disperzná 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do 8m	1 620,670	m2			
19	784		Bandážovanie, silikón, akryl styčných spojov	9 250,110	m			
20	784		Stierka oprava stropov a stien v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	20 775,730	m2			
21	784		Stierka oprava stropov a stien v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky nad 3,80 m	6 741,090	m2			
			253,43+4758,71+583,99+1144,96 = 6741,090					

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :