

Zdokladovanie zabezpečenia dodávky asfaltových zmesí

V zmysle TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi budú asfaltové zmesi pre výstavbu komunikácií a parkoviska v priemyselnom parku Prievidza zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s..

- Výroba bude realizovaná v obaľovacej súprave typu ASKON VS 3TQ, ktorá sa nachádza v Martine – Priekopa,
- Výkon obaľovacej súpravy je 160 t/hod,
- Dopravná vzdialenosť je cca 63 km a odhadovaný čas prepravy 70 min,
- Doprava bude zabezpečená :
 - z obaľovačky po ceste I/18 do Martina,
 - odbočiť doľava na cestu I/65 (smer Turčianske Teplice),
 - pred Pribovcami odbočiť doprava na cestu III/519 (smer Slovenské Pravno, Nitrianske Pravno),
 - v Nitrianskom Pravne odbočiť doľava na cestu I/64 (smer Prievidza),
 - na konci Prievidze v križovatke s cestou I/9 odbočiť doprava na starú Košovskú cestu,
 - z tejto cesty cca po 2 km odbočiť doprava na účelovú (staveniskovú) komunikáciu a cez železničné priecestia a mostom ponad rieku Handlovka sa dostaneme na stavenisko priemyselného parku.

V Žiline dňa 29.1.2016

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E14)

.....
VÁHOSTAV – SK, a.s.

Ing. Ján Urbaník

na základe plnej moci z 29.1.2016