

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Názov objektu

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov objektu na KN 749- Okresná prokuratúra

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Čadca

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v

EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00		

6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D		Celkové náklady	
							23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
							24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ							26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
							E		Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa		0,00
							28	Klízává doložka		0,00
							29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov objektu na KN 749- Okresná prokuratúra

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
2	Zakladanie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov objektu na KN 749- Okresná prokuratúra

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		2	Zakladanie				0,000	
1	K	002	281811311	Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivu do 1m, vnútorného priemeru rúrok do 8 mm (9,230+3,075)/0,125	ks	98,440	0,000	0,000	20,0
						98,440			
2	K	002	282605211	Injektovanie povrchové vysokotlakové živcami neried. vodou, bez obturátora tlakom do 30,0 MPa Kiesey Injektcreme /hr. muriva 300m/	ks	99,000	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
3	K	014	612462311	Vnútorný sanačný systém stien neutralizácia Antisulfat	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
4	K	014	612462312	Vnútorný sanačný systém stien Spritzbewurf WTA	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
5	K	014	612462313	Vnútorný sanačný systém stien MEM ISO PUTZ grau	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
6	K	014	612462331	Vnútorný sanačný systém stien Sanierputz WTA Grau	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
7	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t (4,975+4,975+3+3)*2,67 -2*(1,18*0,6) -0,905*2,05 0,45*2,05 (1,88+5,3+0,110+0,45)*2,68	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
						42,587			
						-1,416			
						-1,855			
						0,923			
						20,743			

				(0,035+0,11+0,11+2+2,15+3,332)*2,68		20,735			
				-1,8*0,716		-1,289			
				6,675*3,7		24,698			
				(3+2,815)*2,68		15,584			
				-2*(1,2*0,85)		-2,040			
				(6,7+3,53+9,23)*2,885		56,142			
8	K	013	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
				174,811		174,811			
9	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,188	0,000	0,000	20,0
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,188	0,000	0,000	20,0
11	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,188	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	
12	K	711	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota zvislá K11 Flex Schlämme grau (A+B)	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	
13	K	784	784451261	Maľby v miestn. výšky do 3, 80 m Brillux 1803, Silikat-grund	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
14	K	784	784451272	Maľby do výšky 3, 80 m Brillux 1804, Silikát. fasádna farba, báza 40	m2	174,811	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Názov objektu Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších priestorov objektu na KN 749-Okresná prokuratúra

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto Čadca

IČO DI Č

Objednávateľ

Projektant I

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HS V	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20	%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20	%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20	%	0,00

6		Montáž	0,00				1 8	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	1 9	VRN (r. 13-18)		0,00
2 0	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	2 2	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D		Celkové náklady	
							2 3	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
							2 4	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			2 5	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ							2 6	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
							E		Prípochty a odpochty	
							2 7	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ							2 8	Kízavá doložka		0,00
							2 9	Zvýhodnenie + -		0,00
							Dátum a podpis			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších priestorov objektu na KN 749-Okresná prokuratúra

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zemné práce	0,000
2	Zakladanie	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000
762	Konštrukcie tesárske	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
OST	Ostatné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu p.č. KN 749-Okresná prokuratúra Čadca

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia vonkajších priestorov objektu na KN 749-Okresná prokuratúra

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	44,706	0,000	0,000	20,0
				Výkop pre zateplenie základov					
				0,5*0,6*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2)		44,706			
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,729	0,000	0,000	20,0
				44,706-33,977		10,729			
3	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	10,729	0,000	0,000	20,0
4	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,729	0,000	0,000	20,0
5	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,729	0,000	0,000	20,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,977	0,000	0,000	20,0
				0,5*0,6*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2)		44,706			
				-0,12*0,6*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2)		-10,729			
	D		2	Zakladanie				0,000	
7	K	002	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien, -0,06300t	m2	163,069	0,000	0,000	20,0
				543,563/100*30		163,069			
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,000	
8	K	011	342241275	Murovanie priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	58,820	0,000	0,000	20,0

	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
9	K	011	612465121	Vnútorná omietka stien BAUMIT, so sklotextílnou mriežkou, miešanie a nanášanie strojne, MSS 20 hr. 1 cm	m2	990,070	0,000	0,000	20,0
10	K	011	612465134	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	m2	274,350	0,000	0,000	20,0
11	K	014	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 30% škrabaných	m2	543,563	0,000	0,000	20,0
				543,563		543,563			
12	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová	m2	607,517	0,000	0,000	20,0
				543,563+63,954		607,517			
13	K	011	622466114	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky vonk. stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	607,517	0,000	0,000	20,0
14	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou alepidlom	m2	607,517	0,000	0,000	20,0
				63,954+543,563		607,517			
15	K	011	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR, lepený rámový s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	m2	90,612	0,000	0,000	20,0
				Výkop pre zateplenie základov					
				0,6*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2+2)		90,612			
16	K	011	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm zateplenie ostenia okien a dverí	m2	63,954	0,000	0,000	20,0
				(0,9+0,9+0,6+0,6)*0,13*4		1,560			
				(1,2+1,2+1,776+1,779)*0,13*56		43,352			
				0,13*(1,2+1,2+0,6+0,6)*12		5,616			
				0,13*(1,2+2,83+2,83)*2		1,784			
				0,13*(1,2+2,8+2,8)		0,884			
				0,13*(4*3,95+3,95)		2,568			
				0,13*(1,2+1,2+0,9+0,9)*3		1,638			
				0,13*(1,2+1,2+0,9+0,9)*12		6,552			
17	K	011	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 12cm bez omietky	m2	543,563	0,000	0,000	20,0
				54,941+130,112		185,053			
				-(1,2*0,9)		-1,080			
				-(0,9*0,6)		-0,540			

				-10*(1,2*1,776)			-21,312		
				-3*(1,2*0,9)			-3,240		
				-(1,2*2,8)			-3,360		
				145,76			145,760		
				-(3*2,83)			-8,490		
				-19*(1,2*1,77)			-40,356		
				-2*(1,2*2,83)			-6,792		
				(90,8+117,304)			208,104		
				-(3,05*2,93)			-8,937		
				-12*(1,2*1,77)			-25,488		
				-2*(1,2*0,9)			-2,160		
				(55,75+137,87)			193,620		
				-14*(1,2*1,77)			-29,736		
				-9*(1,2*0,9)			-9,720		
				-3*(1,2*2,7)			-9,720		
				9*(1+0,5+0,5)			18,000		
				-0,6*0,4-6			-6,240		
				-0,2*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2)			-29,804		
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
18	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 192,160	0,000	0,000	20,0
				8*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2)		1 192,160			
19	K	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 192,160	0,000	0,000	20,0
20	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 192,160	0,000	0,000	20,0
21	K	011	953941212	Demontáž a spätné osadenie ochrannej oceleovej mreže	ks	14,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,412	0,000	0,000	20,0
23	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,412	0,000	0,000	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				0,000	

24	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	72,006	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	
25	M	MAT	2830010130	DELTA-DRAIN DELTA-GEO DRAIN Quattro	m2	108,734	0,000	0,000	20,0
26	K	711	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	90,612	0,000	0,000	20,0
				0,6*(28,85+11,75+44,2+22+3,82+25,2+12+1,2+2)		90,612			
27	K	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,057	0,000	0,000	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
28	K	762	762841210	Montáž podbíjania	m	169,000	0,000	0,000	20,0
29	M	MAT	6051047100	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť A	m	182,520	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
30	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,800	0,000	0,000	20,0
				1,2*(10+3+19+12+2+14+9)		82,800			
31	K	764	764451802	Demontáž a ich opätovná montáž- odpadových rúr i vržtane kolien a vžtoku so stranou 100 mm, -0,00338t	súbor	8,000	0,000	0,000	20,0
32	K	764	764711117	Oplechovanie parapetov rš 500 mm	m	82,800	0,000	0,000	20,0
33	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,345	0,000	0,000	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				0,000	
34	K	771	771571106	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 200x100 mm	m2	22,770	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	5976391100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x11 3 IIa	m2	23,225	0,000	0,000	20,0
36	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,543	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
37	K	783	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	21,600	0,000	0,000	20,0
38	K	783	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	21,600	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
39	K	921	210900525	Zvody bleskozvodu jestvujúce ich demontáž a opätovná montáž	súbor	8,000	0,000	0,000	20,0
	D		OST	Ostatné				0,000	
40	K	HZS	HZS000111	Doprava materiálu	sub.	1,000	0,000	0,000	20,0

41	K	HZS	HZS000112	Reizne správy východzie	hod	20,000	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	