

Odberateľ: Obec Bošany  
 Projektant: KUBING s.r.o., Hadovce č. 171, Komárno  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

**Stavba : ZBERNÝ DVOR BOŠANY**

**Objekt : SO 11 Oplotenie drôtené na oceľ. stĺpikoch, posuvná brána na koľajnici**

ODIS - ocenenie stavieb

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	5,000	m3		0,00	
2	001	13121-1109	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,000	m3		0,00	
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	3,400	m3		0,00	
4	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3,400	m3		0,00	
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku, miesto skládky upresní obec)	8,400	m3		0,00	
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,400	m3		0,00	
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,400	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
8	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,600	m3		0,00	
9	011	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	2,900	m3		0,00	
10	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,145	t		0,00	
11	211	27436-2121	Dodávka a montáž kotvenia stĺpov brány	4,000	kus		0,00	
12	211	27531-1114	Základové pätky z betónu prostého tr. C 12/15, cement portlandský	5,000	m3		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
13	015	33817-1111	Osadzovanie bavopetu na stĺpiky oplotenia	90,000	kus		0,00	
14	015	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m	132,000	kus		0,00	
15	MAT	313 2A0602	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované 48x3,5 výška 250cm - oplotenie	90,000	kus		0,00	
16	MAT	313 2A0611	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok poplastované 48x3,5 výška 210cm - vzpera	40,000	kus		0,00	
17	MAT	553 464432	Bavolet na stĺpik poplastovaný 48 na tri rady ostnatého pletu	90,000	kus		0,00	
18	MAT	553 464433	Stĺpiky pre bránu kotvené do platna 100x100mm dĺžky 175cm, vrátane povrchovej úpravy	2,000	kus		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
19	011	99801-1001	Presun hmôt do 6 m	24,054	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
20	767	76791-1170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m	175,000	m		0,00	
21	MAT	313 275030	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 175cm	175,000	m		0,00	
22	767	76791-2120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	546,000	m		0,00	
23	MAT	313 2A1851	Drôt ostnatý 50	22,000	kus		0,00	
24	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	546,000	m		0,00	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	MAT	313 2A1415	Drôt napínací 100	5,500	kus		0,00	
26	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	620,000	m		0,00	
27	MAT	313 2A1767	Spinka	620,000	kus		0,00	
28	767	76791-2165	Pomocný montážny materiál. doplnkový materiál	1,000	kus		0,00	
29	767	76792-0250	Montáž posuvnej brány na kofajničkách 6030x1750mm	1,000	kus		0,00	
30	MAT	553 463550	Posuvná brána uzamykatelná, vrátane kofajničky 6030x1750mm	1,000	kus		0,00	
31	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,890	t		0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	