

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Buzica
Objednávateľ	Obecný úrad Buzica	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.01.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		20 %	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		20 %	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		20 %	0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		20 %	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		20 %	0,00					
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00					
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00				
Projektant								D	Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00					
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00					
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00					
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00					
Dátum a popis				Pečiatka				E	Prípochty a odpočty							
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00					
								28	Klízáva doložka		0,00					
								29	Zvýhodnenie + -		0,00					
Dátum a podpis				Pečiatka												

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica
Objekt: Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obecný úrad Buzica
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.01.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712	Izolácie striech	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
OST	Ostatné	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica

Objekt: Zateplenie a výmena okien zdravotníckeho zariadenia Buzica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obecný úrad Buzica

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.01.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,150	0,00	0,00	20,0
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,150	0,00	0,00	20,0
3	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	21,150	0,00	0,00	20,0
4	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,150	0,00	0,00	20,0
5	M	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	35,955	0,00	0,00	20,0
6	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	143,000	0,00	0,00	20,0
	D		2	Zakladanie				0,00	
7	K	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	652,800	0,00	0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
8	K	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	193,530	0,00	0,00	20,0
9	K	011	611461111	Príprava podkladu, prednástreky ,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	193,530	0,00	0,00	20,0
10	K	011	612465111	Príprava podkladu, prednástreky ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm - ostenia	m2	162,950	0,00	0,00	20,0
11	K	011	612465136	Vnútorná omietka stien , vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm - ostenia	m2	162,950	0,00	0,00	20,0
12	K	011	621462111	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky podhládov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm - štablón	m2	18,400	0,00	0,00	20,0
13	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm - štablón	m2	18,400	0,00	0,00	20,0
14	K	011	6224642221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	755,810	0,00	0,00	20,0
15	K	011	622466113	Príprava podkladu, prednástreky ,pod omietky vonk.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	755,810	0,00	0,00	20,0
16	K	011	6224661131	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm - penetrácia základna osekané murivo	m2	652,800	0,00	0,00	20,0
17	K	011	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	12,500	0,00	0,00	20,0

18	K	011	625250158	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 150 mm	m2	78,740	0,00	0,00	20,0
19	K	011	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	77,500	0,00	0,00	20,0
20	K	011	625252302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm (MW) - skrutkovacie kotvy-ostenia	m2	71,610	0,00	0,00	20,0
21	K	011	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	676,520	0,00	0,00	20,0
22	K	011	6252523101	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 - 50 mm (MW) - vyrovnanie stien	m2	164,250	0,00	0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
23	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	811,900	0,00	0,00	20,0
24	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 623,800	0,00	0,00	20,0
25	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	811,900	0,00	0,00	20,0
26	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	121,420	0,00	0,00	20,0
27	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	121,420	0,00	0,00	20,0
28	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový SL 16	m	75,520	0,00	0,00	20,0
29	K	011	953945111	Lišta rohová 9075	m	309,700	0,00	0,00	20,0
30	K	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520	m	238,700	0,00	0,00	20,0
31	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	83,000	0,00	0,00	20,0
32	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
33	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	161,700	0,00	0,00	20,0
34	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	7,560	0,00	0,00	20,0
35	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	622,800	0,00	0,00	20,0
36	K	013	9780596111	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších - kabrinec -0,08900t	m2	104,350	0,00	0,00	20,0
37	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,708	0,00	0,00	20,0
38	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 641,240	0,00	0,00	20,0
39	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,708	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
40	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	291,585	0,00	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
41	K	711	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	30,140	0,00	0,00	20,0
42	M	MAT	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	34,661	0,00	0,00	20,0
43	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	0,00	0,00	20,0
	D		712	Izolácie striech				0,00	
44	K	PK	712 71230-0841	Očistenie strechy+sklepania falcov	m2	312,990	0,00	0,00	20,0

45	K	PK	71236-17031	Zhotov. povl. krytiny prikotvením + kotvy	m2	312,990	0,00	0,00	20,0
46	M	MAT	283 2E0052	Fólia izolačná Sikaplan hr.1,5 mm	m2	433,596	0,00	0,00	20,0
47	K	PK	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	312,990	0,00	0,00	20,0
48	M	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	402,790	0,00	0,00	20,0
49	K	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,855	0,00	0,00	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
50	K	PK	713 71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	79,100	0,00	0,00	20,0
51	M	MAT	2837642190	Izolácie polystyrén STYRODUR 2800C 100 mm c. 45079371	m2	82,960	0,00	0,00	20,0
52	M	MAT	2837642170	BASF izolácie polystyrén STYRODUR 2800C 40 mm c. 45079367	m2	22,500	0,00	0,00	20,0
53	M	MAT	2837653423	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	305,015	0,00	0,00	20,0
54	M	MAT	2837653443	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	305,015	0,00	0,00	20,0
55	K	PK	713 71314-1175	Montáž tep. izolácie stiech rovn. hr. do 18 cm skrutky v. do 32 m	m2	22,500	0,00	0,00	20,0
56	K	PK	713 71314-1185	Montáž tep. izolácie stiech rovn. hr. nad 17 cm skrutky v. do 32 m	m2	580,980	0,00	0,00	20,0
57	K	PK	713 71319-1321	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	kus	13,000	0,00	0,00	20,0
58	M	MAT	MAT 628 2D1813	Komínček odvetrávací DN 70/225 - 102302	kus	13,000	0,00	0,00	20,0
59	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,817	0,00	0,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,00	
60	K	762	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	35,360	0,00	0,00	20,0
61	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,544	0,00	0,00	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
62	K	764	764351830	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	m	22,980	0,00	0,00	20,0
63	K	PK	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	49,540	0,00	0,00	20,0
64	K	PK	76472-1112	Poplastovaný plech oplechovanie rš 220mm	m	60,000	0,00	0,00	20,0
65	K	PK	76472-1115	Poplastovaný plech oplechovanie rš 100mm	m	110,000	0,00	0,00	20,0
66	K	PK	76473-1115	Poplastovaný plech oplechovanie rš 310mm	m	33,000	0,00	0,00	20,0
67	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	42,000	0,00	0,00	20,0
68	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
69	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,200	0,00	0,00	20,0
70	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	20,800	0,00	0,00	20,0
71	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	20,800	0,00	0,00	20,0
72	K	764	764751132	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
73	K	764	764761132	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	22,800	0,00	0,00	20,0
74	K	764	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
75	K	764	764761242	Žľaby Lindab filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
76	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	0,00	0,00	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00	

77	K	766	766621303456	Dodávka a montáž okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov podľa špecifikácie PD	m2	161,700	0,00	0,00	20,0
78	K	766	766621303457	Dodávka a montáž vstupných dverí kompl. vr. zárubne	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
79	K	766	766621303458	Zateplenie vrát	m2	33,000	0,00	0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
80	K	783	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	121,420	0,00	0,00	20,0
81	K	783	783894122	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	142,950	0,00	0,00	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,00	
	D		21-M	Elektromontáže				0,00	
82	K	921	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	40,000	0,00	0,00	20,0
83	M	MAT	3450528200	Spojka pre PC TR. PH 0429	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
84	M	MAT	3450721600	Rúrka PC z PH 8029	m	40,000	0,00	0,00	20,0
85	K	921	210010084-1	Bleskozvod na strešnej rovine demontáž a montáž nových podpôr a nového lana	kpl	1,000	0,00	0,00	20,0
86	K	921	210010369	Škatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ B 5-štvorhr. 100x100, 8xP 21	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
87	M	MAT	3450938500	Rozvodka krabicová nepriechodná typ: 7121 A "513000414	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
88	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
89	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
90	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
91	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
	D		OST	Ostatné				0,00	
92	K	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - bleskozvod	hod	8,000	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	